

### Предельная стоимость работ

1	ISH TURLARI	O'lov birligi	Miqdori	Bir dona narxi, QQS siz	QQS qiymati	Bir dona narxi, QQS bilan	Umumiy narxi, QQS bilan
1.1	BALANDLIGI 30m DAN OSHMAGAN TOM QISMIDA JOYLASHGAN USTUNGA TEXNIK XIZMAT KO'RSATISH, (1.1 - ilovada kiritilgan ishlarning batafsil tavsifi ko'rsatilgan)	dona	54	5 404 400	12%	6 052 928	326 858 112
1.2	BALANDLIGI 30m DAN OSHMAGAN TOM QISMIDA JOYLASHGAN USTUNGA TEXNIK XIZMAT KO'RSATISH VA TA'MIRLASH, (1.1.T - ilovada kiritilgan ishlarning batafsil tavsifi ko'rsatilgan)	dona	25	4 942 626	12%	5 535 741	138 393 528
1.3	BALANDLIGI 30m DAN OSHMAGAN YERDA JOYLASHGAN USTUNGA TEXNIK XIZMAT KO'RSATISH, (1.2 - ilovada kiritilgan ishlarning batafsil tavsifi ko'rsatilgan)	dona	22	5 850 900	12%	6 553 008	144 166 176
1.4	BALANDLIGI 30m DAN OSHMAGAN YERDA JOYLASHGAN USTUNGA TEXNIK XIZMAT KO'RSATISH VA TA'MIRLASH, (1.2.T - ilovada kiritilgan ishlarning batafsil tavsifi ko'rsatilgan)	dona	3	4 942 626	12%	5 535 741	16 607 223
1.5	BALANDLIGI 40m DAN OSHMAGAN YERDA JOYLASHGAN MINORAGA TEXNIK XIZMAT KO'RSATISH (1.3 - ilovada kiritilgan ishlarning batafsil tavsifi ko'rsatilgan)	dona	10	5 811 600	12%	6 508 992	65 089 920
1.6	BALANDLIGI 30m DAN OSHMAGAN YERDA JOYLASHGAN MINORAGA TEXNIK XIZMAT KO'RSATISH, (1.3 - ilovada kiritilgan ishlarning batafsil tavsifi ko'rsatilgan)	dona	146	5 850 900	12%	6 553 008	956 739 168
1.7	BALANDLIGI 30m DAN OSHMAGAN YERDA JOYLASHGAN MINORAGA TEXNIK XIZMAT KO'RSATISH VA TA'MIRLASH, (1.3.T - ilovada kiritilgan ishlarning batafsil tavsifi ko'rsatilgan)	dona	10	6 342 030	12%	7 103 074	71 030 736
1.8	TOM QISMIDA JOYLASHGAN QUVURSIMON USTUNGA TEXNIK XIZMAT KO'RSATISH, (1.4 - ilovada kiritilgan ishlarning batafsil tavsifi ko'rsatilgan)	dona	4	1 348 000	12%	1 509 760	6 039 040
1.9	TOM QISMIDA JOYLASHGAN KOP QAVATLI KALTA RRL MINORAGA TEXNIK XIZMAT KO'RSATISH, (1.5 - ilovada kiritilgan ishlarning batafsil tavsifi ko'rsatilgan)	dona	2	2 231 512	12%	2 499 293	4 998 587
1.10	YERDA JOYLASHGAN KOP QAVATLI KALTA RRL MINORAGA TEXNIK XIZMAT KO'RSATISH, (1.6 - ilovada kiritilgan ishlarning batafsil tavsifi ko'rsatilgan)	dona	2	3 040 100	12%	3 404 912	6 809 824
1.11	YERDA JOYLASHGAN BETON USTUNLARGA TEXNIK XIZMAT KO'RSATISH, (1.7 - ilovada kiritilgan ishlarning batafsil tavsifi ko'rsatilgan)	dona	1	1 088 000	12%	1 218 560	1 218 560
1.12	PANJARALI TO'SIQNI BO'YASH (1.8.T - ilovada kiritilgan ishlarning batafsil tavsifi ko'rsatilgan)	dona	7	2 071 819	12%	2 320 437	16 243 061
1.13	KONTEYNERNI BO'YASH (1.9.T - ilovada kiritilgan ishlarning batafsil tavsifi ko'rsatilgan)	dona	1	2 071 819	12%	2 320 437	2 320 437
2	<b>TAYANCH USTUNIGA TEXNIK XIZMAT KO'RSATISH, shu jumladan:</b>						
2.1	Ikki tomonlama burama tishli bog'ichlarni almashtirish, o'rnatish	dona	1	97 500	12%	109 200	109 200
3	<b>TAYANCH USTUNINI TUTIB TURUVCHI TIZIMGA TEXNIK XIZMAT KO'RSATISH, shu jumladan:</b>						
3.1	Yetishmayotgan po'lat arqoni to'plamini almashtirish yoki o'rnatish. To'plam 2 (ikki) dona po'lat arqonni eskirishdan himoya qilish uchun yarim aylana (koush), 6 (olti) dona qisqichlar va 1 (bir) dona po'lat arqondan iborat.	to'plam	1	845 100	12%	946 512	946 512
3.2	Po'lat arqonlarini moylash. Temirli tuzilmalar va uning atrofini moydan tozalash. "Торсион-35°С", "Капартас-39У" yoki "BO3-1" turidagi mov ishlatiladi.	obyekt	46	65 000	12%	72 800	3 348 800
4	<b>TOM QISMIDA JOYLASHGAN TAYANCH USTUN ASOSIGA TEXNIK XIZMAT KO'RSATISH, shu jumladan:</b>						
4.1	Ustun poydevori va anker mahkamlagichlari asoslari atrofini namlikdan himoyalash qoplamasini tiklash. Anker mahkamlagichlar asoslari atrofini 1m2 dan va ustun poydevor asosini har bir tomonga 0,3m kam bo'lmagan folgozoi tom yopish qoplamasidan foydalanish shart.	obyekt	1	130 000	12%	145 600	145 600
5	<b>PANJARALI TO'SIQLARGA XIZMAT KO'RSATISH, shu jumladan:</b>						
5.1	Panjara to'sig'i bitta bo'limi yoki panjara eshigini to'rini tiklash	dona	1	130 000	12%	145 600	145 600
5.2	Panjara to'sig'i bitta bo'limi yoki panjara eshigini to'rini to'liq almashtirish	dona	1	130 000	12%	145 600	145 600
5.3	Panjara to'sig'i bitta bo'limi yoki panjara eshigini almashtirish yoki tiklash	dona	1	130 000	12%	145 600	145 600
6	<b>USTUNNI HIMOYA CHIROGI TIZIMIGA (YCHT) HIZMAT KURSATISH, shu jumladan:</b>						
6.1	HCHT yoritgichini almashtirish yoki o'rnatish. HCHT yoritgichiga qo'yilgan talablar: - himoya sifati kamida IP65 bo'lishi shart - ~180 - ~280 V AC - Imax - 15 A - qizil rang - E27 standartiga mos yorug'lik manbasini (lampochkani) almashtirish imkoniyati bo'lishligi. - ishlash harorati -20C - + 50C - Shisha yoki chidamli optik polikorbanat qolibli - HCHT yoritgichini o'rnatish va mahkamlash uchun quvursimon ustun, kerakli materiallar va mahkamlagichlar bo'lishi shart.	dona	30	635 850	12%	712 152	21 364 560
6.2	Yorug'lik fotorelesini almashtirish yoki o'rnatish. Yorug'lik fotorelesi talablari: - himoya sifati kamida IP65 bo'lishi shart - ~180 - ~280 VAC - Imax - 15 A - yoqib-o'chirish uchun sozlash diapazoni bo'lishi shart - ish harorati -20C - + 50C Yorug'lik fotorelesini o'rnatish va mahkamlash uchun kerakli materiallar va mahkamlagichlar bo'lishi shart.	dona	30	19 500	12%	21 840	655 200
6.3	Taqsimlash qutisini almashtirish yoki o'rnatish. Himoya sifati kamida IP65 standartiga mos bo'lishi shart - tarqatish qutisini o'rnatish va mahkamlash uchun kerakli materiallar va mahkamlagichlar bo'lishi shart.	dona	30	19 500	12%	21 840	655 200
6.4	HCHT elektr kabelini almashtirish yoki o'rnatish (kabel turi ВВШв 4x2,5). HCHT elektr kabeli uzunligi HCHT yoritgichida o'rnatilgan patronidan boshlab uskuna turgan xonagacha uzunlikda bo'lishi shart. HCHT elektr kabelini o'rnatish va mahkamlash uchun kerakli materiallar va mahkamlagichlar bo'lishi shart.	obyekt	30	709 745	12%	794 915	23 847 445
7	<b>FIDER VA SOVUTGICH KIRISH O'RINLAR ZICHLIGINI BARTARAF ETISH, shu jumladan:</b>						
7.1	Fider kirish o'rmini montaj ko'pigi bilan tashqi va ichki tomonlama to'ldirish. Tashqi tomon ustidan qurilish saqichi bilan qoplash.	obyekt	1	19 500	12%	21 840	21 840
7.2	Sovutgich kirish o'rmini montaj ko'pigi bilan tashqi va ichki tomonlama to'ldirish. Tashqi tomon ustidan qurilish saqichi bilan qoplash.	obyekt	1	19 500	12%	21 840	21 840
	<b>Jami</b>						<b>1 808 067 370</b>

- Narxlar tanlovning maksimal qiymatini shakllantirishini ko'rsatish uchun ma'lumot maqsadida berilgan;
- Narx taklifini ishtirokchi taklifni taqdim etishda maxsus axborot portalining elektron tizimining tegishli bo'limiga kiritishi kerak;
- Ishtirokchi tomonidan har bir pozitsiya bo'yicha taklif qilingan narx belgilangan maksimal narxni oshmasligi kerak. Taklifning umumiy qiymati ko'rsatilgan hajmlardan kelib chiqib hisoblanishi lozim;
- Yutuvchi shartnoma tuzilishi vaqtida spetsifikatsiyaning yakuniy versiyasini taqdim etishga majbur bo'ladi va ushbu spetsifikatsiya shartnomaning ajralmas qismi bo'ladi;
- Shu bilan birga, shartnomaning umumiy qiymati qat'iy hisoblanadi. Ishlar va to'lovlar tomonlar tomonidan imzolangan buyurtmalar asosida amalga oshiriladi

- Цены носят информационный характер для демонстрации формирования предельной стоимости отбора;
- Ценовое предложение участник должен внести в соответствующий раздел электронной системы специального информационного портала при подаче предложения;
- Цена, предложенная участником по каждой позиции, не должна превышать установленную предельную цену за единицу. Общая стоимость предложения должна быть рассчитана исходя из указанных объемов.
- Победитель обязуется предоставить финальную версию спецификации на момент контрактации и данная спецификация будет являться неотъемлемой частью договора
- При этом, общая стоимость договора является фиксированной. Работы и оплата будут производиться на основании подписанных сторонами заказов.