

## Предельная стоимость работ

| 1    | ISH TURLARI   | O'Ichov<br>birligi | Miqdori | Bir dona narxi,<br>QQS siz | QQS<br>qiymati | Bir dona narxi,<br>QQS bilan | Umumiy narxi,<br>QQS bilan |
|------|---|--------------------|---------|----------------------------|----------------|------------------------------|----------------------------|
| 1.1  | BALANDLIGI 30m DAN OSHMAGAN TOM QISMIDA JOYLASHGAN USTUNGA TEXNIK XIZMAT KO'RSATISH, (1.1 - ilovada kiritilgan ishlarning batafsil tavsifi ko'rsatilgan)  | dona               | 30      | 6 000 000                  | 12%            | 6 720 000                    | 201 600 000                |
| 1.2  | BALANDLIGI 30m DAN OSHMAGAN TOM QISMIDA JOYLASHGAN USTUNGA TEXNIK XIZMAT KO'RSATISH VA TA'MIRLASH, (1.1.T - ilovada kiritilgan ishlarning batafsil tavsifi ko'rsatilgan)  | dona               | 23      | 6 600 000                  | 12%            | 7 392 000                    | 170 016 000                |
| 1.3  | BALANDLIGI 30m DAN OSHMAGAN YERDA JOYLASHGAN USTUNGA TEXNIK XIZMAT KO'RSATISH, (1.2 - ilovada kiritilgan ishlarning batafsil tavsifi ko'rsatilgan)  | dona               | 2       | 3 240 000                  | 12%            | 3 628 800                    | 7 257 600                  |
| 1.4  | BALANDLIGI 30m DAN OSHMAGAN YERDA JOYLASHGAN USTUNGA TEXNIK XIZMAT KO'RSATISH VA TA'MIRLASH, (1.2.T - ilovada kiritilgan ishlarning batafsil tavsifi ko'rsatilgan)  | dona               | 5       | 3 600 000                  | 12%            | 4 032 000                    | 20 160 000                 |
| 1.5  | BALANDLIGI 40m DAN OSHMAGAN YERDA JOYLASHGAN MINORAGA TEXNIK XIZMAT KO'RSATISH (1.3 - ilovada kiritilgan ishlarning batafsil tavsifi ko'rsatilgan)  | dona               | 104     | 7 500 000                  | 12%            | 8 400 000                    | 873 600 000                |
| 1.6  | BALANDLIGI 40m DAN OSHMAGAN YERDA JOYLASHGAN MINORAGA TEXNIK XIZMAT KO'RSATISH VA TA'MIRLASH, (1.3.T - ilovada kiritilgan ishlarning batafsil tavsifi ko'rsatilgan)   | dona               | 10      | 4 200 000                  | 12%            | 4 704 000                    | 47 040 000                 |
| 1.7  | BALANDLIGI 30m DAN OSHMAGAN YERDA JOYLASHGAN MINORAGA TEXNIK XIZMAT KO'RSATISH VA TA'MIRLASH, (1.3.T - ilovada kiritilgan ishlarning batafsil tavsifi ko'rsatilgan)   | dona               | 7       | 4 200 000                  | 12%            | 4 704 000                    | 32 928 000                 |
| 1.8  | TOM QISMIDA JOYLASHGAN QUVURSIMON USTUNGA TEXNIK XIZMAT KO'RSATISH, (1.4 - ilovada kiritilgan ishlarning batafsil tavsifi ko'rsatilgan)   | dona               | 5       | 60 000                     | 12%            | 67 200                       | 336 000                    |
| 1.9  | TOM QISMIDA JOYLASHGAN KO'P QAVATLI KALTA RRL MINORAGA TEXNIK XIZMAT KO'RSATISH, (1.5 - ilovada kiritilgan ishlarning batafsil tavsifi ko'rsatilgan)  | dona               | 1       | 160 800                    | 12%            | 180 096                      | 180 096                    |
| 1.10 | YERDA JOYLASHGAN BETON USTUNLARGA TEXNIK XIZMAT KO'RSATISH, (1.6 - ilovada kiritilgan ishlarning batafsil tavsifi ko'rsatilgan)   | dona               | 1       | 160 800                    | 12%            | 180 096                      | 180 096                    |
| 1.11 | PANJARALI TO'SIQNI BO'YASH (1.7.T - ilovada kiritilgan ishlarning batafsil tavsifi ko'rsatilgan)  | dona               | 17      | 420 000                    | 12%            | 470 400                      | 7 996 800                  |
| 1.12 | KONTEYNERNI BO'YASH (1.8.T - ilovada kiritilgan ishlarning batafsil tavsifi ko'rsatilgan)   | dona               | 1       | 420 000                    | 12%            | 470 400                      | 470 400                    |
| 2    | <b>TAYANCH USTUNIGA TEXNIK XIZMAT KO'RSATISH, shu jumladan:</b>   |                    |         |                            |                |                              |                            |
| 2.1  | Ikki tomonlama burama tishli bog'ichlarni almashtirish, o'rnatish   | dona               | 1       | 90 000                     | 12%            | 100 800                      | 100 800                    |
| 3    | <b>TAYANCH USTUNINI TUTIB TURUVCHI TIZIMGA TEXNIK XIZMAT KO'RSATISH, shu jumladan:</b>  |                    |         |                            |                |                              |                            |
| 3.1  | Yetishmayotgan po'lat arqoni to'plamini almashtirish yoki o'rnatish. To'plam 2 (ikki) dona po'lat arqonni eskirishdan himoya qilish uchun yarim aylana (koush), 6 (olti) dona qisqichlar va 1 (bir) dona po'lat arqondan iborat.  | to'plam            | 1       | 480 000                    | 12%            | 537 600                      | 537 600                    |
| 3.2  | Po'lat arqonlarini moylash. Temirli tuzilmalar va uning atrofini moydan tozalash. "Торсиол-35Э", "Канатная-39У" yoki "Б03-1" turidagi moy ishlatiladi.  | obyekt             | 12      | 139 200                    | 12%            | 155 904                      | 1 870 848                  |
| 4    | <b>TOM QISMIDA JOYLASHGAN TAYANCH USTUN ASOSIGA TEXNIK XIZMAT KO'RSATISH, shu jumladan:</b>   |                    |         |                            |                |                              |                            |
| 4.1  | Ustun poydevori va anker mahkamlagichlari asoslari atrofini namlikdan himoyalash qoplamasini tiklash. Anker mahkamlagichlar asoslari atrofini 1m2 dan va ustun poydevor asosini har bir tomonga 0,3m kam bo'lmagan folgoizol tom yopish qoplamasidan foydalanish shart. | obyekt             | 18      | 1 140 000                  | 12%            | 1 276 800                    | 22 982 400                 |
| 5    | <b>PANJARALI TO'SIQLARGA XIZMAT KO'RSATISH, shu jumladan:</b>   |                    |         |                            |                |                              |                            |
| 5.1  | Panjara to'sig'i bitta bo'limi yoki panjara eshigini to'rini tiklash  | dona               | 1       | 60 000                     | 12%            | 67 200                       | 67 200                     |
| 5.2  | Panjara to'sig'i bitta bo'limi yoki panjara eshigini to'rini to'liq almashtirish  | dona               | 1       | 90 000                     | 12%            | 100 800                      | 100 800                    |
| 5.3  | Panjara to'sig'i bitta bo'limi yoki panjara eshigini almashtirish yoki tiklash  | dona               | 1       | 90 000                     | 12%            | 100 800                      | 100 800                    |
| 6    | <b>USTUNNI HIMOYA CHIROG'I TIZIMIGA (YCHT) HIZMAT KURSATISH, shu jumladan:</b>  |                    |         |                            |                |                              |                            |
| 6.1  | HCHT yoritgichini almashtirish yoki o'rnatish. HCHT yoritgichiga qo'yilgan talablar:  | dona               | 30      | 600 000                    | 12%            | 672 000                      | 20 160 000                 |
|      | - himoya sifati kamida IP65 bo'lishi shart  |                    |         |                            |                |                              |                            |
|      | - ~180 - ~280 V AC  |                    |         |                            |                |                              |                            |
|      | - I <sub>max</sub> - 15 A   |                    |         |                            |                |                              |                            |
|      | - qizil rang  |                    |         |                            |                |                              |                            |
|      | - E27 standartiga mos yorug'lik manbasini (lampochkani) almashtirish imkoniyati bo'lishligi.  |                    |         |                            |                |                              |                            |
|      | - ishlash harorati -20C - + 50C   |                    |         |                            |                |                              |                            |
|      | - Shisha yoki chidamli optik polikarbonat qolibli   |                    |         |                            |                |                              |                            |
| 6.2  | HCHT yoritgichini o'rnatish va mahkamlash uchun quvursimon ustun, kerakli materiallar va mahkamlagichlar bo'lishi shart.  | dona               | 30      | 30 000                     | 12%            | 33 600                       | 1 008 000                  |
|      | Yorug'lik fotorelesini almashtirish yoki o'rnatish. Yorug'lik fotorelesi talablari:   |                    |         |                            |                |                              |                            |
|      | - himoya sifati kamida IP65 bo'lishi shart  |                    |         |                            |                |                              |                            |
|      | - ~180 - ~280 VAC   |                    |         |                            |                |                              |                            |
|      | - I <sub>max</sub> - 15 A   |                    |         |                            |                |                              |                            |
|      | - yoqib-o'chirish uchun sozlash diapazoni bo'lishi shart  |                    |         |                            |                |                              |                            |
| 6.3  | Yorug'lik fotorelesini o'rnatish va mahkamlash uchun kerakli materiallar va mahkamlagichlar bo'lishi shart.   | dona               | 7       | 30 000                     | 12%            | 33 600                       | 235 200                    |
|      | Taqsimlash qutisini almashtirish yoki o'rnatish. Himoya sifati kamida IP65 standartiga mos bo'lishi shart   |                    |         |                            |                |                              |                            |
| 6.4  | - tarqatish qutisini o'rnatish va mahkamlash uchun kerakli materiallar va mahkamlagichlar bo'lishi shart.   | obyekt             | 22      | 780 000                    | 12%            | 873 600                      | 19 219 200                 |
|      | HCHT elektr kabelini almashtirish yoki o'rnatish (kabel turi ББШв 4x2,5). HCHT elektr kabeli uzunligi HCHT yoritgichida o'rnatilgan patrondan boshlab uskuna turgan xonagacha uzunlikda bo'lishi shart.   |                    |         |                            |                |                              |                            |
|      | HCHT elektr kabelini o'rnatish va mahkamlash uchun kerakli materiallar va mahkamlagichlar bo'lishi shart.   |                    |         |                            |                |                              |                            |

|     |  |        |   |        |     |        |                      |
|-----|--|--------|---|--------|-----|--------|----------------------|
| 7   | <b>FIDER VA SOVUTGICH KIRISH O'RINLAR ZICHLIGINI BARTARAF ETISH, shu jumladan:</b>   |        |   |        |     |        |                      |
| 7.1 | Fider kirish o'rnini montaj ko'pigi bilan tashqi va ichki tomonlama to'ldirish. Tashqi tomon ustidan qurilish saqichi bilan qoplash.     | obyekt | 1 | 18 000 | 12% | 20 160 | 20 160               |
| 7.2 | Sovutgich kirish o'rnini montaj ko'pigi bilan tashqi va ichki tomonlama to'ldirish. Tashqi tomon ustidan qurilish saqichi bilan qoplash. | obyekt | 1 | 18 000 | 12% | 20 160 | 20 160               |
|     | <b>Jami</b>  |        |   |        |     |        | <b>1 428 188 160</b> |

- Narxlar tanlovning maksimal qiymatini shakllantirishini ko'rsatish uchun ma'lumot maqsadida berilgan;
- Narx taklifini ishtirokchi taklifni taqdim etishda maxsus axborot portalining elektron tizimining tegishli bo'limiga kiritishi kerak;
- Ishtirokchi tomonidan har bir pozitsiya bo'yicha taklif qilingan narx belgilangan maksimal narxni oshmasligi kerak. Taklifning umumiy qiymati ko'rsatilgan hajmlardan kelib chiqib hisoblanishi lozim;
- Yutuvchi shartnoma tuzilishi vaqtida spetsifikatsiyaning yakuniy versiyasini taqdim etishga majbur bo'ladi va ushbu spetsifikatsiya shartnomaning ajralmas qismi bo'ladi;
- Shu bilan birga, shartnomaning umumiy qiymati qat'iy hisoblanadi. Ishlar va to'lovlar tomonlar tomonidan imzolangan buyurtmalar asosida amalga oshiriladi

- 
- Цены носят информационный характер для демонстрации формирования предельной стоимости отбора;
  - Ценовое предложение участник должен внести в соответствующий раздел электронной системы специального информационного портала при подаче предложения;
  - Цена, предложенная участником по каждой позиции, не должна превышать установленную предельную цену за единицу. Общая стоимость предложения должна быть рассчитана исходя из указанных объемов.
  - Победитель обязуется предоставить финальную версию спецификации на момент контрактации и данная спецификация будет являться неотъемлемой частью договора
  - При этом, общая стоимость договора является фиксированной. Работы и оплата будут производиться на основании подписанных сторонами заказов.