



УТВЕРЖДАЮ»

Директор Административного
Департамента

М.Р. Камалидинов

06

202__ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение работ по проведению обследования технического состояния несущих и ограждающих конструкций 9-ти этажного административного здания.

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1	2	3
1	Заказчик	ООО «UMS»
2	Исполнитель	Будет определен по результатам проведения тендера
3	Основание для выполнения работ	
4	Месторасположение объекта	г. Ташкент, проспект А.Темура 24,
5	Наименование зданий (сооружений) подлежащих обследованию	9-ти этажное Административное здание “Mobiuз”
6	Цели и задачи работ	Основной целью является проведение мероприятия по выполнению работ касательно реконструкции фасада здания для облицовки экранированным стеклом по всей площади центрального фасада здания, а также определения действительного фактического технического состояния здания (сооружения) и его элементов в текущем периоде, соответствия здания (сооружения) современным действующим нормам и правилам, получение количественной и качественной оценки фактических показателей конструктивных элементов с учетом изменений, происходящих во времени для определения возможности усиления или восстановления здания (сооружения) для дальнейшей безопасной эксплуатации в соответствии с его функциональным назначением.
7	Наименование работ, подлежащих выполнению	<ol style="list-style-type: none">1. Вскрытие шурфов фундаментов.2. Геологические условия оснований фундаментов (грунтоведческая лаборатория образцов из подфундаментного пространства).3. Визуальный осмотр строительных конструкций с фотофиксацией дефектов.4. Инструментальное исследование конструкций приборами неразрушающего контроля.5. Вскрытие конструктивных элементов и узлов (по согласованию с Заказчиком).

		6. Поверочный расчет несущих конструкций здания. 7. Определение соответствия здания современным нормам сейсмостойкого строительства. 8. Оценка технического состояния конструкций здания по результатам обследования с определением вероятных причин возникновения дефектов и повреждений. 9. Выдача рекомендаций о необходимости усиления или восстановления здания для дальнейшей безопасной эксплуатации.
8	Особые условия проведения работ	Обеспечение конфиденциальности сведений и информации, касающихся объекта обследования и полученных результатов. Объект является режимным с соответствующими ограничениями допуска на него. Исполнители обязаны за свой счет вскрывать места конструктивных элементов здания, восстановить/устранить последствия вскрытых мест (точек) - узлов и конструктивных элементов зданий и офисов, включая отделочные работы. Акты выполненных работ не будут приняты Заказчиком до полного устранения последствий мест (точек) вскрытых узлов и конструктивных элементов здания.
9	Обязанности Заказчика	Обеспечить доступ на объект и ко всем конструктивным элементам обследуемого здания (фундаментам, стенам, колоннам, перекрытию и покрытию, крыши и кровли и т.д.), доступ во все помещения. Предоставить архивные материалы по объекту для сравнений фактических показателей с проектными (при наличии)
10	Срок выполнения работ	Не более 60 рабочих дней с момента оплаты аванса.
11	Выдача технической документации	Отчеты по техническому обследованию выдаются на русском языке в 2-х экземплярах на бумажном носителе и в 1-ом экземпляре на электронном носителе в следующих видах и форматах: - текстовая документация (Технический отчет) в редактируемом формате - *.doc (Word), *.pdf; - графическая документация (чертежи и схемы) в редактируемом формате - *.dwg (AutoCAD).

СОГЛАСОВАНО:

Начальник ОЭЗСиН АД

Руководитель ГТН ОЭЗСиН АД

Ведущий специалист ГТН ОЭЗСиН

Сидиков Р.Б.

Абдиганиев Е.Р.

Беженцев А.В.