

Предельная стоимость работ

1	ISH TURLARI	O'lov birligi	Miq dori	Bir dona narxi, QQS siz	QQS qiymati	Bir dona narxi, QQS bilan	Umumiy narxi, QQS bilan
1.1.	BALANDLIGI 30m DAN OSHMAGAN TOM QISMIDA JOYLASHGAN USTUNGA TEXNIK XIZMAT KO'RSATISH, (1.1 - ilovada kiritilgan ishlarining batafsil tavsifi ko'rsatilgan)	dona	89	4 200 480,00	12%	4 704 537,60	418 703 846,40
1.2.	BALANDLIGI 30m DAN OSHMAGAN TOM QISMIDA JOYLASHGAN USTUNGA TEXNIK XIZMAT KO'RSATISH VA TAMIRLASH, (1.1.T - ilovada kiritilgan ishlarining batafsil tavsifi ko'rsatilgan)	dona	36	6 336 000,00	12%	7 096 320,00	255 467 520,00
1.3.	BALANDLIGI 30m DAN OSHMAGAN YERDA JOYLASHGAN USTUNGA TEXNIK XIZMAT KO'RSATISH, (1.2 - ilovada kiritilgan ishlarining batafsil tavsifi ko'rsatilgan)	dona	37	3 454 800,00	12%	3 869 376,00	143 166 912,00
1.4.	BALANDLIGI 30m DAN OSHMAGAN YERDA JOYLASHGAN USTUNGA TEXNIK XIZMAT KO'RSATISH VA TAMIRLASH, (1.2.T - ilovada kiritilgan ishlarining batafsil tavsifi ko'rsatilgan)	dona	7	6 605 496,00	12%	7 398 155,52	51 787 088,64
1.5.	BALANDLIGI 30m DAN OSHMAGAN YERDA JOYLASHGAN MINORAGA TEXNIK XIZMAT KO'RSATISH (1.3 - ilovada kiritilgan ishlarining batafsil tavsifi ko'rsatilgan)	dona	75	5 845 400,00	12%	6 546 848,00	491 013 600,00
1.6.	BALANDLIGI 30m DAN OSHMAGAN YERDA JOYLASHGAN MINORAGA TEXNIK XIZMAT KO'RSATISH VA TAMIRLASH (1.3.T - ilovada kiritilgan ishlarining batafsil tavsifi ko'rsatilgan)	dona	7	6 198 100,00	12%	6 941 872,00	48 593 104,00
1.7.	TOM QISMIDA JOYLASHGAN KOP QAVATLI KALTA RRL MINORAGA TEXNIK XIZMAT KO'RSATISH, (1.4 - ilovada kiritilgan ishlarining batafsil tavsifi ko'rsatilgan)	dona	3	1 282 500,00	12%	1 436 400,00	4 309 200,00
1.8.	YERDA JOYLASHGAN KOP QAVATLI KALTA RRL MINORAGA TEXNIK XIZMAT KO'RSATISH VA TAMIRLASH, (1.5.T - ilovada kiritilgan ishlarining batafsil tavsifi ko'rsatilgan)	dona	3	9 415 500,00	12%	10 545 360,00	31 636 080,00
1.9.	YERDA JOYLASHGAN BETON USTUNLARGA TEXNIK XIZMAT KO'RSATISH VA TAMIRLASH, (1.6.T - ilovada kiritilgan ishlarining batafsil tavsifi ko'rsatilgan)	dona	1	2 025 000,00	12%	2 268 000,00	2 268 000,00
1.10.	PANJARALI TO'SIQNI BO'YASH (1.7.T - ilovada kiritilgan ishlarining batafsil tavsifi ko'rsatilgan)	dona	10	1 620 000,00	12%	1 814 400,00	18 144 000,00
1.11.	KONTEYNERNI BO'YASH (1.8.T - ilovada kiritilgan ishlarining batafsil tavsifi ko'rsatilgan)	dona	2	1 620 000,00	12%	1 814 400,00	3 628 800,00
2.00	TAYANCH USTUNIGA TEXNIK XIZMAT KO'RSATISH, shu jumladan:						
2.1.	Ikki tomonlama burama tishli bog'chlarni almashtirish, o'rnatish	dona	1	138 000,00	12%	154 560,00	154 560,00
3.00	TAYANCH USTUNINI TUTIB TURUVCHI TIZIMGA TEXNIK XIZMAT KO'RSATISH, shu jumladan:						
3.1.	Yetishmayotgan polat arqoni to'plamini almashtirish yoki o'rnatish. To'plam 2 (ikki) dona polat arqonni eskirishdan himoya qilish uchun yarim aylana (konsh), 6 (olti) dona qisqichlar va 1 (bir) dona polat arqondan iborat.	to'plam	1	1 020 000,00	12%	1 142 400,00	1 142 400,00
3.2.	Polat arqonlarni moylash. Temirli tuzilmalar va uning atrofini moydan tozalash. "Горноиз-35Э", "Канатная-39У" yoki "Б03-1" turidagi moy ishlatiladi.	obyekt	52	420 000,00	12%	470 400,00	24 460 800,00
4.00	TOM QISMIDA JOYLASHGAN TAYANCH USTUN ASOSIGA TEXNIK XIZMAT KO'RSATISH, shu jumladan:						
4.1.	Ustun poydevori va anker mahkamlagichlari asoslari atrofini namlikdan himoyalash qoplamasini tiklash. Anker mahkamlagichlar asoslari atrofini 1m2 dan va ustun poydevor asosini har bir tomonga 0,3m kam bo'lmagan folgoizol tom yopish qoplamasidan foydalanish shart.	obyekt	1	589 380,00	12%	660 105,60	660 105,60
5.00	PANJARALI TO'SIQLARGA XIZMAT KO'RSATISH, shu jumladan:						
5.1.	Panjara to'sig'i bita bo'limi yoki panjara eshigini to'rini tiklash	dona	1	342 912,00	12%	384 061,44	384 061,44
5.2.	Panjara to'sig'i bita bo'limi yoki panjara eshigini to'rini to'liq almashtirish	dona	1	462 000,00	12%	517 440,00	517 440,00
5.3.	Panjara to'sig'i bita bo'limi yoki panjara eshigini almashtirish yoki tiklash	dona	1	478 800,00	12%	536 256,00	536 256,00
6.00	USTUNNI HIMOYA CHIROGTI TIZIMIGA (YCHT) HIZMAT KURSATISH, shu jumladan:						
6.1.	HCHT yoritgichini almashtirish yoki o'rnatish. HCHT yoritgichiga qo'yilgan talablar: - himoya sifati kamida IP65 bo'lishi shart - ~180 - ~280 V AC - Imux - 15 A - qizil rang - E27 standartiga mos yorug'lik manbasini (lampochkani) almashtirish imkoniyati bo'lishligi. - ishlash harorati -20C - + 50C - Shisha yoki chidamli optik polikarbonat qolibi - HCHT yoritgichini o'rnatish va mahkamlash uchun quvursimon ustun, kerakli materiallar va mahkamlagichlar bo'lishi shart.	dona	45	780 000,00	12%	873 600,00	39 312 000,00
6.2.	Yorug'lik fotorelesini almashtirish yoki o'rnatish. Yorug'lik fotorelesi talablari: - himoya sifati kamida IP65 bo'lishi shart - ~180 - ~280 VAC - Imux - 15 A - yoqib-o'chirish uchun sozlash diapazoni bo'lishi shart - ish harorati -20C - + 50C Yorug'lik fotorelesini o'rnatish va mahkamlash uchun kerakli materiallar va mahkamlagichlar bo'lishi shart.	dona	45	42 000,00	12%	47 040,00	2 116 800,00
6.3.	Taqsimlash qutisini almashtirish yoki o'rnatish. Himoya sifati kamida IP65 standartiga mos bo'lishi shart - tarqatish qutisini o'rnatish va mahkamlash uchun kerakli materiallar va mahkamlagichlar bo'lishi shart.	dona	45	42 000,00	12%	47 040,00	2 116 800,00
6.4.	Taqsimlash qutisini almashtirish yoki o'rnatish. Himoya sifati kamida IP65 standartiga mos bo'lishi shart - tarqatish qutisini o'rnatish va mahkamlash uchun kerakli materiallar va mahkamlagichlar bo'lishi shart.	obyekt	42	1 200 000,00	12%	1 344 000,00	56 448 000,00
7.00	FIDER VA SOVUTGICH KIRISH O'RINLAR ZICHLIGINI BARTARAF ETISH, shu jumladan:						
7.1.	Fider kirish o'rnini montaj ko'pigi bilan tashqi va ichki tomonlama to'ldirish. Tashqi tomon ustidan qurilish saqichi bilan qoplash.	obyekt	12	18 000,00	12%	20 160,00	241 920,00
7.2.	Sovutgich kirish o'rnini montaj ko'pigi bilan tashqi va ichki tomonlama to'ldirish. Tashqi tomon ustidan qurilish saqichi bilan qoplash.	obyekt	7	18 000,00	12%	20 160,00	141 120,00
Umumiy narxi							1 596 950 414,08

- Narxlar tanlovning maksimal qiymatini shakllantirishini ko'rsatish uchun ma'lumot maqsadida berilgan;
- Narx taklifini ishtirokchi taklifni taqdim etishda maxsus axborot portalining elektron tizimining tegishli bo'limiga kiritishi kerak;
- Ishtirokchi tomonidan har bir pozitsiya bo'yicha taklif qilingan narx belgilangan maksimal narxni oshmasligi kerak. Taklifning umumiy qiymati ko'rsatilgan hajmlardan kelib chiqib hisoblanishi lozim;
- Yutuvchi shartnoma tuzilishi vaqtida spetsifikatsiyaning yakuniy versiyasini taqdim etishga majbur bo'ladi va ushbu spetsifikatsiya shartnomaning ajralmas qismi bo'ladi;
- Shu bilan birga, shartnomaning umumiy qiymati qat'iy hisoblanadi. Ishlar va to'lovlar tomonlar tomonidan imzolangan buyurtmalar asosida amalga oshiriladi

- Цены носят информационный характер для демонстрации формирования предельной стоимости отбора;
- Ценовое предложение участник должен внести в соответствующий раздел электронной системы специального информационного портала при подаче предложения;
- Цена, предложенная участником по каждой позиции, не должна превышать установленную предельную цену за единицу. Общая стоимость предложения должна быть рассчитана исходя из указанных объемов.
- Победитель обязуется предоставить финальную версию спецификации на момент контрактации и данная спецификация будет являться неотъемлемой частью договора
- При этом, общая стоимость договора является фиксированной. Работы и оплата будут производиться на основании подписанных сторонами заказов.