

**“HUDUDIY ELEKTR TARMOQLARI” AJ “
Toshkent shahar elektr tarmoqlari» MCHJ”**



Техник шарт рақами: 05-2606
Сана: 08.11.2024

Мурожсаат рақами: 157472138
Сана: 2024-11-18

**“« Toshkent shahar elektr tarmoqlari» MCHJ” электр тармоқларига уланиш учун
ТЕХНИК ШАРТЛАР**

1. Объект: -;
2. Буюртмачи: O'ROZBOYEV G'ULOMJON SAYDAZIMOVICH;
3. Мурожсаатчи манзили: Юнусабадский район 1-проезд Амира Тимура 6;
4. Уланадиган кучланиши: 10кВ кВ;
5. Рухсат этилган умумий қувват: 400 кВт;
6. Электр таъминоти тоифаси: III;
7. Объектнинг манзили: Юнусабадский район 1-проезд Амира Тимура 6;
8. Объектнинг номи: -;
9. Фаолият тури: -;

Асосий электр таъминоти:

В связи с реконструкцией электросетей без увеличения потребной мощности необходимо:

1. Взамен существующих кабелей фидера "ЦДС-1,2" на участке РП Почтамт - ТП №3156 проложить новые кабели сечением не менее 150мм². Объем работ согласовать с РЭП.
2. В случае увеличения мощности получить новые техусловия. 3. Проверить существующую схему питания на пропускную способность. В случае необходимости предусмотреть реконструкцию схемы питания, получить необходимые согласования.
4. Для соединения в/в кабелей и концевых заделок использовать термоусаживаемые муфты имеющие сертификат соответствия.
5. Необходимость пересчета уставок и реконструкция устройств РЗА на питающем центре (РП или подстанция), в объеме, соответствующем изменениям сети, определить проектом. Согласовать уставки и схемы реконструкции с ПСРЗАИ "TOSHKENT SHAHAR ELEKTR TARMOQLARI" MChJ.
6. Подача напряжения будет произведена в установленном порядке при наличии акта Уээнергоинспекции о допуске электроустановки в эксплуатацию и заключить договор электроснабжения.
7. Включение будет разрешено после подготовки эксплуатационного персонала, прошедшего проверку знаний по ПТЭ и ПТБ электроустановок, технической документации согласно действующим правилам и осмотру электроустановок представителем Уээнергоинспекции
8. Проект переноса сетей согласовать с "TOSHKENT SHAHAR ELEKTR TARMOQLARI" MChJ и с Уээнергоинспекцией.
9. Перед началом производства земляных работ вызвать представителя РЭС Toshkent shahar elektr tarmoklari korxonasi.
10. Схема сетей внешнего электроснабжения должна обеспечивать напряжение у приемников

электроэнергии, соответствующее ГОСТУ 13109-97 "Электрической энергии".

11. В случае попадания в зону объекта выполнить перекладку всех в/в и н/в кабелей. Объем работ согласовать с РЭС.

12. Вышеуказанные работы выполняются потребителем за свой счет, из своих материалов и оборудования, силами специализированной организации.

13. В проекте предусмотреть защиту кабеля от коррозии (при необходимости).

14. Выполнение требований технических условий обязательно.

15. Срок действия технических условий определен с учетом проектирования, выполнения монтажных работ и включения объекта.

16. По истечении указанного срока - техусловия считаются недействительными.

; **Захира электр таъминоти:**

; **Қўшимча (дизель, UPS) электр таъминоти:**

; 10. Электр таъминотини мустаҳкамлаш бўйича қўшимча шартлар.

не требуется

; 11. Техник шарт амал қилиш муддати 1 йил.

Истеъмомчининг вазифалари:

1. Электр тармоқларига улаш бўйича электр таъминоти лойиҳасини ишлаб чиқиш (уланадиган қуввати 20 кВтдан юқори бўлган истеъмомчилар учун), қурилиш-монтаж ва созлаш-ишга тушириш ишларини амалга оширишни тайёр ҳолда топшириш шартномасини тузиш.

2. Электр таъминоти шартномасини тузиш.

Бош муҳандис

Главный инженер



Мазкур ҳужжат Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарори билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Ягона интерактив давлат хизматлари портали тўғрисидаги низомга мувофиқ шакллантирилган электрон ҳужжатнинг нусхаси ҳисобланади. Электрон ҳужжатнинг нусхасида кўрсатилган маълумотлар тўғрилигини текшириш учун hero.gov.uz веб-сайтига ўтинг ва электрон ҳужжатнинг ноёб рақамини киритинг ёки мобил телефон ёрдамида QR-кодни сканер қилинг. Диққат! Қарорига мувофиқ электрон ҳужжатлардаги маълумотлар қонуний ҳисобланади. Давлат органларига Ягона порталда шакллантирилган электрон ҳужжатларнинг нусхаларини қабул қилишни рад этишлари қатъиян тақиқланган.

3329