

“TASDIQLAYMAN”

“UMS” MChJ Ma'muriy direktor



M.R. Kamalidinov

2025-yil “24”- noyabr

**“UMS” MChJning Chirchiq sh. XKM Olmaliq binosida sanitariya
uzellarini kapital ta'mirlash uchun**

TEXNIK TOPSHIRIQ

Toshkent shahri, 2025-yil

1. Umumiy ma'lumotlar

1.1. Bajariladigan ishlar (ko'rsatiladigan xizmatlar) nomi

"UMS" MChJning Chirchiq sh. XKM Olmaliq binosida sanitariya uzellarini kapital ta'mirlash ishlari.

1.2. Ishlar va xizmatlar ro'yxati.

Qurilish-montaj ishlari loyiha-smeta hujjatlariga, qurilish va ta'mirlash qoidalari hamda hisob-kitoblariga, QMQ, FOCT, SanQvaN, ShNQ, EFQ ga muvofiq amalga oshirilishi kerak

2. Ishlarni bajarish joyi (manzil):

2.1. Toshkent viloyati, Olmaliq shahri, Olimpiya ko'chasi, 3-uy.

3. Ishtirokchiga qo'yiladigan umumiy talablar

- 3.1. Qurilish-montaj ishlariga o'xshash ishlarni (pardozlash ishlari va boshqalar) bajarish tajribasiga ega bo'lgan tashkilotlarga ruxsat beriladi.
- 3.2. Pudratchi ShNQ talablariga muvofiq bo'lgan mahalliy resurs smetasi ko'rinishidagi tijorat taklifini taqdim etishi shart.
- 3.3. MTX (muhandis-texnik xodimlar) va ishchilardan iborat malakali personalning mavjudligi, zarur inventar, asbob-uskunalar, jihozlar va mexanizmlar bilan ta'minlanganligi. Pudratchi MTX va ishchi personalning haqiqiy mavjudligi haqida ma'lumotni, buyruqdan ko'chirma va mehnat daftarchasining nusxasini www.mehnat.uz saytidan taqdim etishi lozim.
- 3.4. Pudratchi qurilish ishlarini bajarish uchun texnik vositalar, mashinalar va mexanizmlar ro'yxatini (o'zi ag'daruvchi yuk mashina, avtomobil ko'tarish krani, qurilish materiallari uchun ko'targich va boshqalar) taqdim etishi lozim.
- 3.5. Pudratchi qurilish ishlarini bajarish uchun texnik vositalar, mashinalar va mexanizmlar ro'yxatini (avtosamosval, avtomobil ko'tarish krani, qurilish materiallari uchun ko'targich va boshqalar) taqdim etishi kerak.
- 3.6. Shartnoma imzolangandan so'ng, Pudratchi shartnoma bo'yicha ishlarni bajarish uchun mas'ul shaxsni tayinlashi, uning aloqa ma'lumotlarini Buyurtmachiga yetkazishi va uni tayinlash to'g'risidagi buyruqdan ko'chirmani taqdim etishi shart.
- 3.7. Ishtirokchining O'zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi huzuridagi pudrat tashkilotlari reytingini baholash ro'yxatida mavjudligi. Pudratchi reytingning haqiqiy bahosini tasdiqlash uchun O'zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligining rasmiy veb-saytidan skrinshot taqdim etishi lozim.
- 3.8. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 28-avgustdagi PQ-151-sonli qaroriga asosan qurilish-pudrat tashkilotlari qurilishining ichki nazoratini olib borish uchun mas'ul mutaxassis mavjudligi. Pudratchi bajarilayotgan ta'mirlash ishlari sifatini nazorat qilish uchun mas'ul shaxsning amaldagi sertifikati nusxasini, uni tayinlash to'g'risidagi buyruqdan ko'chirmani va www.mehnat.uz saytidan olingan mehnat daftarchasining nusxasini taqdim

etishi kerak.

- 3.9. Oldingi Buyurtmachilardan ilgari bajarilgan binolar va ofislarni kapital ta'mirlash ishlari bo'yicha ijobiy fikrlar bildirilgan tavsiya xatlarining mavjudligi.

Pudratchi so'nggi 3 yil ichida binolar va ofislarni kapital ta'mirlash bo'yicha avvalgi buyurtmachilardan ijobiy fikrlar bildirilgan tavsiya xatlarini taqdim etishi lozim.

- 3.10. Pudrat tashkiloti vazifasiga tanlanadigan Ijrochi "Texnik baholash mezonlari"ga muvofiq talablarga javob berishi shart.

4 Ishlarni bajarish (xizmatlar ko'rsatish) muddatlari:

- 4.1 20 ish kuni

5 Ta'mirlash-qurilish ishlariga qo'yiladigan texnik talablar:

- 5.1 Qurilish ishlarida foydalaniladigan barcha materiallar yangi bo'lishi kerak. Ishlatilgan materiallardan foydalanishga ruxsat berilmaydi.
- 5.2 Materiallar va uskunalarning sifati ishlab chiqaruvchi korxonalarning tegishli sertifikatlari va/yoki pasportlari bilan tasdiqlanishi shart.
- 5.3 Qo'llaniladigan materiallarning markasi, qalinligi va boshqa xususiyatlari (keramogranit plitkalar, dekorativ osma shiftlar, MDF qoplama panellari, taktil plitkalar va hokazo) loyiha hujjatlariga muvofiq bo'lishi va Buyurtmachi bilan oldindan kelishilgan bo'lishi lozim.
- 5.4 Mavjud materiallar, buyumlar va boshqalarni demontaj qilish bo'yicha barcha ishlarni keyinchalik foydalanish imkoniyatini hisobga olgan holda bajarish zarur.
- 5.5 Ishlar jadvali oldindan Buyurtmachi bilan kelishilishi kerak.
- 5.6 Qurilish materiallari va qurilish chiqindilarini ruxsatsiz tushirish va ko'tarish qat'iyan man etiladi. Bunday operatsiyalarni bajarish uchun avtomobil ko'tarish krani va/yoki boshqa ko'tarish mexanizmidan foydalanish shart.
- 5.7 Har kuni hududni tozalash, chiqindilarni yig'ish va olib chiqish lozim. Ta'mirlash ishlari yakunlangach, hududni yakuniy tozalash o'tkazilishi, chiqindilar, asboblari va materiallar atrofdagi hududdan olib tashlanishi shart. Pudratchi qurilish chiqindilarini yuklash va olib ketishni ta'minlashi kerak. Smeta hujjatlari va/yoki ishchi loyihalar, boshqa hujjatlardan har qanday chetga chiqish oldindan Buyurtmachi bilan kelishilishi zarur.

6 Ishlarni topshirish va qabul qilish qoidalari bo'yicha talablar:

- 6.1 Ishlarni bajarish jarayonida va ular yakunlangandan so'ng, Pudratchi Buyurtmachiga barcha zarur ijro hujjatlarini rasmiylashtirishi va taqdim etishi lozim.

6.2 Buyurtmachiga bajarilgan ishlar hajmini faqat kelishilgan ro'yxat bo'yicha hujjatlarning to'liq to'plamini taqdim etgandan so'nggina topshirish mumkin:

Ro'yxat: Buyurtmachiga topshiriladigan hujjatlar

№	HUJJAT NOMI	ZARURAT DARAJASI	IZOH
1	Smeta hujjatlaridan chetga chiqish va o'zgartirishlarni buyurtmachi bilan yozma kelishuv	Majburiy	mavjud bo'lsa
2	Yashirin ishlarni ko'zdan kechirish dalolatnomalari ShNQga muvofiq	Majburiy	
3	Ishlatilgan materiallar va uskunalar uchun sifat sertifikatlari va pasportlari	Majburiy	

6.3 Buyurtmachi bajarilgan ishlar sifatini tekshirish va ishlar tegishli sifatda bajarilmaganligi faktini, shu jumladan mustaqil mutaxassislar (ekspertlar)ni jalb etish orqali aniqlash huquqiga ega.

6.4 Obyektni oraliq qabul qilish va yashirin ishlarni ko'zdan kechirishga taqdim etishda Buyurtmachini xabardor qilish va uning obyektida hozir bo'lishi shart.

6.5 Tekshiruvga tayyorlik to'g'risida Pudratchi Buyurtmachini qabul qilish kunidan kamida 5 ish kuni oldin xabardor qilishi lozim.

6.6 Qurilishda qo'llaniladigan barcha materiallarning narxi Shartnomaning butun amal qilish davri uchun qat'iy belgilangan. Buyurtmachi bilan kelishilmagan va/yoki loyiha ko'rsatkichlariga mos kelmaydigan qurilish materiallari qo'llanilgan taqdirda, Buyurtmachi mazkur ishlarni qabul qilmaslik huquqiga ega.

6.7 Shartnoma bo'yicha qurilish-montaj ishlarini bajarish jarayonida yuzaga keladigan har qanday qo'shimcha ishlar Buyurtmachi bilan oldindan yozma ravishda kelishilgan va nuqsonlar dalolatnomasi bilan rasmiylashtirilgan bo'lishi shart.


6.8 Pudratchi oldindan to'lovsiz ishlarni bajarishni o'z zimmasiga oladi. Bajarilgan ishlar uchun to'lov amalda bajarilgan ish hajmiga asosan, bajarilgan ishlar dalolatnomasi va unga ilova qilingan hisob-faktura asosida amalga oshiriladi. Bunda hisob-faktura shartnoma tuzish bosqichida kelishilgan qurilish materiallari narxi, boshqa xarajatlar, bir soatlik ish haqi, transport xarajatlari kabi asosiy ko'rsatkichlarni qo'llagan holda tayyorlanadi.

7 Kafolat muddatiga qo'yiladigan talablar:

Pardozlash ishlari uchun kamida 12 oylik kafolat berilishi shart.

Ishlab chiqildi:

MD BEQQ va KMB TNG katta mutaxassisi



N.N. Polatov

MD BEQQ va KMB TNG rahbari



Ye. R. Abdiganiyev

Kelishildi:

MD BEQQ va KMB boshlig'i



R.B. Sidikov

“Kelishildi”

“UMS” MChJ Chirchiq sh. XKM
rahbari

R.T. Abdumajitov

2025-yil “27”-

11

“Tasdiqlayman?”

“UMS” MChJ mia'muriy
direktori

M.R. Kamalidinov

2025-yil “27”-

11

NUQSON DALOLATNOMASI

Obyekt joylashgan manzil: Toshkent viloyati, Olmaliq shahri, Olimpiya ko'chasi, 3-uy

Biz, quyida imzo chekuvchilar “UMS” MChJ vakillari, Chirchiq sh. XKM rahbari D. M. Axmedjanov, MD BEQQ va KMB TNG rahbari Ye.R. Abdiganiyev, MD BEQQ va KMB TNG katta mutaxassisi N.N Po'latov N.N., MFG mutaxassisi “UMS” MChJ Chirchiq sh. XKM Olmaliq shahridagi binosi bo'yicha quyidagi ta'mirlash-qurilish ishlarini bajarish zarurligi to'g'risida ushbu dalolatnomani tuzdik

No	Ishlar nomi	O'lch. birl.	Miqdori	Izoh
	Xojatxona xonalari (E/A)			
1.	Yog'och eshiklarni demontaj qilish	m ²	4,52	Maydoni 2m ² gacha bo'lgan eshiklar
2.	Keramik plitkali devor qoplamalarini demontaj qilish	m ²	73,2	
3.	Keramik plitkali pol qoplamalarini demontaj qilish	m ²	13,4	
4.	Diametri 100 mm bo'lgan cho'yan kanalizatsiya quvurlarini demontaj qilish	m	9	
5.	Qo'l yuvgichni demontaj qilish (tulpan)	dona	1	
6.	Unitazni demontaj qilish	dona	1	
7.	LED chiroqlarni demontaj qilish	dona	3	
8.	O'chirgichlarni demontaj qilish	dona	3	
9.	Rozetkalarini demontaj qilish	dona	1	
10.	Gipsokarton listlardan yasalgan devorlarni demontaj qilish	m ²	2,88	
11.	G'isht devorlarda diametri 100 mm bo'lgan teshiklar ochish	dona	1	
12.	Diametri 100 mm bo'lgan PPR kanalizatsiya quvurlarini o'rnatish	p/m	9	
13.	Diametri 100 mm bo'lgan PPR qisqichlar	dona	8	
14.	Diametri 100 mm bo'lgan PPR 90° burchakli o'tkazgich	dona	2	
15.	100x100x100 mm PPR uchlik	dona	2	
16.	Diametri 100 mm bo'lgan PPR nazorat teshigi	dona	1	
17.	50x100 mm PPR o'tkazgich	dona	1	
18.	Diametri 50 mm bo'lgan 90° PPR burchakli o'tkazgich	dona	1	
19.	Diametri 50 mm bo'lgan PPR kanalizatsiya quvurlarini o'rnatish	p/m	1	
20.	Diametri 50 mm bo'lgan rakovinalar uchun gofra	dona	1	

21.	Hojatxona uchun gofra	dona	2	.
22.	XBC diametri 20 mm bo'lgan PPR quvurlarini o'rnatish	p/m	15	
23.	Diametri 20 mm bo'lgan qisqichlar	dona	14	
24.	Diametri 20 mm bo'lgan ajraladigan ulanma (amerikanka)	dona	1	
25.	Diametri 20 mm bo'lgan 90° burilish PPR	dona	5	
26.	20*20*20 mm PPR uchlik	dona		
27.	Diametri 20 mm bo'lgan PPR sharsimon kranlarni o'rnatish	dona	4	
28.	Kanalizatsiya quvurlarini namga chidamli metall karkas bo'ylab gipsokarton listlar bilan qoplash	m ²	3,5	
29.	MDF eshiklarni o'rnatish	m ²	4,52	Maydoni 2 m ² gacha bo'lgan eshiklar
30.	Devorlarni metall karkas bo'ylab gipsokarton listlar bilan qoplash (obshivka)	m ²	2,88	
31.	Qiyaliklar (otkos) o'rnatish	m ²	2,72	
32.	Qiyaliklarni pardoqlash uchun plastik burchak	p/m	8	
33.	Devor plitalarini o'rnatish (keramik chegaraviy)	m ²	73,2	
34.	Pol plitalarini o'rnatish (keramik chegaraviy)	m ²	13,4	
35.	Suv bakli unitazlarni o'rnatish	dona	2	
36.	Qo'l yuvgichlarni o'rnatish (tulpan)			
37.	Aralashtirgichlarni o'rnatish (smesitel)	dona	1	
38.	Devorlar bo'ylab VVG 2*2,5 mm kabelni diametri 16 mm bo'lgan gofrada o'tkazish	p/m	25	
39.	G'isht devorlarda diametri 200 mm bo'lgan teshiklar ochish	dona	1	
40.	250*250 mm o'lchamli o'qli ventilyatorlarni o'rnatish	dona	2	
41.	LED 18W yoritgichlarini o'rnatish	dona	3	
42.	Bir tugmali o'chirgichlarni o'rnatish	dona	3	
43.	Qo'shaloq rozetkalarni o'rnatish	dona	1	
44.	Shiftni bezatilgan panellar bilan qoplash shiftdan ajratilmagan karkas bilan	m ²	13,4	
45.	Devor yuzasini suv-emulsiyali bo'yoqlar bilan bo'yash	m ²	10,5 5	Old devor va 1-qavatdagi quvur qutisi
46.	Isitish radiatorlari va quvurlarini moyli bo'yoq bilan 2 marta bo'yash	m ²	15	
47.	Ko'zgu	dona	1	
48.	Sovun idish	dona	1	
49.	Qog'oz tutqich	dona	2	
50.	Chiqindi chelak	dona	2	
51.	Unitaz uchun cho'tka	dona	2	
52.	Sochiq ushlagich	dona	1	
53.	Hojatxona jihozlarini o'rnatish	dona	2	tutqich
54.	Qurilish chiqindilarini qo'lda qoplanga joylashtirish	tonna	2,23 6	
55.	Qurilish chiqindilarini 30 km masofaga olib chiqish	tonna	2,23 6	
SST quvur tizimi (tashqi)				
56.	80 mm qalinlikdagi beton qoplamalarni demontaj qilish	m ²	15	
57.	800 mm chuqurlikdagi transheyallarni qo'lda qazish	m ²	8	

58.	Diametri 20 mm bo'lgan metall quvurlarni demontaj qilish	p/m	25	.
59.	Transheyaniq tubiga 50 mm qalinlikda qumli yostiq qilish	m ²	1,25	
60.	Transheyalarga diametri 20 mm bo'lgan PPR quvurlarini yotqizish	p/m	25	
61.	Diametri 20 mm bo'lgan ajraladigan birikma (amerikanka)	dona	2	
62.	PPR diametri 20 mm bo'lgan 90° burilish	dona	7	
63.	PPR diametri 20 mm bo'lgan 45° burilish	dona	2	
64.	PPR diametri 20 mm bo'lgan mufta	dona	8	
65.	Diametri 20 mm bo'lgan PPR sharli kranlarni o'rnatish	dona	1	
66.	Diametri 20 mm bo'lgan metall sgo'nlarni payvandlash	dona	1	
67.	Ko'pikli kauchukdan quvurlarni issiqlik izolyatsiyasi qilish	p/m	3	
68.	200 mm qadamda zichlab, teskari to'ldirish	M3	7.64	
69.	50 mm qalinlikda shag'al qatlamlarini yotqizish	IV	15	
70.	80 mm qalinlikda sement qorishmali qatlam qurish	m ²	15	
71.	Qurilish chiqindilarini qo'lda qoplarga joylash	tonna	1,62	
72.	Qurilish chiqindilarini 30 km masofaga olib chiqish	tonna	1,62	

Ilova: Obyektning joriy ekspluatatsion-texnik holati fotosuratlarini, dona

Kam harakatlanuvchi shaxslar (nogironlar) uchun qulay muhit yaratish bo'yicha tadbirlar				
1	Sopol plitkali pollarni demontaj qilish	m ²	3	
2	Kam harakatlanuvchi odamlar uchun taktil plitkalarni o'rnatish ko'cha (beton) sement qorishmada (400x400 mm)	m ²	1,6	
3	Moy bo'yoqlar bilan avtomobillar to'xtash joyi uchun bruschatkaga belgi chizish	m ²	5	
4	Ogohlantiruvchi va yo'naltiruvchi polga o'rnatiladigan poliuretan taktil plitkalarni o'rnatish	m ²	3	
5	Alyuminiy qoplama profil, ostona burchagi, sirpanishga qarshi (zinapoyalarga)	p/m	9	
6	Zanglamaydigan po'latdan yasalgan taktil stend 600x800 mm	dona	1	
7	Tutqichlar uchun taktil stikerlar (standart)	dona	4	
8	Elektr kabelini yotqizish VVG kesimi 2*2,5 PVX 20x20 mm qutilarda	m		
9	Yordam chaqirish tizimi (qabul qiluvchi+piktogramma+shnurli tugma)	dona	1	
10	Zaif ko'ruvchilar uchun elektron kontrast doska	dona	1	
11	Kontrast lenta. 50 mm, 33 m sariq, ichki xonalar uchun	dona	1	
12	Sariq doira Ø200 mm (yopishtirma)	dona	2	
13	PVXdan yasalgan taktil piktogrammalar, 150x150 mm	dona	6	
14	Ko'zi ojizlar uchun ovozli ma'lumot beruvchi qurilma	dona	1	

15	Taktil mnemosxema, kompozit 600x800, ko'cha uchun	dona		.
16	Taktil tovushli taxtachalar, ko'rsatkichlar 150x300 mm	dona	2	
17	Xonalar uchun chaqiruv tugmasini o'rnatish "Shnurli sensor"	dona	1	Hojatxona xonasi
18	Chaqiruv tugmasini peshtaxtaga o'rnatish	dona	1	

"UMS" MChJ vakillari.

MD BEQQ va KMB boshlig'i

R.B. Sidikov

MD BEQQ va KMB TNG rahbari

Ye.R. Abdiganiyev

MD BEQQ va KMB TNG katta mutaxassisi

N.N. Polatov

Chirchiq sh. XKM TB boshlig'i

D.M. Axmedjanov

Chirchiq sh. XKM Olmaliq OS va XKG rahbari

Z.V. Yugay

Chirchiq sh. XKM MFG mutaxassisi

F.U. Abdumuminov

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1
Mukammal t'amirlash ishlari

№№	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО		ЦЕНА	СУММА
				НА ЕДИНИЦУ	ПО ПРОЕКТУ		
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПОМЕЩЕНИЯ САН УЗЛОВ (М/Ж)						
1	E46-4-12-3	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ДВЕРЕЙ	100М2	0,0452			
1.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	103,91	4,696732		
1.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	маш-ч	7,74	0,349848		
2	E63-7-10 ШНК.ДОП.6	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ ПЛИТ И ПЛИТОК: КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК	100М2	0,732			
2.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	78,1	57,1692		
2.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	маш-ч	0,35	0,2562		
2.3	002831	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	маш-ч	3,94	2,88408		
3	E11-57-2-3	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	100М2	0,134			
3.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	69,87	9,36258		
3.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	маш-ч	1,44	0,19296		
3.3	099999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	5,2	0,6968		
4	E65-2-2 ШНК.ДОП.14	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 100 ММ	100М	0,09			
4.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	85,3	7,677		
4.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	маш-ч	0,32	0,0288		
5	E65-4-1	ДЕМОНТАЖ САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ: УМЫВАЛЬНИКОВ	100ПРИБ	0,01			
5.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	51,3	0,513		
5.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	маш-ч	0,26	0,0026		
6	E65-4-2	ДЕМОНТАЖ САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ: УНИТАЗОВ	100ПРИБ	0,01			
6.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	63,84	0,6384		
6.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	маш-ч	0,29	0,0029		
7	E67-4-5	ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ: СВЕТИЛЬНИКОВ LED	100ШТ	0,03			
7.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	17,89	0,5367		
7.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	маш-ч	0,08	0,0024		
8	E67-4-1	ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ: ВЫКЛЮЧАТЕЛИ	100ШТ	0,03			
8.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	5,84	0,1752		
9	E67-4-1	ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ: РОЗЕТКИ	100ШТ	0,01			
9.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	5,84	0,0584		
10	E55-7-1	РАЗБОРКА СТЕН ИЗ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ	100М2	0,0288			
10.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	169,38	4,878144		
10.2	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	маш-ч	3,51	0,101088		
10.3	099999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	10,76	0,309888		
11	E46-3-9-1	ПРОБИВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ОТВЕРСТИЕ ДИАМ. ДО 100ММ	100ШТ	0,01			
11.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	36,21	0,3621		

11.2	000660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	маш-ч	11,37	0,1137		
11.3	001159	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ	маш-ч	22,74	0,2274		
12	E16-4-1-2	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ППР ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	100М	0,09			
12.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	61,6	5,544		
12.2	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	маш-ч	0,06	0,0054		
12.3	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	маш-ч	0,22	0,0198		
12.4	009219	ВОДА	МЗ	1,57	0,1413		
12.5	037743	КОЛЬЦА РЕЗИНОВЫЕ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ (МАНЖЕТЫ) ДИАМЕТРОМ 50-300 ММ	КГ	4	0,36		
12.6	052040	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 16 ММ	Т	0,00266	0,0002394		
13	C130-9661	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ППР ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	М	8,99			
14	508-156	КЛИПСЫ ППР ДИАМ. 100ММ	ШТ	8			
15	C1650-9002-12	ОТВОД ППР КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ ДИАМ. 100ММ	ШТ	2			
16	C1650-9008-12	ТРОЙНИК РАВНОПРОХОДНЫЙ КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ ППР ДИАМ. 100X100X100ММ	ШТ	2			
17	159-646	РЕВИЗИЯ ППР ДИАМ. 100ММ	ШТ	1			
18	C1650-9052-11	ПЕРЕХОДНИК КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ ППР ДИАМ. 100X50ММ	ШТ	1			
19	C1650-9002-11	ОТВОД ППР КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ ДИАМ. 50ММ	ШТ	1			
20	E16-4-1-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ППР ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	100М	0,01			
20.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	64,24	0,6424		
20.2	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	маш-ч	0,02	0,0002		
20.3	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	маш-ч	0,11	0,0011		
20.4	009219	ВОДА	МЗ	0,39	0,0039		
20.5	037743	КОЛЬЦА РЕЗИНОВЫЕ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ (МАНЖЕТЫ) ДИАМЕТРОМ 50-300 ММ	КГ	1,5	0,015		
20.6	052040	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 16 ММ	Т	0,0012	0,000012		
21	C130-9660	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ППР ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	М	0,99			
22	508-560-2	ГОФРА ДЛЯ РАКОВИНЫ ДИАМ. 50ММ	ШТ	1			
23	508-560-1	ГОФРА ДЛЯ УНИТАЗА	ШТ	2			
24	E16-4-2-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМ. 20 ММ	100М	0,15			
24.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	190,24	28,536		
24.2	000116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	маш-ч	13,34	2,001		
24.3	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	маш-ч	0,08	0,012		
24.4	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	маш-ч	0,22	0,033		
24.5	009219	ВОДА	МЗ	0,47	0,0705		

24.6	030451	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) 3X58,5 ММ	Т	0,00085	0,0001275		
24.7	030649	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	КГ	0,0016	0,00024		
24.8	031692	КЛЕЙ 88-СА	КГ	0,25	0,0375		
24.9	034309	МЕТИЛЕНХЛОРИД	КГ	0,25	0,0375		
24.10	045404	ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА	1000ШТ	0,1	0,015		
24.11	064476	НАКОНЕЧНИКИ	КГ	0,55	0,0825		
25	1530-9001	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДИАМ. 20ММ	М	13,5			
26	508-151	КЛИПСЫ ДИАМ. 20ММ	ШТ	14			
27	113-1496-2	АМЕРИКАНКА ДИАМ. 20ММ	ШТ	1			
28	С1650-9002-1	ОТВОД ППР ДИАМ. 20ММ	ШТ	5			
29	С1650-9008-2	ТРОЙНИК РАВНОПРОХОДНЫЙ ППР ДИАМ. 20X20X20ММ	ШТ	1			
30	508-132-8	КРАН ШАРОВОЙ ППР ДИАМ. 20ММ	ШТ	4			
31	Е15-7-16-1 ШНК.ДОП.4	ОБЛИЦОВКА КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ГИПСОВЫМИ И ГИПСОВОЛОКНИСТЫМИ ЛИСТАМИ С КРИПЛЕНИЕМ НА ПРИСТЕННЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КАРКАС С ЕГО УСТРОЙСТВОМ	100М2	0,035			
31.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	128,85	4,50975		
31.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	маш-ч	6	0,21		
31.3	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	маш-ч	0,21	0,00735		
31.4	002209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	маш-ч	6	0,21		
31.5	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	маш-ч	0,41	0,01435		
31.6	009219	ВОДА	М3	0,0163	0,0005705		
31.7	030825	КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ	ШТ	190	6,65		
31.8	030826	КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ШУРУПЫ МЕТАЛЛ-МЕТАЛЛ ОСТРОКОНЕЧНЫЕ 3,5X9,5	1000ШТ	0,5	0,0175		
31.9	030838	ШПАТЛЕВКА "ФУГАГИПС" "КНАУФ"	Т	0,025	0,000875		
31.10	030848	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ СТАНДАРТНЫЕ, КНАУФ, ТОЛЩИНОЙ 8-10 ММ	М2	105	3,675		
31.11	030850	ЛЕНТА ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ ГКЛ, САМОКЛЕЮШАЯСЯ	100М	0,75	0,02625		
31.12	030873	КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ 50X40X0,55	М	70	2,45		
31.13	030874	КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ПРОФИЛЬ ПОТОЛОЧНЫЙ 60X27	М	200	7		
31.14	030876	КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ПОДВЕС ПРЯМОЙ 60X27	ШТ	70	2,45		
31.15	076848	КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ШУРУПЫ ГИПСОКАРТОН-МЕТАЛЛ 3,5X35	1000ШТ	1,4	0,049		
32	Е10-1-39-3	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2	0,0452			
32.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	115	5,198		
32.2	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	маш-ч	3,9	0,17628		
32.3	030407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,01012	0,000457424		
32.4	036053	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА	М3	0,08	0,003616		
32.5	038617	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ	КГ	108	4,8816		

33	536114-1800-11	ДВЕРЬ МДФ	М2	4,52			
34	Е15-7-16-1 ШНК.ДОП.4	ОБЛИЦОВКА СТЕН ГИПСОВЫМИ И ГИПСОВОЛОКНИСТЫМИ ЛИСТАМИ С КРИПЛЕНИЕМ НА ПРИСТЕННЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КАРКАС С ЕГО УСТРОЙСТВОМ	100М2	0,0288			
34.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	128,85	3,71088		
34.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	маш-ч	6	0,1728		
34.3	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	маш-ч	0,21	0,006048		
34.4	002209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО- МОНТАЖНЫЕ	маш-ч	6	0,1728		
34.5	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	маш-ч	0,41	0,011808		
34.6	009219	ВОДА	М3	0,0163	0,00046944		
34.7	030825	КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ	ШТ	190	5,472		
34.8	030826	КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ШУРУПЫ МЕТАЛЛ-МЕТАЛЛ ОСТРОКОНЕЧНЫЕ 3,5Х9,5	1000ШТ	0,5	0,0144		
34.9	030838	ШПАТЛЕВКА "ФУГАГИПС" "КНАУФ"	Т	0,025	0,00072		
34.10	030848	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ СТАНДАРТНЫЕ, КНАУФ, ТОЛЩИНОЙ 8-10 ММ	М2	105	3,024		
34.11	030850	ЛЕНТА ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ ГКЛ, САМОКЛЕЮШАЯСЯ	100М	0,75	0,0216		
34.12	030873	КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ 50Х40Х0,55	М	70	2,016		
34.13	030874	КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ПРОФИЛЬ ПОТОЛОЧНЫЙ 60Х27	М	200	5,76		
34.14	030876	КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ПОДВЕС ПРЯМОЙ 60Х27	ШТ	70	2,016		
34.15	076848	КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ШУРУПЫ ГИПСОКАРТОН- МЕТАЛЛ 3,5Х35	1000ШТ	1,4	0,04032		
35	Е15-2-31-1	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИХ	100М2	0,0272			
35.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	204,06	5,550432		
35.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	маш-ч	2,06	0,056032		
35.3	012138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,1	0,00272		
35.4	012147	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	М3	4,3	0,11696		
36	С1610-1132-4	УГОЛОК ДЕКОРАТИВНЫЙ ИЗ ПВХ ДЛЯ ОТДЕЛКИ ОТКОСОВ	М	34,1			
37	Е15-1-26-1 ШНК.ДОП.6	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, ПЛИТКАМИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО ГРАНИТА /КЕРАМОГРАНИТ/ ТОЛЩИНОЙ ДО 15 ММ	100М2	0,732			
37.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	279,29	204,44028		
37.2	000112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	маш-ч	0,84	0,61488		
37.3	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	маш-ч	1,16	0,84912		
37.4	001603	РАСТВОРОМЕШАЛКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВОДОЦЕМЕНТНЫХ И ДРУГИХ РАСТВОРОВ 350 Л	маш-ч	0,53	0,38796		
37.5	001702	СТАНКИ КАМНЕРЕЗНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ	маш-ч	7,3	5,3436		
37.6	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	маш-ч	0,36	0,26352		
37.7	009219	ВОДА	М3	0,4	0,2928		
37.8	031434	ГРУНТОВКА	Т	0,015	0,01098		
37.9	031719	КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	Т	0,375	0,2745		
37.10	044059	ВЕТОШЬ	КГ	0,5	0,366		
37.11	045037	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	Т	0,02	0,01464		

38	C140-17006	ПЛИТЫ ИЗ КЕРАМОГРАНИТА ОБЛИЦОВочные	M2	73,2			
39	E11-1-27-5	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ НА РАСТВОРЕ ИЗ СУХОЙ СМЕСИ ИЗ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК	100M2	0,134			
39.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	119,78	16,05052		
39.2	000112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	маш-ч	0,36	0,04824		
39.3	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	маш-ч	2,3	0,3082		
39.4	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	маш-ч	0,28	0,03752		
39.5	003021	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	маш-ч	1,56	0,20904		
39.6	009219	ВОДА	M3	0,1	0,0134		
39.7	031102	КЛЕЙ ПЛИТОЧНЫЙ "СТАРАТЕЛЬ-СТАНДАРТ"	КГ	450	60,3		
39.8	044059	ВЕТОШЬ	КГ	0,5	0,067		
39.9	058180	ЗАТИРКА "СТАРАТЕЛИ" (РАЗНОЙ ЦВЕТНОСТИ)	Т	0,05	0,0067		
40	C140-17013-1	ПЛИТКИ КЕРАМОГРАНИТНЫЕ 600X600ММ	M2	13,4			
41	E17-1-3-1	УСТАНОВКА УНИТАЗОВ С БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ	10КОМПЛ	0,2			
41.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	24,64	4,928		
41.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	маш-ч	0,2	0,04		
41.3	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	маш-ч	0,32	0,064		
41.4	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	маш-ч	0,39	0,078		
41.5	030435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	4	0,8		
41.6	030956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,0004	0,00008		
41.7	031611	ЗАМАЗКА СУРИКОВАЯ	КГ	4	0,8		
41.8	031651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,0002	0,00004		
41.9	031694	КЛЕЙ ФЕНОЛОПОЛИВИНИЛАЦЕТАЛЬНЫЙ МАРКИ БФ-2, I СОРТА	Т	0,0008	0,00016		
41.10	032717	ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ РУЛОННАЯ ВУЛКАНИЗИРОВАННАЯ	КГ	0,8	0,16		
41.11	034247	КАБОЛКА	Т	0,001	0,0002		
41.12	035567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,04	0,008		
41.13	046162	СКОБЫ СКРЕПЛЯЮЩИЕ И ДЛЯ ПОДВЕСА	КГ	20	4		
41.14	065851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00003	0,000006		
42	C130-901	УНИТАЗЫ ПОЛУФАРФОРОВЫЕ И ФАРФОРОВЫЕ КОЗЫРЬКОВЫЕ С СИДЕНЬЕМ, КРЕПЛЕНИЕМ, С КОСЫМ ВЫПУСКОМ И ЦЕЛЬНООТЛИТОЙ ПОЛОЧКОЙ	ШТ	2			
43	E17-1-1-14	УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ОДИНОЧНЫХ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	10КОМПЛ	0,1			
43.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	21,65	2,165		
43.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	маш-ч	0,2	0,02		
43.3	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	маш-ч	0,13	0,013		
43.4	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	маш-ч	0,22	0,022		
43.5	030435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	4	0,4		
43.6	030956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,0004	0,00004		
43.7	031611	ЗАМАЗКА СУРИКОВАЯ	КГ	2	0,2		
43.8	031651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,0002	0,00002		
43.9	032501	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	Т	0,0036	0,00036		
43.10	035567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,3	0,03		
43.11	065851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0007	0,00007		

44	С130-644	УМЫВАЛЬНИКИ ОВАЛЬНЫЕ ПОЛУФАРФОРОВЫЕ И ФАРФОРОВЫЕ С НИЖНЕЙ КАМЕРОЙ СМЕШИВАНИЯ, КРОНШТЕЙНАМИ, СИФОНОМ БУТЫЛОЧНЫМ ЛАТУННЫМ И ВЫПУСКОМ	КОМПЛ	1			
45	Е17-1-2-3	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	10ШТ	0,1			
45.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	7	0,7		
45.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	маш-ч	0,1	0,01		
45.3	030435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	2	0,2		
45.4	030956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,00026	0,000026		
45.5	031651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,00013	0,000013		
45.6	035567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,13	0,013		
45.7	065851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0001	0,00001		
46	С130-9450	СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА	ШТ	1			
47	Ц8-2-409-9 ШНК.ДОП.13	ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ ПВХ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ, КОЛОННАМ, ПОТОЛКАМ	100М	0,25			
47.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	15,2	3,8		
47.2	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	маш-ч	0,05	0,0125		
47.3	002875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	маш-ч	4,84	1,21		
48	113-1701	ТРУБЫ ГОФРИРОВАННЫЕ ПВХ ДИАМ. 16ММ	М	25,5			
49	Ц8-2-412-1	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА. ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО 2,5	100М	0,25			
49.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	5,61	1,4025		
49.2	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	маш-ч	0,01	0,0025		
49.3	002510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	маш-ч	0,01	0,0025		
49.4	031087	КРАСКА	КГ	0,02	0,005		
49.5	044622	ТАЛЫК МОЛОТЫЙ СОРТ 1	Т	0,00043	0,0001075		
49.6	045527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,02	0,005		
49.7	045667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	12,2	3,05		
49.8	063499	ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,05	0,0125		
49.9	064055	КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	10ШТ	0,8	0,2		
49.10	065155	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,31	0,0775		
49.11	097117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,16	0,04		
50	С151-614	КАБЕЛИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, МАРКИ ВВГ, НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660 В, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 2Х2,5 КВ.ММ	1000М	0,02575			
51	Е46-3-9-2	ПРОБИВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ОТВЕРСТИЕ ДИАМ. ДО 200ММ	100ШТ	0,01			
51.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	53,3	0,533		
51.2	000660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	маш-ч	15,83	0,1583		
51.3	001159	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ	маш-ч	31,66	0,3166		
52	Е20-3-2-1	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ МАССОЙ ДО 0,025 Т	ШТ	2			
52.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	3,98	7,96		

52.2	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	маш-ч	0,01	0,02		
52.3	000969	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 31,39 (3,2) КН (Т)	маш-ч	0,91	1,82		
52.4	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	маш-ч	0,04	0,08		
52.5	030322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,00002	0,00004		
52.6	045407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,08	0,16		
53	1517-1517	ВЕНТИЛЯТОР ОСЕВОЙ 250Х250ММ	ШТ	2			
54	Ц8-3-593-21 ШНК.ДОП.13	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ	100ШТ	0,03			
54.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	78,56	2,3568		
54.2	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	маш-ч	0,02	0,0006		
54.3	002510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	маш-ч	0,02	0,0006		
55	1507-1010-5	СВЕТИЛЬНИК LED 18W	ШТ	3			
56	Ц8-3-591-2	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,03			
56.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	32,2	0,966		
56.2	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	маш-ч	0,04	0,0012		
56.3	002510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	маш-ч	0,04	0,0012		
56.4	030654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00315	0,0000945		
56.5	045667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	102	3,06		
57	290901-256	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ	ШТ	3			
58	Ц8-3-591-9	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДВОЙНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,01			
58.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	38,1	0,381		
58.2	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	маш-ч	0,04	0,0004		
58.3	002510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	маш-ч	0,04	0,0004		
58.4	030484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	1,5	0,015		
58.5	030654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00315	0,0000315		
58.6	045667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	102	1,02		
58.7	097117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,42	0,0042		
59	1504-159-2	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДВОЙНАЯ	М2	1			
60	Е15-7-17-4 ШНК.ДОП.4	ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКОВ ПАНЕЛЯМИ ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА	100М2	0,134			
60.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	155,3	20,8102		
60.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	маш-ч	3,21	0,43014		
60.3	001523	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	маш-ч	0,55	0,0737		
60.4	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	маш-ч	0,69	0,09246		
60.5	030099	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1.8 КГ	Т	0,0012	0,0001608		
60.6	030407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,001	0,000134		
60.7	035454	БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ	М3	0,41	0,05494		
60.8	040955	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ С ГАЙКАМИ	Т	0,0028	0,0003752		

60.9	043960	ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	М2	105	14,07		
60.10	045401	ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ	Т	0,0021	0,0002814		
61	Е15-4-5-1	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПРОСТАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН	100М2	0,1055			
61.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	15,18	1,60149		
61.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	маш-ч	0,01	0,001055		
61.3	002499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	маш-ч	0,08	0,00844		
61.4	031054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,052	0,005486		
61.5	031710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,005	0,0005275		
61.6	035538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,3	0,03165		
61.7	044059	ВЕТОШЬ	КГ	0,1	0,01055		
62	Е15-4-30-4	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАДИАТОРОВ ОТОПЛЕНИЯ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТРУБ, КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100М2	0,015			
62.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	71,06	1,0659		
62.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	маш-ч	0,01	0,00015		
62.3	002499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	маш-ч	0,03	0,00045		
62.4	031066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,0246	0,000369		
62.5	031392	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	2,7	0,0405		
62.6	044059	ВЕТОШЬ	КГ	0,3	0,0045		
63	100-94-13	ЗЕРКАЛО ДЕКОРАТИВНОЕ	ШТ	1			
64	100-94-3	МЫЛЬНИЦА	ШТ	1			
65	100-94-4	БУМАГОДЕРЖАТЕЛЬ	ШТ	2			
66	100-94-18	УРНО ДЛЯ МУСОРА МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ	ШТ	2			
67	100-94-5	ЕРШИК /ЩЕТКА ДЛЯ ОЧИСТКИ УНИТАЗА/	ШТ	2			
68	100-94-16	ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ПОЛОТЕНЦА	ШТ	1			
69	С111-541-3	ГАРНИТУРА ТУАЛЕТНАЯ /ПОРУЧЕНЫ/	ШТ	2			
70	Е69-9-2 ШНК.ДОП.7	ЗАТАРИВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА В МЕШКИ	100Т	0,02236			
70.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	248	5,54528		
70.2	045106	МЕШКИ ДЛЯ МУСОРА (50 КГ)	ШТ	1430	31,9748		
71	С310-1030	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА АВТОМОБИЛЕМ НА 30 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1	Т	2,236			
71.1	000163	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	маш-ч	0,192	0,429312		
ТРУБОПРОВОД ХВС (НАРУЖНЫЙ)							
72	Е11-57-2-11	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ	100М2	0,15			
72.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	126,56	18,984		
72.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	маш-ч	1,8	0,27		
72.3	002831	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	маш-ч	53,76	8,064		
72.4	099999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	6,6	0,99		
73	Е1-2-57-2	РАЗРАБОТКА ТРАНШЕЙ ВРУЧНУЮ ГЛУБИНОЙ 800ММ	100М3	0,08			
73.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	154	12,32		
74	Е66-1-1	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 20 ММ	100М	0,25			
74.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	78,46	19,615		
74.2	099999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	1,09	0,2725		
75	Е23-1-1-1	УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОЙ ПОДУШКИ НА ДНО ТРАНШЕИ ТОЛЩ. 50ММ	10М3	0,125			
75.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	10,2	1,275		
75.2	000112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	маш-ч	0,35	0,04375		
75.3	045049	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	М3	11	1,375		

76	E22-1-21-1	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	КМ	0,025			
76.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	173	4,325		
76.2	000116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	маш-ч	20,3	0,5075		
76.3	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	маш-ч	0,07	0,00175		
76.4	002349	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 4 КВТ	маш-ч	0,93	0,02325		
76.5	002499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	маш-ч	0,11	0,00275		
76.6	002700	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2) ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ	маш-ч	8	0,2		
76.7	009219	ВОДА	МЗ	5	0,125		
76.8	031929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2	0,16	0,004		
77	1530-9001	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДИАМ. 20ММ	М	25,25			
78	113-1496-2	АМЕРИКАНКА ДИАМ. 20ММ	ШТ	2			
79	C1650-9002-1	ОТВОД ППР ДИАМ. 20ММ	ШТ	7			
80	508-46-4	ПОЛУОТВОД ППР ДИАМ. 20ММ	ШТ	2			
81	113-1431	МУФТА ППР ДИАМ. 20ММ	ШТ	8			
82	508-132-8	КРАН ШАРОВОЙ ППР ДИАМ. 20ММ	ШТ	1			
83	C1630-127	СГОНЫ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМ. 20ММ	ШТ	1			
84	E26-1-17-1	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА /"АРМОФЛЕКС"/, ТРУБКАМИ	10М	0,3			
84.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	3,52	1,056		
84.2	001383	УСТАНОВКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БАНДАЖЕЙ, ДИАФРАГМ, ПРЯЖЕК	маш-ч	0,39	0,117		
84.3	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	маш-ч	0,25	0,075		
84.4	045935	КЛЕЙ "АРМОФЛЕКС" 520	Л	0,143	0,0429		
84.5	045936	ОЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ КЛЕЯ "АРМОФЛЕКС"	Л	0,02	0,006		
84.6	045937	КРАСКА "АРМОФИНИШ"	Л	1,438	0,4314		
84.7	045938	ЛЕНТА САМОКЛЕЯЮЩАЯСЯ "АРМОФЛЕКС" 3X50 ММ	М	15	4,5		
84.8	045958	КЛИПСЫ (ЗАЖИМЫ)	ШТ	30	9		
84.9	046093	ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	КГ	0,033	0,0099		
85	C113-1368-1	ТРУБКИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА АРМОФЛЕКС ДЛЯ ТРУБ ДИАМ. 20ММ	М	3,3			
86	E1-2-61-1	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, С ТРАМБОВКОЙ ШАГОМ 200ММ	100МЗ	0,0764			
86.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	88,5	6,7614		
87	E11-1-2-4	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ ТОЛЩ. 50ММ	МЗ	0,75			
87.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	2,5	1,875		
87.2	000112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	маш-ч	0,09	0,0675		
87.3	000660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	маш-ч	0,46	0,345		
87.4	001866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	маш-ч	0,93	0,6975		
87.5	009219	ВОДА	МЗ	0,15	0,1125		
87.6	014352	КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ М-300 ФРАКЦИИ 3-10ММ	МЗ	0,11	0,0825		
87.7	045050	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ	МЗ	0,1	0,075		
87.8	045051	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ	МЗ	0,09	0,0675		

87.9	045053	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ	МЗ	1	0,75		
88	Е11-1-11-1	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ /80ММ/	100М2	0,15			
88.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	39,51	5,9265		
88.2	000404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	маш-ч	9,07	1,3605		
88.3	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	маш-ч	1,27	0,1905		
88.4	009219	ВОДА	МЗ	3,5	0,525		
88.5	012181	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-100	МЗ	2,04	0,306		
89	Е11-1-11-2 К=12	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01 ЗА 12 РАЗ	100М2	0,15			
89.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	6	0,9		
89.2	000404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	маш-ч	27,84	4,176		
89.3	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	маш-ч	2,52	0,378		
89.4	012181	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-100	МЗ	6,12	0,918		
90	Е69-9-2 ШНК.ДОП.7	ЗАТАРИВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА В МЕШКИ	100Т	0,0162			
90.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	248	4,0176		
90.2	045106	МЕШКИ ДЛЯ МУСОРА (50 КГ)	ШТ	1430	23,166		
91	С310-1030	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА АВТОМОБИЛЕМ НА 30 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1	Т	1,62			
91.1	000163	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	маш-ч	0,192	0,31104		
МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОЗДАНИЮ БЛАГОПРИЯТНОЙ СРЕДЫ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ЛИЦ (ИНВАЛИДОВ)							
92	Е11-57-2-3	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	100М2	0,03			
92.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	69,87	2,0961		
92.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	маш-ч	1,44	0,0432		
92.3	099999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	5,2	0,156		
93	Е27-7-3-2	УСТРОЙСТВО ТАКТИЛЬНЫХ ПЛИТ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ	100М2	0,016			
93.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	38,1	0,6096		
93.2	000112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	маш-ч	0,01	0,00016		
93.3	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	маш-ч	0,41	0,00656		
93.4	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	маш-ч	0,56	0,00896		
93.5	003199	ВИБРОПЛИТА С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ	маш-ч	5,13	0,08208		
93.6	012104	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 100	МЗ	5	0,08		
93.7	045049	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	МЗ	0,05	0,0008		
94	С140-16000-2	ТАКТИЛЬНАЯ ПЛИТКА УЛИЧНАЯ БЕТОННАЯ	М2	1,6			
95	Е27-9-20-1 ШНК.ДОП.8	НАНЕСЕНИЕ ЛИНИЙ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ НА ПОКРЫТИЕ БЕЗ ПОВЕРХНОСТНОЙ ОБРАБОТКИ ПИСТОЛЕТОМ-РАСПЫЛИТЕЛЕМ, ШИРИНА 0,1 М	100М	0,05			
95.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	1,41	0,0705		
95.2	002434	КРАСКОПУЛЬТЫ С КОМПРЕССОРОМ	маш-ч	0,47	0,0235		
95.3	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	маш-ч	0,47	0,0235		
95.4	030187	КРАСКА РАЗМЕТОЧНАЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ РАБОТ	Т	0,0065	0,000325		
95.5	030420	МИКРОСФЕРЫ СТЕКЛЯННЫЕ ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ	Т	0,0025	0,000125		

96	E11-1-38-2	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ НАПОЛЬНЫХ ПЛИТОК ПОЛИУРЕТАНОВЫХ ТАКТИЛЬНЫХ НАПРАВЛЯЮЩИХ НА КЛЕЕ КН-2 /ПОДВАЛЬНОМ ПОМЕЩЕНИИ/	100М2	0,02			
96.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	51,28	1,0256		
96.2	001169	МАШИНЫ МОЗАИЧНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЕ	маш-ч	9	0,18		
96.3	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	маш-ч	0,03	0,0006		
96.4	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	маш-ч	0,05	0,001		
96.5	032121	МАСТИКА КЛЕЯЩАЯ КАУЧУКОВАЯ КН-2	КГ	52	1,04		
96.6	035526	КАРБОРУНД	КГ	1	0,02		
96.7	044059	ВЕТОШЬ	КГ	1	0,02		
96.8	045006	ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНАЯ ШПАТЛЕВКА	КГ	1,9	0,038		
97	C140-17013-19	ПЛИТКИ НАПОЛЬНЫЕ ТАКТИЛЬНЫЕ ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ	М2	2			
98	E11-1-38-2	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ НАПОЛЬНЫХ ПЛИТОК ПОЛИУРЕТАНОВЫХ ТАКТИЛЬНЫХ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ НА КЛЕЕ КН-2	100М2	0,01			
98.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	51,28	0,5128		
98.2	001169	МАШИНЫ МОЗАИЧНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЕ	маш-ч	9	0,09		
98.3	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	маш-ч	0,03	0,0003		
98.4	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	маш-ч	0,05	0,0005		
98.5	032121	МАСТИКА КЛЕЯЩАЯ КАУЧУКОВАЯ КН-2	КГ	52	0,52		
98.6	035526	КАРБОРУНД	КГ	1	0,01		
98.7	044059	ВЕТОШЬ	КГ	1	0,01		
98.8	045006	ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНАЯ ШПАТЛЕВКА	КГ	1,9	0,019		
99	C140-17013-18	ПЛИТКИ НАПОЛЬНЫЕ ТАКТИЛЬНЫЕ ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ	М2	1			
100	E11-1-53-2	УКЛАДКА НАКЛАДНОГО ПРОФИЛЯ АЛЮМИНИЕВОГО	100М	0,09			
100.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	18,89	1,7001		
100.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	маш-ч	1,5	0,135		
100.3	001041	ШУРУПОВЕРТЫ	маш-ч	4,6	0,414		
100.4	001523	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	маш-ч	0,36	0,0324		
100.5	003325	ДРЕЛЬ-ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	маш-ч	3,1	0,279		
100.6	045694	Шурупы самонарезающие остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм	ШТ	400	36		
100.7	061613	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	4	0,36		
101	C111-1142-5	ПРОФИЛЬ АЛЮМИНИЕВЫЙ НАКЛАДНОЙ, УГОЛ ПОРОГА ПРОТИВ СКОЛЬЖЕНИЯ /НА СТУПЕНЬКИ/	М	9,5			
102	1703-5356-13	СТЕНД ТАКТИЛЬНЫЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 600X800ММ	ШТ	1			
103	1703-5356-14	ТАКТИЛЬНЫЕ НАКЛЕЙКИ НА ПОРУЧНИ /СТАНДАРТНЫЕ/	ШТ	4			
104	Ц8-2-396-20 ШНК.ДОП.3	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ	100М	0,3			
104.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	15,99	4,797		
104.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	маш-ч	1,66	0,498		
104.3	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	маш-ч	0,141	0,0423		
104.4	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	маш-ч	0,14	0,042		
104.5	035101	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4X40 ММ	Т	0,001	0,0003		
104.6	041014	ДЮБЕЛИ МОНТАЖНЫЕ	10 ШТ	20	6		
105	2405-1961-4	КОРОБ ПЛАСТМАССОВЫЙ 20X20ММ	М	30,5			
106	Ц8-2-148-1	КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ. КАБЕЛЬ, МАССА 1 М, КГ, ДО 1	100М	0,3			
106.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	12,4	3,72		
106.2	000513	ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 63 Т	маш-ч	3	0,9		

106.3	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	маш-ч	0,39	0,117		
106.4	000983	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 156,96 (16) КН (Т)	маш-ч	3	0,9		
106.5	002510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	маш-ч	0,39	0,117		
106.6	031248	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123	Т	0,00006	0,000018		
106.7	032540	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ	Т	0,00004	0,000012		
106.8	035518	РОЛИ СВИНЦОВЫЕ, МАРКИ С1 ТОЛЩИНОЙ 1,0 ММ	Т	0,0008	0,00024		
106.9	045527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,0041	0,00123		
106.10	045883	КНОПКИ МОНТАЖНЫЕ	1000ШТ	0,00832	0,002496		
106.11	064235	ЛЕНТА К226	100М	0,0096	0,00288		
106.12	064856	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС30	КГ	0,5	0,15		
107	С151-614	КАБЕЛИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, МАРКИ ВВГ, НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660 В, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 2Х2,5 КВ.ММ	1000М	0,0309			
108	Ц10-8-3-2	ПРИБОРЫ И УСТРОЙСТВА /СИСТЕМА/ ВЫЗОВА ПОМОЩИ /ПРИЕМНИК, ПИКТОГРАММА, КНОПКА СО ШНУРОМ/	ШТ	1			
108.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	3,6	3,6		
108.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	маш-ч	0,09	0,09		
108.3	030654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00002	0,00002		
108.4	034351	КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ	КГ	0,0006	0,0006		
108.5	058630	ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12Х70 ММ	10 ШТ	0,2	0,2		
108.6	064855	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС40	КГ	0,006	0,006		
109	1703-5356-22	СИСТЕМА ВЫЗОВА ПОМОЩИ /ПРИЕМНИК, ПИКТОГРАММА, КНОПКА СО ШНУРОМ/	ШТ	1			
110	Т1703-5356-15	ЭЛЕКТРОННАЯ КОНТРАСТНАЯ ДОСКА ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ	ШТ	1			
111	С111-541-1	КОНТРАСТНАЯ ЛЕНТА 50ММ, 33М ЖЕЛТАЯ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ ВНУТРЕННИХ	ШТ	1			
112	1703-5356-16	НАКЛЕЙКА "КРУГ ЖЕЛТЫЙ" ДИАМ. 200ММ	ШТ	2			
113	1703-5356-17	ТАКТИЛЬНЫЕ ПИКТОГРАММЫ ИЗ ПВХ, 150Х150ММ	ШТ	6			
114	1703-5356-18	ГОЛОСОВОЙ ИНФОРМАТОР ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ	ШТ	1			
115	1703-5356-19	ТАКТИЛЬНАЯ МНЕМΟΣХЕМА, КОМПОЗИТНАЯ 600Х800ММ, УЛИЧНАЯ	ШТ	1			
116	1703-5356-20	ТАКТИЛЬНЫЕ ЗВУКОВЫЕ ТАБЛИЧКИ, УКАЗАТЕЛИ 150Х300ММ /ВНИТРИ ПОМЕЩЕНИЙ/	ШТ	2			
117	Ц8-3-604-1	УСТАНОВКА КНОПКИ ВЫЗОВА ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ "СЕНСОРНАЯ СО ШНУРКОМ"	100 КОМПЛ	0,01			
117.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	76,5	0,765		
117.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	маш-ч	19,2	0,192		
117.3	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	маш-ч	0,1	0,001		
117.4	002510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	маш-ч	0,1	0,001		
117.5	030434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	3,06	0,0306		
117.6	035101	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4Х40 ММ	Т	0,00032	0,0000032		
117.7	046139	РОЗЕТКИ ДЕРЕВЯННЫЕ	100ШТ	2,06	0,0206		
117.8	046140	ПРОВОД	М	40	0,4		
117.9	064055	КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	10ШТ	10,2	0,102		

118	3606-10144	КНОПКА ВЫЗОВА ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ "СЕНСОРНАЯ СО ШНУРКОМ"	ШТ	1			
119	Ц8-3-604-1	УСТАНОВКА КНОПКИ ВЫЗОВА НА СТОЙКЕ	100 КОМПЛ	0,01			
119.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	76,5	0,765		
119.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	маш-ч	19,2	0,192		
119.3	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	маш-ч	0,1	0,001		
119.4	002510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	маш-ч	0,1	0,001		
119.5	030434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	3,06	0,0306		
119.6	035101	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4Х40 ММ	Т	0,00032	0,0000032		
119.7	046139	РОЗЕТКИ ДЕРЕВЯННЫЕ	100ШТ	2,06	0,0206		
119.8	046140	ПРОВОД	М	40	0,4		
119.9	064055	КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	10ШТ	10,2	0,102		
120	3606-10145	КНОПКА ВЫЗОВА НА СТОЙКЕ	ШТ	1			
		ИТОГО ПО ВСЕМ РАЗДЕЛАМ:					
		ВСЕГО ЗАТРАТ:					
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ-ЧАС				
		ЗАРПЛАТА	СУМ				
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	СУМ				
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ				
		ОБОРУДОВАНИЕ	СУМ				
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ				
		ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	СУМ				
		ВСЕГО	СУМ				
		ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯЧИКА 18%	СУМ				
		ИТОГО БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ	СУМ				
		ИТОГО С ОБОРУДОВАНИЕМ	СУМ				
		НДС 12%	СУМ				
		ВСЕГО	СУМ				