



2026-yil «24» 07

TEXNIK TOPSHIRIQNOMA

Toshkent shahri
2026-yil

1. Umumiy ma'lumotlar

1.1 Bajariladigan ishlar (ko'rsatiladigan xizmatlar) nomi

Samarqand sh., M. Ulug'bek ko'chasi, 105-uyda joylashgan "UMS" MChJning Samarqanddagi XKM binosi yerto'lasini ta'mirlash, ventilyatsiya tizimlarini o'rnatish, yomg'ir suvini to'plash uchun rezervuar o'rnatish va sovuq suv quvurlarini yotqizish bo'yicha ishlarni bajarishga shartnoma tuzish.

1.2 Bajariladigan ishlar va ko'rsatiladigan xizmatlardan foydalanish asosi va maqsadi

Ekspertizadan o'tgan nuqsonlar dalolatnomasi, smeta hujjatlari.

1.3 Ishlar va xizmatlar ro'yxati

Mazkur tanlov hajmiga smeta hujjatlari, qurilish, ta'mirlash qoidalari va hisob-kitoblari, QMQ, GOST, Qurilish me'yorlari va qoidalari (QMvaQ), SanQvaM, ShNQ, Texnik topshiriqnomaga va uning ilovasi, shuningdek, Buyurtmachi tomonidan taqdim etiladigan boshqa hujjatlarga muvofiq ta'mirlash-qurilish ishlari kiritilgan.

Ishlar smeta hujjatlariga, qurilish va ta'mirlash qoidalari hamda hisob-kitoblariga, QMQ, GOST, QMvaQ, SanQvaM, ShNQ, Texnik topshiriq va uning ilovalariga, shuningdek, Buyurtmachi tomonidan taqdim etiladigan boshqa hujjatlarga muvofiq amalga oshirilishi shart.

2. Ishlarni bajarish joyi (manzil):

Samarqand shahri, M. Ulug'bek ko'chasi, 105-uy.

3. Ishtirokchiga qo'yiladigan umumiy talablar:

3.1 Ta'mirlash-qurilish ishlariga qurilish bozorida ish tajribasiga ega bo'lgan tashkilotlar qo'yiladi (pudratchi shamollatish tizimlarini o'rnatish bo'yicha xuddi shunday ishlarni bajarganligini tasdiqlovchi hujjatlar — shartnoma nusxalarini taqdim etishi lozim).

3.2 Pudratchi, tenderda g'olib bo'lgan taqdirda, tijorat taklifiga muvofiq belgilangan narxlar bilan ShNQ me'yorlari asosida lokal-resurs smetasini taqdim etish to'g'risida kafolat xati taqdim etishi kerak.

3.3 Zarur inventar, asboblari, uskunalari va mexanizmlar bilan to'liq ta'minlangan malakali muhandis-texnik xodimlari va ishchilarning mavjud bo'lishi.

3.4 Pudratchi ta'mirlash ishlarini bajarish uchun zarur bo'lgan texnik vositalar, mashina va mexanizmlar ro'yxatini taqdim etishi shart (betonqorgichlar, payvandlash uskunalari, elektr chig'irlari va h.k.).

3.5 Pudratchi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 28-avgustdagi PQ-151-sonli qaroriga asosan qurilish-pudrat tashkilotlarida qurilishning borishini ichki nazorat qilish bo'yicha mutaxassis sertifikatini taqdim etishi shart. Shartnoma bo'yicha ishlarning bajarilishi uchun mas'ul shaxs.

3.6 Shartnoma imzolanganidan so'ng Pudratchi shartnoma bo'yicha ishlarni bajarish uchun mas'ul shaxsni tayinlashi, uning aloqa ma'lumotlarini Buyurtmachiga berishi hamda uni

tayinlash to'g'risidagi buyruqdan ko'chirmani taqdim etishi shart.

3.7 Pudratchi ishlarni bajarishning butun davri uchun hisobot davrlariga bo'lingan va ish turlari ko'rsatilgan holda ish olib borish jadvalini taqdim etishi kerak.

3.8 Ishtirokchining O'zR Qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi vazirligi huzuridagi pudrat tashkilotlari reytingini baholash ro'yxatida mavjudligi.

4 Ish vaqti tartibi:

O'zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksiga muvofiq 5 (besh) kunlik ish haftasi, soat 09:00 dan 18:00 gacha.

5 Ishlarni bajarish (xizmatlar ko'rsatish) muddatlari:

5.1 Ta'mirlash-qurilish ishlarini (obyektdagi faktik ishlarni) bajarish muddati Buyurtmachi bilan shartnoma imzolangan kundan boshlab **90 ish kunidan** oshmasligi kerak.

5.2 Agar Pudratchi ishlarni boshlagan bo'lsa-yu, biroq ularning bajarilishi Pudratchiga bog'liq bo'lmagan va ularni o'z vaqtida yakunlashga imkon bermaydigan holatlar (bu haqda Pudratchi Buyurtmachini belgilangan tartibda ogohlantirgan bo'lsa) tufayli to'xtatib qo'yilgan bo'lsa, ishlarni bajarish muddatlari Buyurtmachining roziligi bilan o'zgartirilishi mumkin.

5.3 Agar Pudratchi shartnomada belgilangan sanadan va/yoki tasdiqlangan ish olib borish jadvalidan boshlab 14 (o'n to'rt) kalendar kun ichida ishlarni bajarishga kirishmasa, Buyurtmachi shartnomani bir tomonlama bekor qilishga haqli.

6 Ta'mirlash-qurilish ishlariga qo'yiladigan texnik talablar:

6.1 Qurilish ishlarida foydalaniladigan barcha materiallar va uskunalar yangi, shu jumladan, import qilingan bo'lishi kerak. Ishlatilgan materiallardan foydalanishga yo'l qo'yilmaydi.

6.2 Foydalaniladigan materiallar va uskunalar sifati ishlab chiqaruvchi zavodlarning tegishli sertifikatlari va/yoki pasportlari bilan tasdiqlanishi shart, shu jumladan import qilinganlari ham.

6.3 Foydalaniladigan materiallar va uskunalarining markasi, rangi, qalinligi va boshqa xususiyatlari Buyurtmachi bilan oldindan kelishilishi lozim.

6.4 Har kuni hududni tozalash, axlatni yig'ishtirish va olib chiqib ketish kerak. Ta'mirlash ishlari tugagandan so'ng hudud yakuniy tozalanib, tutash hududdagi axlat, asbob-uskunalar va materiallar olib tashlanishi lozim. Pudratchi qurilish chiqindilarini yuklash va olib chiqib ketishni ta'minlashi shart.

7 Topshirish va qabul qilish qoidalariga doir talablar:

7.1 Ishlarni bajarish jarayonida va ular yakunlangach, Pudratchi barcha zarur ijro hujjatlarini rasmiylashtirishi va Buyurtmachiga taqdim etishi shart.

7.2 Bajarilgan ishlarni Buyurtmachiga topshirish faqat kelishilgan ro'yxat bo'yicha hujjatlarning to'liq to'plami taqdim etilgandan keyingina mumkin.

Buyurtmachiga topshiriladigan hujjatlar ro'yxati

№	HUJJAT NOMI	ZARURLIK BELGISI	IZOH
1	Qurilishda foydalanilgan materiallar va uskunalarga oid sertifikatlar, pasportlar	Majburiy	
2	Loyiha-smeta hujjatlaridagi chetga chiqishlar va o'zgartirishlarning buyurtmachi hamda loyihachi bilan yozma ravishda kelishilganligi	Majburiy	mavjud bo'lgan taqdirda
3	Topshirilayotgan hujjatlar reyestri	Majburiy	
4	ShNQga muvofiq yashirin ishlarni ko'rikdan o'tkazish dalolatnomalari	Majburiy	
5	Ijro chizmalari	Majburiy	

7.3. Buyurtmachi bajarilgan ishlarning sifatini tekshirish hamda, shu jumladan mustaqil mutaxassislarni (ekspertlarni) jalb qilgan holda, ishlarning sifatsiz bajarilganligi faktini aniqlash huquqiga ega.

7.4 Obyekt oraliq qabul qilish va yashirin ishlarni ko'zdan kechirish uchun taqdim etilganda, Buyurtmachini xabardor qilish va uning obyektida hozir bo'lishi majburiydir.

7.5 Pudratchi ko'zdan kechirishga tayyorligi to'g'risida Buyurtmachini qabul qilish kunidan kamida 3 (uch) ish kuni oldin xabardor qilishi shart.

7.6 Bajarilgan ishlar uchun yakuniy hisob-kitob, shartnomani tuzish bosqichida kelishilgan qurilish materiallari qiymati, boshqa xarajatlar, odam-soat qiymati va transport xarajatlari bo'yicha asosiy ko'rsatkichlar asosida tayyorlangan bajarilgan ishlar dalolatnomasiga muvofiq, ishlar bajarilganidan so'ng amalga oshiriladi.

7.7 Qurilishda qo'llaniladigan barcha materiallarning qiymati Shartnomaning butun amal qilish davri uchun qat'iy belgilangan hisoblanadi. Buyurtmachi bilan kelishilmagan va (yoki) loyiha ko'rsatkichlariga mos kelmaydigan qurilish materiallari qo'llanilgan taqdirda, Buyurtmachi ushbu ishlarni qabul qilmaslikka haqlidir.

7.8 Shartnoma bo'yicha ta'mirlash-qurilish ishlarini bajarish jarayonida yuzaga keladigan har qanday qo'shimcha ishlar Buyurtmachi bilan oldindan yozma ravishda kelishilishi va nuqson dalolatnomasi bilan rasmiylashtirilishi kerak.

7.9 Oldindan to'lov — 0%. Bajarilgan ishlar uchun to'lov, bajarilgan ishlarni topshirish-qabul qilish dalolatnomasi va unga ilova qilingan hisobvara-q-faktura imzolangan sanadan e'tiboran 10 (o'n) bank kuni ichida amalga oshiriladi.

8. Kafolatlar hajmi yoki taqdim etish muddatiga qo'yiladigan talablar:

Bajarilgan ishlarning sifat kafolati muddati kamida 1 yilni, ventilyatsiya ishlari va uskunalari uchun – 5 yilni, isitish tizimlari uskunalari (qozonlar, radiatorlar va h.k.) uchun – 2 yilni, yomg'ir suvlari uchun temir-beton rezervuar va uskunalarni o'rnatish uchun – 3 yilni tashkil etadi.

Ishlab chiquvchi:

MD BFQvaKMB yetakchi
mutaxassisi


(imzo)

A.V. Bejensev

Kelishildi:

MD BFQvaKMB TNG
rahbari


(imzo)

E.R. Abdiganiyev

MD BFQvaKMB boshlig'i


(imzo)

R. B. Sidikov

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ 1

ОСНОВАНИЕ:

№№	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО		ЦЕНА	СУММА
				НА ЕДИНИЦУ	ПО ПРОЕКТУ		
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1: СМЕТА № 1 НА РЕМОНТ ПОДВАЛЬНОГО ПОМЕЩЕНИЯ					
		ПОДВАЛ					
1	E46-2-9-2	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН КИРПИЧНЫХ	100М2	1,85			
1.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	22,82	42,217		
2	E15-7-16-1 ШНК.ДОП.4	ОБЛИЦОВКА ГИПСОВЫМИ И ГИПСОВОЛОКНИСТЫМИ ЛИСТАМИ СТЕН ПРИ ОТДЕЛКЕ ПОД ОКРАСКУ И ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ С КРИПЛЕНИЕМ НА ПРИСТЕННЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КАРКАС С ЕГО УСТРОЙСТВОМ	100М2	1,85			
2.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	128,85	238,3725		
2.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	маш-ч	6	11,1		
2.3	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	маш-ч	0,21	0,3885		
2.4	002209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	маш-ч	6	11,1		
2.5	009219	ВОДА	М3	0,0163	0,030155		
2.6	030825	КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ	ШТ	190	351,5		
2.7	030826	КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ШУРУПЫ МЕТАЛЛ-МЕТАЛЛ ОСТРОКОНЕЧНЫЕ 3,5Х9,5	1000ШТ	0,5	0,925		
2.8	030838	ШПАТЛЕВКА "ФУГАГИПС" "КНАУФ"	Т	0,025	0,04625		
2.9	030848	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ СТАНДАРТНЫЕ, КНАУФ, ТОЛЩИНОЙ 8-10 ММ	М2	105	194,25		
2.10	030850	ЛЕНТА ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ ГКЛ, САМОКЛЕЮЩАЯСЯ	100М	0,75	1,3875		
2.11	030873	КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ 50Х40Х0,55	М	70	129,5		
2.12	030874	КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ПРОФИЛЬ ПОТОЛОЧНЫЙ 60Х27	М	200	370		
2.13	030876	КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ПОДВЕС ПРЯМОЙ 60Х27	ШТ	70	129,5		
2.14	076848	КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ШУРУПЫ ГИПСОКАРТОН-МЕТАЛЛ 3,5Х35	1000ШТ	1,4	2,59		
3	E61-2-8	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: ДО 1 М2, ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ СЛЕДУЮЩИЕ 10 ММ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ	100М2	1,81			
3.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	32,58	58,9698		

3.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	маш-ч	0,34	0,6154		
3.3	043545	РАСТВОРЫ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ	МЗ	1,1	1,991		
3.4	099999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	1,69	3,0589		
4	E69-4-1	ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ В СТЕНАХ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ	100ШТ	0,02			
4.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	78,66	1,5732		
4.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	маш-ч	0,05	0,001		
4.3	012135	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3	МЗ	0,2	0,004		
4.4	030391	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,8Х60 ММ	Т	0,0005	0,00001		
4.5	036056	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ II СОРТА	МЗ	0,2	0,004		
5	E69-4-3	ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ В ПОТОЛКАХ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ	100ШТ	0,02			
5.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	60,65	1,213		
5.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	маш-ч	0,08	0,0016		
5.3	012135	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3	МЗ	0,3	0,006		
5.4	030391	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,8Х60 ММ	Т	0,0005	0,00001		
5.5	036056	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ II СОРТА	МЗ	0,2	0,004		
6	E46-6-7-1	РАЗБОРКА ПРОЕМА В СТЕН ИЗ КИРПИЧА	10МЗ	0,08			
6.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	22,79	1,8232		
6.2	000660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	маш-ч	0,16	0,0128		
6.3	001159	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ	маш-ч	0,32	0,0256		
6.4	002263	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,5 МЗ	маш-ч	0,85	0,068		
7	E15-2-31-1	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИХ	100М2	0,08			
7.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	204,06	16,3248		
7.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	маш-ч	2,06	0,1648		
7.3	012138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ	0,1	0,008		
7.4	012147	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	МЗ	4,3	0,344		
8	E15-7-1-2 ШНК.ДОП.2	УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК С ОДИНАРНЫМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КАРКАСОМ И ОДНОСЛОЙНОЙ ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ПЛИТАМИ С ОБЕИХ СТОРОН. ПЕРЕГОРОДКИ С ШАГОМ СТОЕЧНЫХ ПРОФИЛЕЙ 600ММ, ГЛУХИЕ ВЫСОТОЙ ДО 3 М	М2	17			
8.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	1	17		
8.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	маш-ч	0,03	0,51		
8.3	001369	НОЖНИЦЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	маш-ч	0,05	0,85		

8.4	001521	ПОДЪЕМНИКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГРУЗОПАССАЖИРСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ДО 0,8 Т	маш-ч	0,02	0,34		
8.5	002209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО- МОНТАЖНЫЕ	маш-ч	0,06	1,02		
8.6	030485	ДЮБЕЛЬ	ШТ	1,5	25,5		
8.7	035439	ШПАКЛЕВКА "ФУГЕНФЮЛЛЕР"	КГ	0,7	11,9		
8.8	035444	ЛЕНТА АРМИРУЮЩАЯ	М	1,5	25,5		
8.9	035445	ЛЕНТА РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ	М	1,67	28,39		
8.10	035446	ЛЕНТА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ	М	1,03	17,51		
8.11	035448	ШУРУП TN25	ШТ	34	578		
8.12	035455	МАТЕРИАЛ ЗВУКОИЗОЛИРУЮЩИЙ	МЗ	0,041	0,697		
8.13	035458	ПРОФИЛЬ СТОЕЧНЫЙ ПС50/50	М	2	34		
8.14	035461	ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ ПН50/40	М	0,67	11,39		
8.15	044617	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ	М2	2,31	39,27		
9	E15-4-27-5	ШПАТЛЕВКА ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН	100М2	3,74			
9.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	11,99	44,8426		
9.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	маш-ч	0,01	0,0374		
9.3	031710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,029	0,10846		
9.4	035538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,44	1,6456		
9.5	044059	ВЕТОШЬ	КГ	0,15	0,561		
10	E15-4-5-1	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПРОСТАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН	100М2	3,74			
10.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	15,18	56,7732		
10.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	маш-ч	0,01	0,0374		
10.3	031054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,052	0,19448		
10.4	031710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,005	0,0187		
10.5	035538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,3	1,122		
10.6	044059	ВЕТОШЬ	КГ	0,1	0,374		
11	E62-16-6	ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35%	100М2	11			
11.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	29,6	325,6		
11.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	маш-ч	0,1	1,1		
11.3	009210	ВОДА	МЗ	0,24	2,64		
11.4	030653	МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ	Т	0,0255	0,2805		
11.5	031054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,071	0,781		
11.6	031684	КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ	КГ	4,02	44,22		
11.7	031710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,072	0,792		
11.8	034287	МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72%	ШТ	5,1	56,1		
11.9	035512	ПЕМЗА ШПАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	МЗ	0,0044	0,0484		
11.10	075007	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	1000М2	0,0016	0,0176		
12	E62-17-6	ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35%	100М2	6,5			
12.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	33,78	219,57		

12.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	маш-ч	0,1	0,65		
12.3	009210	ВОДА	МЗ	0,24	1,56		
12.4	030653	МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ	Т	0,0255	0,16575		
12.5	031054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,071	0,4615		
12.6	031684	КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ	КГ	4,02	26,13		
12.7	031710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,076	0,494		
12.8	034287	МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72%	ШТ	5,1	33,15		
12.9	035512	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	МЗ	0,0044	0,0286		
12.10	075007	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	1000М2	0,0016	0,0104		
13	Е11-1-11-1	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ /50ММ/	100М2	0,36			
13.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	39,51	14,2236		
13.2	000404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	маш-ч	9,07	3,2652		
13.3	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	маш-ч	1,27	0,4572		
13.4	009219	ВОДА	МЗ	3,5	1,26		
13.5	012181	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М- 100	МЗ	2,04	0,7344		
14	Е11-1-11-2 К=6	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01 ЗА 6 РАЗ	100М2	0,36			
14.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	3	1,08		
14.2	000404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	маш-ч	13,92	5,0112		
14.3	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	маш-ч	1,26	0,4536		
14.4	012181	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М- 100	МЗ	3,06	1,1016		
15	Е11-1-56-2 ШНК.ДОП.12	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НАЛИВНЫХ СОСТАВОМ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ 5 ММ	100М2	6,5			
15.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	9,52	61,88		
15.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	маш-ч	5,52	35,88		
15.3	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	маш-ч	0,21	1,365		
15.4	009219	ВОДА	МЗ	0,615	3,9975		
15.5	031434	ГРУНТОВКА	Т	0,03	0,195		
15.6	031593	СУХАЯ РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ ДЛЯ УСТРОЙСТВА НАЛИВНОГО ПОЛА	КГ	900	5850		
16	Е15-4-24-3	ПРОСТАЯ ОКРАСКА ЦЕМЕНТНЫХ ПОЛОВ МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ	100М2	6,5			
16.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	23,98	155,87		
16.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	маш-ч	0,01	0,065		
16.3	031066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,0195	0,12675		
16.4	031650	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-2	Т	0,0097	0,06305		
16.5	031710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,005	0,0325		
16.6	035512	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	МЗ	0,0004	0,0026		
16.7	044059	ВЕТОШЬ	КГ	0,34	2,21		
17	Е62-5-2	ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ДЕРЕВЯННЫХ ДВЕРЕЙ: С ПОДГОТОВКОЙ И РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ ДО 10 %	100М2	0,56			
17.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	26,22	14,6832		
17.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	маш-ч	0,1	0,056		
17.3	031651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,0012	0,000672		
17.4	031710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,0255	0,01428		

17.5	035512	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	МЗ	0,0004	0,000224		
17.6	043231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,0154	0,008624		
17.7	044059	ВЕТОШЬ	КГ	0,16	0,0896		
17.8	075007	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	1000М2	0,0008	0,000448		
18	E56-12-5	СМЕНА ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ: ЗАМКИ	100ШТ	0,18			
18.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	73,2	13,176		
18.2	035100	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5X35 ММ	Т	0,004	0,00072		
19	C111-953-2	ЗАМКИ ДВЕРНЫЕ С РУЧКАМИ "ВАЗ"	ШТ	18			
20	E62-29-2	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ: ЗА ДВА РАЗА	100М2	0,28			
20.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	18,72	5,2416		
20.2	031085	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ	Т	0,0161	0,004508		
20.3	031651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,009	0,00252		
20.4	044059	ВЕТОШЬ	КГ	0,1	0,028		
21	E62-32-2	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТАЛЬНЫХ ТРУБ: ЗА 2 РАЗА	100М2	0,16			
21.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	80,6	12,896		
21.2	031085	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ	Т	0,0161	0,002576		
21.3	031651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,009	0,00144		
21.4	044059	ВЕТОШЬ	КГ	0,1	0,016		
22	E62-35-2	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ШВЕЛЛЕРА: ЗА 2 РАЗА	100М2	0,09			
22.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	80,73	7,2657		
22.2	031085	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ	Т	0,0136	0,001224		
22.3	031651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,007	0,00063		
22.4	044059	ВЕТОШЬ	КГ	0,1	0,009		
23	E67-4-5	ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ: СТАРЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ	100ШТ	0,6			
23.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	17,89	10,734		
23.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	маш-ч	0,08	0,048		
24	Ц8-3-593-21 ШНК.ДОП.13	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ, LED 48W	100ШТ	0,6			
24.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	78,56	47,136		
24.2	002510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	маш-ч	0,02	0,012		
25	1507-5020-1	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ LED 48W	ШТ	60			
26	E67-9-1	СМЕНА: ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ОДНОКЛАВИШНЫХ	100ШТ	0,22			
26.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	24,1	5,302		
27	290901-256	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ:0-1-02-6/220	ШТ	22			
28	E12-54-3-4	РАЗБОРКА ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ ИЗ ДЕКОРАТИВНЫХ ПЛАСТИКОВЫХ ПАНЕЛЕЙ	100М2	0,035			
28.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	24,65	0,86275		
28.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	маш-ч	0,06	0,0021		
28.3	099997	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	Т	0,12	0,0042		

29	Е15-7-17-4 ШНК.ДОП.4	ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПОТОЛКА ПАНЕЛЯМИ ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА	100М2	0,035			
29.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	155,3	5,4355		
29.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	маш-ч	3,21	0,11235		
29.3	001523	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	маш-ч	0,55	0,01925		
29.4	030099	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1.8 КГ	Т	0,0012	0,000042		
29.5	030407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,001	0,000035		
29.6	035454	БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ	М3	0,41	0,01435		
29.7	040955	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ С ГАЙКАМИ	Т	0,0028	0,000098		
29.8	043960	ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	М2	105	3,675		
29.9	045401	ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ	Т	0,0021	0,0000735		
30	Ц8-2-396-20 ШНК.ДОП.3	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ	100М	0,5			
30.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	15,99	7,995		
30.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	маш-ч	1,66	0,83		
30.3	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	маш-ч	0,141	0,0705		
30.4	035101	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4Х40 ММ	Т	0,001	0,0005		
30.5	041014	ДЮБЕЛИ МОНТАЖНЫЕ	10 ШТ	20	10		
31	2405-1961-4	КОРОБ ПЛАСТМАССОВЫЙ 20Х20	М	51			
32	Ц8-2-148-1	КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ. КАБЕЛЬ, МАССА 1 М, КГ, ДО 1	100М	0,5			
32.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	12,4	6,2		
32.2	000513	ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 63 Т	маш-ч	3	1,5		
32.3	000983	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 156,96 (16) КН (Т)	маш-ч	3	1,5		
32.4	002510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	маш-ч	0,39	0,195		
32.5	031248	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123	Т	0,00006	0,00003		
32.6	032540	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ	Т	0,00004	0,00002		
32.7	035518	РОЛИ СВИНЦОВЫЕ, МАРКИ С1 ТОЛЩИНОЙ 1,0 ММ	Т	0,0008	0,0004		
32.8	045527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,0041	0,00205		
32.9	045883	КНОПКИ МОНТАЖНЫЕ	1000ШТ	0,00832	0,00416		
32.10	064235	ЛЕНТА К226	100М	0,0096	0,0048		
32.11	064856	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС30	КГ	0,5	0,25		
33	С151-614	КАБЕЛИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, МАРКИ ВВГ, НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660 В, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 2Х2,5 КВ.ММ	1000М	0,0515			
34	С311-50-1	ПОГРУЗКА: МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	Т	1,2			
34.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	0,5777	0,69324		
34.2	000163	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	маш-ч	0,29	0,348		
35	С310-1010	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА АВТОМОБИЛЕМ НА 10 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1	Т	1,2			
35.1	000163	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	маш-ч	0,1052	0,12624		
36	Е65-5-9	СМЕНА АРМАТУРЫ: ЗАДВИЖЕК ДИАМ. 100ММ	100ШТ	0,01			
36.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	422	4,22		

36.2	052041	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 20-22 ММ	Т	0,21	0,0021		
36.3	099997	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	Т	3,84	0,0384		
37	С130-9125	ЗАДВИЖКИ СТАЛЬНЫЕ ДИАМ. 100ММ	ШТ	1			
38	Е65-1-3	РАЗБОРКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. 89ММ	100М	0,48			
38.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	76,38	36,6624		
38.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	маш-ч	0,26	0,1248		
38.3	002577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	маш-ч	6,5	3,12		
38.4	034241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	5,4	2,592		
38.5	034350	АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	МЗ	0,85	0,408		
38.6	099997	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	Т	0,43	0,2064		
39	Е65-3-13	СНЯТИЕ СТАЛЬНЫХ: ЗАДВИЖЕК ДИАМ. 89ММ	100ШТ	0,01			
39.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	95,3	0,953		
39.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	маш-ч	0,25	0,0025		
39.3	099997	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	Т	4	0,04		
40	Е16-4-2-8	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГВС ИЗ ПВХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМ. 90ММ	100М	0,48			
40.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	145	69,6		
40.2	000116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	маш-ч	14,27	6,8496		
40.3	009219	ВОДА	МЗ	9,54	4,5792		
40.4	030451	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) 3Х58,5 ММ	Т	0,00054	0,0002592		
40.5	030649	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	КГ	0,0318	0,015264		
40.6	045404	ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА	1000ШТ	0,064	0,03072		
40.7	064476	НАКОНЕЧНИКИ	КГ	0,35	0,168		
41	1530-9003-10	ТРУБЫ ПВХ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ДИАМ. 90ММ	М	46,7			
42	508-132-6	КРАН ШАРОВОЙ ПВХ ДИАМ. 90ММ	ШТ	1			
43	С1650-9002-10	ОТВОД ПВХ ДИАМ. 90ММ	ШТ	8			
44	508-46-7	ПОЛУОТВОД ПВХ ДИАМ. 90ММ	ШТ	6			
45	113-1437-2	МУФТА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДИАМ. 90ММ	ШТ	5			
46	С1650-9052-9	ПЕРЕХОД ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ДИАМ. 90Х40ММ	ШТ	2			
47	113-1496-14	АДАПТОР НР ДИАМ. 40ММ	ШТ	2			
48	113-1496-15	АДАПТОР ВР ДИАМ. 89ММ	ШТ	1			
49	С1630-126-9	РЕЗЬБА ДИАМ. 89ММ	ШТ	1			
50	Е16-6-5-2	УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ [ВОДОМЕРОВ] ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ	СЧЕТЧИК	2			
50.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	1,22	2,44		
50.2	002016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	маш-ч	0,35	0,7		
50.3	035319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00018	0,00036		
50.4	045407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,05	0,1		
50.5	052040	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 16 ММ	Т	0,00128	0,00256		
51	С130-1645	СЧЕТЧИКИ /ВОДОМЕРЫ/ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ: ДИАМ. 40	ШТ	1			
52	С130-1645-1	СЧЕТЧИКИ /ВОДОМЕРЫ/ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ, ДИАМ. 20ММ	ШТ	1			

53	Е65-19-1 ШНК.ДОП.14	ДЕМОНТАЖ ЧУГУННЫХ РАДИАТОРОВ ВЕСОМ ДО: 80 КГ	100ШТ	0,13			
53.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	110	14,3		
53.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	маш-ч	2,24	0,2912		
54	Е11-57-2-11	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: БЕТОННЫХ ТОЛЩ. 100ММ	100М2	0,0087			
54.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	126,56	1,101072		
54.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	маш-ч	1,8	0,01566		
54.3	002831	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	маш-ч	53,76	0,467712		
54.4	099999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	6,6	0,05742		
55	Е1-2-57-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100М3	0,0026			
55.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	154	0,4004		
56	Е69-1-2	ПРОБИВКА ОТВЕРСТИИ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ВРУЧНУЮ ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН В: 1 КИРПИЧ	100ШТ	0,2			
56.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	85,5	17,1		
56.2	099999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,11	0,022		
57	Е69-4-1	ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИИ В СТЕНАХ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ	100ШТ	0,2			
57.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	78,66	15,732		
57.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	маш-ч	0,05	0,01		
57.3	012135	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3	М3	0,2	0,04		
57.4	030391	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,8Х60 ММ	Т	0,0005	0,0001		
57.5	036056	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 32- 40 ММ II СОРТА	М3	0,2	0,04		
58	Е16-4-2-4	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ ПВХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМ. 40ММ	100М	2,5			
58.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	162,4	406		
58.2	000116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	маш-ч	5,8	14,5		
58.3	009219	ВОДА	М3	1,88	4,7		
58.4	030451	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) 3Х58,5 ММ	Т	0,00103	0,002575		
58.5	030649	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	КГ	0,0063	0,01575		
58.6	031692	КЛЕЙ 88-СА	КГ	0,23	0,575		
58.7	034309	МЕТИЛЕНХЛОРИД	КГ	0,29	0,725		
58.8	045404	ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО- МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА	1000ШТ	0,121	0,3025		
58.9	064476	НАКОНЕЧНИКИ	КГ	0,66	1,65		
59	1530-9003-5	ТРУБЫ ПВХ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ДИАМ. 40ММ	М	234,3			
60	508-154	КЛИПСЫ ДИАМ. 40ММ	ШТ	150			
61	С1650-9002-5	ОТВОД ПВХ ДИАМ. 40ММ	ШТ	100			
62	508-50-3	ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНЫЙ ПВХ ДИАМ. 40Х25Х40ММ	ШТ	52			
63	113-1433	МУФТА ПВХ ДИАМ. 40ММ	ШТ	50			
64	508-132-4	КРАН ШАРОВОЙ ПВХ ДИАМ. 40ММ	ШТ	4			
65	113-1496-5	АМЕРИКАНКА ДИАМ. 40ММ	ШТ	2			
66	Е16-7-5-1	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 40ММ	100М	2,5			

66.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	5,01	12,525		
66.2	002011	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2)	маш-ч	1,5	3,75		
66.3	009219	ВОДА	МЗ	1	2,5		
66.4	030956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,00005	0,000125		
66.5	031651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,00002	0,00005		
66.6	035567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,02	0,05		
67	Е1-2-61-1	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1	100МЗ	0,002			
67.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	88,5	0,177		
68	Е11-1-11-1	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ /100ММ/	100М2	0,0087			
68.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	39,51	0,343737		
68.2	000404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	маш-ч	9,07	0,078909		
68.3	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	маш-ч	1,27	0,011049		
68.4	009219	ВОДА	МЗ	3,5	0,03045		
68.5	012181	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-100	МЗ	2,04	0,017748		
69	Е11-1-11-2 К=16	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01 ЗА 16 РАЗ	100М2	0,0087			
69.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	8	0,0696		
69.2	000404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	маш-ч	37,12	0,322944		
69.3	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	маш-ч	3,36	0,029232		
69.4	012181	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-100	МЗ	8,16	0,070992		
70	Е16-4-2-2	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ ПВХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМ. 25ММ	100М	0,12			
70.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	149,64	17,9568		
70.2	000116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	маш-ч	8,12	0,9744		
70.3	009219	ВОДА	МЗ	0,74	0,0888		
70.4	030451	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) 3Х58,5 ММ	Т	0,00059	0,0000708		
70.5	030649	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	КГ	0,0025	0,0003		
70.6	031692	КЛЕЙ 88-СА	КГ	0,2	0,024		
70.7	034309	МЕТИЛЕНХЛОРИД	КГ	0,25	0,03		
70.8	045404	ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА	1000ШТ	0,069	0,00828		
70.9	064476	НАКОНЕЧНИКИ	КГ	0,38	0,0456		
71	1530-9003-9	ТРУБЫ ПВХ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ДИАМ. 25ММ	М	11,15			
72	508-152	КЛИПСЫ ДИАМ. 25ММ	ШТ	10			
73	С1650-9002-3	ОТВОД ПВХ ДИАМ. 25ММ	ШТ	10			
74	113-1432	МУФТА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДИАМ. 25ММ	ШТ	4			
75	508-132-5	УГЛОВОЙ ВЕНТИЛЬ ПВХ ДИАМ. 25ММ	ШТ	52			
76	Е18-3-1-4 ШНК.ДОП.14	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ АЛЮМИНИЕВЫХ	100КВТ	0,408			
76.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	54,97	22,42776		
76.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	маш-ч	0,15	0,0612		
76.3	002011	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2)	маш-ч	0,8	0,3264		

76.4	002875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	маш-ч	19,8	8,0784		
76.5	009219	ВОДА	МЗ	15	6,12		
76.6	055319	КРОНШТЕЙН ШТЫРЕВОЙ С ДЮБЕЛЕМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ АЛЮМИНИЕВЫХ И БИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ РАДИАТОРОВ	ШТ	260	106,08		
77	C130-582-6	РАДИАТОРЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ 10-ТИ СЕКЦИОННЫЕ, ВЫСОТОЙ 55СМ	ШТ	26			
78	E18-1-2-6	УСТАНОВКА КОТЛОВ ОТОПЛЕНИЯ НА ГАЗЕ	КОТЕЛ	1			
78.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	40,88	40,88		
78.2	002011	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2)	маш-ч	0,6	0,6		
78.3	002016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	маш-ч	1,95	1,95		
78.4	009219	ВОДА	МЗ	1,4	1,4		
78.5	030956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА- 0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,00008	0,00008		
78.6	032204	МАСЛО ИНДУСТРИАЛЬНОЕ И-20А	Т	0,00005	0,00005		
78.7	035319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00138	0,00138		
78.8	035567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,04	0,04		
78.9	045407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,25	0,25		
78.10	052039	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,00802	0,00802		
78.11	096946	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМ. 50 ММ	1000ШТ	0,001	0,001		
78.12	096947	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМ. 100 ММ	1000ШТ	0,005	0,005		
79	280222-17013-2	КОТЕЛ НАСТЕННЫЙ, ОДНОКОНТУРНЫЙ NAVIEN	ШТ	1			
80	1701-7018	СТАБИЛИЗАТОР 2КВТ	ШТ	1			
81	E16-2-3-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 15ММ	100М	0,06			
81.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	30,91	1,8546		
81.2	002577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	маш-ч	4,18	0,2508		
81.3	009219	ВОДА	МЗ	0,25	0,015		
81.4	030956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА- 0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,00044	0,0000264		
81.5	031651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,00053	0,0000318		
81.6	032534	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,001	0,00006		
81.7	034211	АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ А	Т	0,00019	0,0000114		
81.8	034241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	0,18	0,0108		
81.9	035567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,03	0,0018		
82	113-3008-10	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМ. 15Х2,5ММ	М	6			
83	280222-17014-7	РЕДУКТОР ДЛЯ ГАЗА ДИАМ. 15ММ	ШТ	1			
84	E19-1-9-4 ШНК.ДОП.9	УСТАНОВКА МУФТОВЫХ ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ГАЗА ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ПРИМЕСЕЙ ДИАМ. 15 ММ	ФИЛЬТР	1			
84.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	0,42	0,42		
84.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	маш-ч	0,01	0,01		
84.3	035446	ЛЕНТА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ	М	0,9	0,9		
85	280222-17014-6	ГАЗОВЫЙ ФИЛЬТР ДИАМ. 15ММ	ШТ	1			
86	E19-1-19-1 ШНК.ДОП.9	УСТАНОВКА ГИБКОЙ ПОДВОДКИ	100ШТ	0,01			

86.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	16,7	0,167		
86.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	маш-ч	0,04	0,0004		
87	2307-11369	ШЛАНГ ГАЗОВЫЙ, ДЛИНОЙ 1,5М	ШТ	1			
88	E16-5-1-1	УСТАНОВКА КРАНА ЛАТУННОГО ДЛЯ ГАЗА НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. 15ММ	ШТ	1			
88.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	1,47	1,47		
88.2	002016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	маш-ч	0,35	0,35		
88.3	015475	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМЕТРОМ 25 ММ	1000ШТ	0,002	0,002		
88.4	035319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00014	0,00014		
88.5	052039	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,0011	0,0011		
89	2307-10010	КРАН ЛАТУННЫЙ ДЛЯ ГАЗА ДИАМ. 15ММ	ШТ	1			
90	E18-7-1-2	УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ	КОМПЛЕКТ	1			
90.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	0,22	0,22		
90.2	030956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,00002	0,00002		
90.3	031651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,00001	0,00001		
90.4	035567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,01	0,01		
91	2307-10010-1	МАНОМЕТР ДЛЯ ГАЗА	ШТ	1			
92	E18-6-7-1	УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ВОДЫ ДИАМ. 25ММ	10 ШТ	0,1			
92.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	8,18	0,818		
92.2	002016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	маш-ч	2,78	0,278		
92.3	035319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,0007	0,00007		
93	C119-9050-5	ФИЛЬТР ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ ДИАМ. 25ММ	ШТ	1			
94	E18-5-1-1	УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА, ДО 0.1 Т	НАСОС	1			
94.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	14,17	14,17		
94.2	002016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	маш-ч	0,52	0,52		
94.3	005628	АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ (В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т	0,0022	0,0022		
94.4	012102	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 50	МЗ	0,014	0,014		
94.5	035319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00039	0,00039		
94.6	045407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,07	0,07		
94.7	052039	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,00127	0,00127		
95	2301-1016-1	НАСОС ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ	ШТ	1			
96	E10-4-14-1 ШНК.ДОП.14	УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК "АКФА" ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ	100М2	0,0301			
96.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	40,44	1,217244		
96.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	маш-ч	6,45	0,194145		
96.3	001041	ШУРУПОВЕРТЫ	маш-ч	9,02	0,271502		
97	C126-430-7	КОРОБ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ И АЛЮМИНИЕВЫХ ЛАМБРИ	М2	3,1			
	НАВЕС, ТЕРРИТОРИЯ						

98	E12-58-17-20	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНОГО И СИНУСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ	100M2	0,195			
98.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	74,08	14,4456		
98.2	000975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	маш-ч	0,85	0,16575		
98.3	002209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	маш-ч	9,18	1,7901		
99	E12-3-4-1 ШНК.ДОП.10	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНОГО И СИНУСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ, С ПОКРЫТИЕМ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ: ПРОСТАЯ КРОВЛЯ	100M2	0,195			
99.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	38,53	7,51335		
99.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	маш-ч	2,41	0,46995		
99.3	030818	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X35	ШТ	645	125,775		
99.4	030819	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X80 ММ	ШТ	81	15,795		
100	C111-9910-5	ПРОФНАСТИЛ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ГОФРОЙ 17	M2	21,5			
101	E12-58-3-1	РАЗБОРКА МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ И ОБДЕЛОК ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ: ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ЖЕЛОБОВ, ОТЛИВОВ, СВЕСОВ И Т.П.	100M	0,07			
101.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	9,1	0,637		
101.2	000975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	маш-ч	0,12	0,0084		
101.3	099999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,12	0,0084		
102	E12-1-9-2	УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ ПОДВЕСНЫХ	100M	0,07			
102.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	31,41	2,1987		
102.2	030383	ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5X120 ММ	Т	0,0038	0,000266		
102.3	032507	ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ МАССОЙ 2,825 КГ	Т	0,169	0,01183		
103	C140-42100-1	ЖЕЛОБ ПОДВЕСНОЙ	M	7			
104	E9-6-1-2	МОНТАЖ РЕШЕТОК ОКОННЫХ	Т	0,022			
104.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	50,79	1,11738		
104.2	001147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	маш-ч	0,41	0,00902		
104.3	001513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	маш-ч	2,03	0,04466		
104.4	002346	ПЕЧИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГР. С	маш-ч	0,14	0,00308		
104.5	002577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	маш-ч	1,86	0,04092		
104.6	030322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,0033	0,0000726		
104.7	031419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,00031	0,00000682		
104.8	031524	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	Т	0,0006	0,0000132		
104.9	034241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	M3	1,5	0,033		
104.10	035312	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46	Т	0,0014	0,0000308		
104.11	035504	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ	Т	0,0001	0,0000022		
104.12	044897	ШЛИФКРУГИ	ШТ	0,1	0,0022		
104.13	045077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,45	0,0099		

104.14	096384	КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ, ТИПА ТК, КОНСТРУКЦИИ 6Х19(1+6+12)+1 О.С. ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ, ММ: 5,5	10М	0,0187	0,0004114		
105	С1610-9009-2	РЕШЕТКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ОКОННАЯ 1,5Х1,2М	ШТ	2			
106	Е46-4-10-1	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ АСФАЛЬТОВЫХ И АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ	100М2	0,07			
106.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	23,78	1,6646		
106.2	000660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	маш-ч	4,71	0,3297		
106.3	001159	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ	маш-ч	9,42	0,6594		
107	Е27-6-20-1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ /7СМ/ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ ТИПА АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3	1000М2	0,012			
107.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	33,6	0,4032		
107.2	000464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	маш-ч	1,4	0,0168		
107.3	000621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	маш-ч	3,47	0,04164		
107.4	000623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	маш-ч	10,1	0,1212		
107.5	001135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	маш-ч	0,39	0,00468		
107.6	001955	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	маш-ч	2,8	0,0336		
107.7	030135	БИТУМ	Т	0,0108	0,0001296		
107.8	032501	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	Т	0,0062	0,0000744		
107.9	036025	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА	МЗ	0,15	0,0018		
107.10	045059	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ	Т	96,6	1,1592		
108	Е27-6-21-1 К=6	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 27-06-020-1 ЗА 6 РАЗ	1000М2	0,012			
108.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	0,54	0,00648		
108.2	000464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	маш-ч	1,08	0,01296		
108.3	030135	БИТУМ	Т	0,0084	0,0001008		
108.4	045059	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ	Т	72,6	0,8712		
	АРХИВ						
109	Ц8-2-396-20 ШНК.ДОП.3	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ	100М	0,15			
109.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	15,99	2,3985		
109.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	маш-ч	1,66	0,249		
109.3	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	маш-ч	0,141	0,02115		
109.4	035101	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4Х40 ММ	Т	0,001	0,00015		
109.5	041014	ДЮБЕЛИ МОНТАЖНЫЕ	10 ШТ	20	3		
110	2405-1961-5	КОРОБ ПЛАСТМАССОВЫЙ 40Х20	М	15,3			
111	Ц8-2-148-1	КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ. КАБЕЛЬ, МАССА 1 М, КГ, ДО 1	100М	0,1			
111.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	12,4	1,24		
111.2	000513	ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 63 Т	маш-ч	3	0,3		
111.3	000983	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 156,96 (16) КН (Т)	маш-ч	3	0,3		

111.4	002510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	маш-ч	0,39	0,039		
111.5	031248	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123	Т	0,00006	0,000006		
111.6	032540	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ	Т	0,00004	0,000004		
111.7	035518	РОЛИ СВИНЦОВЫЕ, МАРКИ С1 ТОЛЩИНОЙ 1,0 ММ	Т	0,0008	0,00008		
111.8	045527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,0041	0,00041		
111.9	045883	КНОПКИ МОНТАЖНЫЕ	1000ШТ	0,00832	0,000832		
111.10	064235	ЛЕНТА К226	100М	0,0096	0,00096		
111.11	064856	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС30	КГ	0,5	0,05		
112	С151-614	КАБЕЛИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, МАРКИ ВВГ, НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660 В, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 2Х2,5 КВ.ММ	1000М	0,0103			
113	Е8-7-2-1	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ВНУТРЕННИХ ТРУБЧАТЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6 М	100М2	0,492			
113.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	70,2	34,5384		
113.2	044082	ДЕТАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСОВ	М3	0,008	0,003936		
113.3	051620	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	М2	5,5	2,706		
113.4	063944	ДЕТАЛИ ЛЕСОВ СТАЛЬНЫЕ	Т	0,029	0,014268		
114	Е62-17-5	ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35%	100М2	0,492			
114.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	36,25	17,835		
114.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	маш-ч	0,1	0,0492		
114.3	009210	ВОДА	М3	0,24	0,11808		
114.4	030653	МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ	Т	0,012	0,005904		
114.5	031054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,067	0,032964		
114.6	031684	КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ	КГ	2,43	1,19556		
114.7	031710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,068	0,033456		
114.8	034287	МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72%	ШТ	3,2	1,5744		
114.9	035512	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	М3	0,0044	0,0021648		
114.10	075007	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	1000М2	0,0016	0,0007872		
115	Ц8-3-593-21 ШНК.ДОП.13	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ	100ШТ	0,08			
115.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	78,56	6,2848		
115.2	002510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	маш-ч	0,02	0,0016		
116	1507-5020-1	СВЕТИЛЬНИК LED 60X60CM	ШТ	8			
117	Ц8-3-591-2	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,01			
117.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	32,2	0,322		
117.2	002510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	маш-ч	0,04	0,0004		
117.3	030654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00315	0,0000315		
117.4	045667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	102	1,02		
118	290901-256	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ:0-1-02- 6/220	ШТ	1			
119	Е62-29-2	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ: ЗА ДВА РАЗА	100М2	0,035			

119.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	18,72	0,6552		
119.2	031085	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ	Т	0,0161	0,0005635		
119.3	031651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,009	0,000315		
119.4	044059	ВЕТОШЬ	КГ	0,1	0,0035		
120	E11-57-10-3	ЗАДЕЛКА ВЫБОИН В ПОЛАХ ЦЕМЕНТНЫХ ПЛОЩАДЬЮ ДО: 1,0 М2	100 мест	0,06			
120.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	124,23	7,4538		
120.2	001157	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ	маш-ч	1,38	0,0828		
120.3	002087	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 МЗ/МИН	маш-ч	1,38	0,0828		
120.4	009219	ВОДА	МЗ	0,1	0,006		
120.5	012104	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 100	МЗ	2,14	0,1284		
120.6	099999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	1,48	0,0888		
НАВЕС ДЛЯ КОНТЕЙНЕРОВ МУСОРА							
121	E6-1-1-1	УСТРОЙСТВО БЕТОННИРОВКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЕК	100МЗ	0,00144			
121.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	180	0,2592		
121.2	000403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	маш-ч	48	0,06912		
121.3	009219	ВОДА	МЗ	0,2	0,000288		
121.4	035516	РОГОЖА	М2	250	0,36		
121.5	045021	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)	МЗ	102	0,14688		
122	E9-3-29-1	МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО НАВЕСА ИЗ ПРОФИЛЬНЫХ ТРУБ	Т	0,14678			
122.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	32,37	4,7512686		
122.2	000514	ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 100 Т	маш-ч	0,96	0,1409088		
122.3	001147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	маш-ч	0,29	0,0425662		
122.4	001513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	маш-ч	9,62	1,4120236		
122.5	002346	ПЕЧИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГР. С	маш-ч	0,39	0,0572442		
122.6	002577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	маш-ч	1,68	0,2465904		
122.7	031419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,00031	0,0000455018		
122.8	031524	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	Т	0,0006	0,000088068		
122.9	034241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	1,37	0,2010886		
122.10	035312	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46	Т	0,004	0,00058712		
122.11	035504	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ	Т	0,0001	0,000014678		
122.12	036023	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА	МЗ	0,00103	0,0001511834		
122.13	044897	ШЛИФКРУГИ	ШТ	0,07	0,0102746		
122.14	045077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,41	0,0601798		
122.15	096384	КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ, ТИПА ТК, КОНСТРУКЦИИ 6Х19(1+6+12)+1 О.С. ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ, ММ: 5,5	10М	0,0187	0,002744786		
123	113-25838-4	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ КВАДРАТНЫЕ РАЗМЕР 80Х80Х3ММ	М	9,6			
124	113-25944-1	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ РАЗМЕР 50Х25Х2ММ	М	36,1			
125	C111-956-3	ШАРНИР ДЛЯ ДВЕРЕЙ	ШТ	4			

126	C111-953-11	ЗАЩЕЛКА ДЛЯ ДВЕРЕЙ	ШТ	2			
127	C111-956-4	РУЧКИ ДЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ	ШТ	1			
128	E12-3-4-1 ШНК.ДОП.10	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНОГО И СИНУСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ, С ПОКРЫТИЕМ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ: ПРОСТАЯ КРОВЛЯ	100M2	0,15			
128.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	38,53	5,7795		
128.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	маш-ч	2,41	0,3615		
128.3	030818	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X35	ШТ	645	96,75		
128.4	030819	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X80 ММ	ШТ	81	12,15		
129	C111-9910-1	ПРОФНАСТИЛ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ГОФРОЙ 17	M2	16,5			
130	E15-4-30-4	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ, КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100M2	0,08			
130.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	71,06	5,6848		
130.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	маш-ч	0,01	0,0008		
130.3	031066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,0246	0,001968		
130.4	031392	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	2,7	0,216		
130.5	044059	ВЕТОШЬ	КГ	0,3	0,024		
		ВСЕГО ЗАТРАТ:					
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ-ЧАС				
		ЗАРПЛАТА	СУМ				
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	СУМ				
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ				
		ОБОРУДОВАНИЕ	СУМ				
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ				
		ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	СУМ				
		ВСЕГО	СУМ				
		РАЗДЕЛ 2: СМЕТА № 2 НА ВЕНТИЛЯЦИЯ					
131	E69-1-3	ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ДЛЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ВРУЧНУЮ ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН В: 1,5 КИРПИЧА	100ШТ	0,04			
131.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	119,7	4,788		
131.2	099999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,15	0,006		
132	E26-1-54-1	ИЗОЛЯЦИЯ ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ САМОКЛЕЮЩЕГОСЯ МЯГКОГО КАУЧУКА	100M2	0,9			
132.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	31,98	28,782		
132.2	000913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	маш-ч	0,23	0,207		
132.3	001383	УСТАНОВКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БАНДАЖЕЙ, ДИАФРАГМ, ПРЯЖЕК	маш-ч	1,26	1,134		
132.4	030101	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V	Т	0,0126	0,01134		
132.5	031226	ЛАК БТ-577	Т	0,00126	0,001134		
132.6	032124	МАСТИКА КЛЕЯЩАЯ МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50	Т	0,03	0,027		
132.7	033404	ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ, МЯГКАЯ, НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ 0,7X20-50 ММ	Т	0,0473	0,04257		
133	C1113-57-1	САМОКЛЕЮЩИЙСЯ МЯГКИЙ КАУЧУК	M2	103,5			

134	E20-1-1-10	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ КЛАССА Н [НОРМАЛЬНЫЕ] ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ, ПЕРИМЕТРОМ ОТ 1100 ДО 1600 ММ	100М2	1,63			
134.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	132,98	216,7574		
134.2	000977	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 19,62 (2) КН (Т)	маш-ч	0,39	0,6357		
134.3	002016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	маш-ч	1,54	2,5102		
134.4	030027	АСБЕСТОВЫЙ ШНУР ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ /ШАОН-1/ Д=8.0-10.0 ММ	Т	0,00084	0,0013692		
134.5	030322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,011	0,01793		
134.6	032117	МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ НЕТВЕРДЕЮЩАЯ "ГЭЛАН"	Т	0,00513	0,0083619		
134.7	035319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00039	0,0006357		
134.8	045407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	7,58	12,3554		
135	C1630-196-3	ВОЗДУХОВОД ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩ. 0,5ММ	М2	163			
136	2405-1912-1	ШИНОРЕЙКА 30ММ	М	300			
137	2405-1912-2	УГОЛОК 30ММ	ШТ	1000			
138	2405-1912-3	ЗАЖИМ М8	ШТ	400			
139	E46-3-1-1	СВЕРЛЕНИЕ СВЕРЛАМИ В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ОТВЕРСТИЙ ГЛУБИНОЙ ДО 200ММ ДИАМ. 8ММ	100ШТ	1			
139.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	17,3	17,3		
139.2	001732	СТАНОК ПЕРЕДВИЖНОЙ ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ ОТВЕРСТИЙ В ЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ ДИАМ. 20-160 ММ	М-ЧАС	16,4	16,4		
139.3	009219	ВОДА	М3	0,443	0,443		
140	C1610-1212-1	СВЕРЛО-БУР ДИАМ. 8ММ	ШТ	100			
141	E6-1-15-1	УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА С ЗАДЕЛКОЙ ДЛИНОЙ ДО 1 М	Т	0,06			
141.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	315,01	18,9006		
142	C111-9662-1	АНКЕРНЫЙ БОЛТ	Т	0,06			
143	2405-1912-4	ЦАНГА М8	ШТ	100			
144	2405-1912-5	ШПИЛЬКА М8	ШТ	100			
145	2405-1912-6	ТРАВЕРС 30Х30Х30, L=1,5М	ШТ	20			
146	E15-4-30-2	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ВОЗДУХОВОДОВ, КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100М2	0,73			
146.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	12,21	8,9133		
146.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	маш-ч	0,01	0,0073		
146.3	031066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,0273	0,019929		
146.4	031392	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	3,2	2,336		
146.5	044059	ВЕТОШЬ	КГ	0,1	0,073		
147	E46-3-1-1	СВЕРЛЕНИЕ СВЕРЛАМИ В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ОТВЕРСТИЙ ГЛУБИНОЙ ДО 200ММ ДИАМ. 12ММ	100ШТ	0,16			
147.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	17,3	2,768		
147.2	001732	СТАНОК ПЕРЕДВИЖНОЙ ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ ОТВЕРСТИЙ В ЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ ДИАМ. 20-160 ММ	М-ЧАС	16,4	2,624		
147.3	009219	ВОДА	М3	0,443	0,07088		
148	C1610-1212-2	СВЕРЛО-БУР ДИАМ. 12ММ	ШТ	16			
149	E9-6-24-13	МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КРОНШТЕЙНОВ ИЗ УГОЛКА 50Х50Х5ММ	Т	0,075			

149.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	39,57	2,96775		
149.2	000977	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 19,62 (2) КН (Т)	маш-ч	12,41	0,93075		
149.3	002577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	маш-ч	1,62	0,1215		
149.4	030322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,00018	0,0000135		
149.5	031419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,00031	0,00002325		
149.6	031524	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	Т	0,0006	0,000045		
149.7	034241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	1,3	0,0975		
149.8	035504	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ	Т	0,0001	0,0000075		
149.9	036023	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА	МЗ	0,0005	0,0000375		
149.10	045077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,39	0,02925		
149.11	096384	КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ, ТИПА ТК, КОНСТРУКЦИИ 6Х19(1+6+12)+1 О.С. ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ, ММ: 5,5	10М	0,0187	0,0014025		
150	С140-5061	СТАЛЬ УГЛОВАЯ 50Х5	100КГ	0,75			
151	Е6-1-15-1	УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА С ЗАДЕЛКОЙ ДЛИНОЙ ДО 1 М	Т	0,003			
151.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	315,01	0,94503		
152	С111-9662-2	АНКЕРНЫЙ БОЛТ ДИАМ. 12ММ	Т	0,003			
153	Е20-3-2-3	УСТАНОВКА РЕКУПЕРАТОРА	ШТ	2			
153.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	10,37	20,74		
153.2	000969	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 31,39 (3,2) КН (Т)	маш-ч	2,37	4,74		
153.3	030317	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ	Т	0,0094	0,0188		
153.4	045407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,12	0,24		
154	151747-1204-2	РЕКУПЕРАТОР YOKO-D30TG	ШТ	2			
155	2405-11615	ДРЕНАЖНЫЙ ШЛАНГ РЕКУПЕРАТОРА ДИАМ. 15ММ	М	30			
156	Е20-2-2-1	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,5 М2	РЕШЕТКА	20			
156.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	1,46	29,2		
156.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	маш-ч	0,27	5,4		
156.3	002016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	маш-ч	0,12	2,4		
156.4	012102	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 50	МЗ	0,0003	0,006		
156.5	035319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00011	0,0022		
157	С130-9390-4	РЕШЕТКА АЛЮМИНИЕВАЯ 500Х150ММ	М2	20			
158	С130-9390-5	КЛАПАН РЕАГИРУЮЩИЙ 500Х150ММ	ШТ	20			
159	Е15-1-47-16 ШНК.ДОП.4 #ОЧ-3.4-д#К=0,6	ДЕМОНТАЖ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ТИПА "ГРИЛЬЯТО" ДЕМОНТАЖ	100М2	1			
159.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	65,016	65,016		
159.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	маш-ч	2,478	2,478		
160	Е15-1-47-16 ШНК.ДОП.4	УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ТИПА "ГРИЛЬЯТО"	100М2	1			
160.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	108,36	108,36		
160.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	маш-ч	3,54	3,54		
161	С111-36000-1	ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК "ГРИЛЬЯТО" С КОМПЛЕКТУЮЩИМИ	М2	103			

162	Ц8-2-409-9 ШНК.ДОП.13	ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ ПВХ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ, КОЛОННАМ, ПОТОЛКАМ	100М	0,9			
162.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	15,2	13,68		
162.2	002875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	маш-ч	4,84	4,356		
163	113-1702	ТРУБЫ ГОФРИРОВАННЫЕ ПВХ ДИАМ. 20ММ	М	91,8			
164	Ц8-2-412-1	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА. ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО 2,5	100М	0,9			
164.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	5,61	5,049		
164.2	002510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	маш-ч	0,01	0,009		
164.3	031087	КРАСКА	КГ	0,02	0,018		
164.4	044622	ТАЛЬК МОЛОТЫЙ СОРТ 1	Т	0,00043	0,000387		
164.5	045527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,02	0,018		
164.6	045667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	12,2	10,98		
164.7	063499	ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,05	0,045		
164.8	064055	КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	10ШТ	0,8	0,72		
164.9	065155	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,31	0,279		
164.10	097117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,16	0,144		
165	С151-615	КАБЕЛИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, МАРКИ ВВГ, НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660 В, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 2Х4 КВ.ММ	1000М	0,0927			
166	Ц8-3-526-1	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ [АВТОМАТЫ] ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ. АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 25	ШТ	2			
166.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	1,56	3,12		
166.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	маш-ч	0,04	0,08		
166.3	002016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	маш-ч	0,13	0,26		
166.4	002510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	маш-ч	0,002	0,004		
166.5	030434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,014	0,028		
166.6	030478	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22	2,44		
166.7	030484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,049	0,098		
166.8	031087	КРАСКА	КГ	0,036	0,072		
166.9	031136	ШПАГАТ БУМАЖНЫЙ	КГ	0,001	0,002		
166.10	031260	ЛАК ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ 318	КГ	0,006	0,012		
166.11	035377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,07	0,14		
166.12	035566	НИТКИ ШВЕЙНЫЕ	КГ	0,001	0,002		
166.13	044069	ВАЗЕЛИН ТЕХНИЧЕСКИЙ	КГ	0,006	0,012		
166.14	045527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,02	0,04		
166.15	064457	НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ	ШТ	6,1	12,2		
166.16	064674	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22	2,44		
166.17	064806	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ	1	2		
166.18	097117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,012	0,024		

167	C1512-70-5	АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ВА47-29 ИНОМ=24А	ШТ	2			
168	Ц8-2-409-9 ШНК.ДОП.13	ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ ПВХ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ, КОЛОННАМ, ПОТОЛКАМ	100М	1,2			
168.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	15,2	18,24		
168.2	002875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	маш-ч	4,84	5,808		
169	113-1701	ТРУБЫ ГОФРИРОВАННЫЕ ПВХ ДИАМ. 15ММ	М	122,4			
170	Ц8-2-412-1	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА. ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО 2,5	100М	1,2			
170.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	5,61	6,732		
170.2	002510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	маш-ч	0,01	0,012		
170.3	031087	КРАСКА	КГ	0,02	0,024		
170.4	044622	ТАЛЬК МОЛОТЫЙ СОРТ 1	Т	0,00043	0,000516		
170.5	045527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,02	0,024		
170.6	045667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	12,2	14,64		
170.7	063499	ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,05	0,06		
170.8	064055	КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	10ШТ	0,8	0,96		
170.9	065155	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,31	0,372		
170.10	097117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,16	0,192		
171	C157-377-4	КАБЕЛЬ U-TUBE ДЛЯ ПУЛЬТА	М	123,6			
		ВСЕГО ЗАТРАТ:					
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ-ЧАС				
		ЗАРПЛАТА	СУМ				
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	СУМ				
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ				
		ОБОРУДОВАНИЕ	СУМ				
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ				
		ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	СУМ				
		ВСЕГО	СУМ				
	РАЗДЕЛ 3: СМЕТА № 3 НА РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ВОДЫ						
172	E46-4-10-1	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ АСФАЛЬТОВЫХ И АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ	100М2	0,35			
172.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	23,78	8,323		
172.2	000660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	маш-ч	4,71	1,6485		
172.3	001159	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ	маш-ч	9,42	3,297		
173	E1-2-57-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100М3	0,06			
173.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	154	9,24		
174	E22-1-21-3	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	КМ	0,025			
174.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	194	4,85		

174.2	000116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	маш-ч	28,54	0,7135		
174.3	002349	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 4 КВТ	маш-ч	1,39	0,03475		
174.4	002700	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2) ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ	маш-ч	12	0,3		
174.5	009219	ВОДА	М3	18	0,45		
174.6	031929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2	0,44	0,011		
175	1530-9005-2	ТРУБЫ ПВХ ДИАМ. 100ММ	М	25,25			
176	Е22-1-21-5	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 150 ММ	КМ	0,01			
176.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	247	2,47		
176.2	000116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	маш-ч	39,79	0,3979		
176.3	002349	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 4 КВТ	маш-ч	2,32	0,0232		
176.4	002700	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2) ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ	маш-ч	20	0,2		
176.5	009219	ВОДА	М3	48	0,48		
176.6	031929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2	0,44	0,0044		
177	1530-9005-3	ТРУБЫ ПВХ ДИАМ. 150ММ	М	10,1			
178	С1650-9002-8	ОТВОД ПВХ ДИАМ. 100ММ	ШТ	2			
179	508-48	ПОЛУОТВОД ПВХ ДИАМ. 100ММ	ШТ	2			
180	508-50-17	ТРОЙНИК ПВХ ПЕРЕХОДНЫЙ ДИАМ. 150Х100Х100ММ	ШТ	1			
181	113-1426-1	ЗАГЛУШКА ПВХ ДИАМ. 100ММ	ШТ	2			
182	Е1-2-61-1	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1	100М3	0,05			
182.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	88,5	4,425		
183	Е27-4-1-4	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ЩЕБНЯ ТОЛЩ. 50ММ	100М3	0,015			
183.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	21,6	0,324		
183.2	000107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	маш-ч	1,79	0,02685		
183.3	000112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	маш-ч	2,46	0,0369		
183.4	000258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	маш-ч	2,35	0,03525		
183.5	000626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	маш-ч	12,21	0,18315		
183.6	001135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	маш-ч	0,91	0,01365		
183.7	023469	ВОДА	М3	7	0,105		
184	С140-14256	ЩЕБЕНЬ ФРАКЦИИ 5-20ММ	М3	1,95			
185	Е27-6-20-1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ /7СМ/ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ ТИПА АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3	1000М2	0,03			
185.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	33,6	1,008		
185.2	000464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	маш-ч	1,4	0,042		
185.3	000621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	маш-ч	3,47	0,1041		

185.4	000623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	маш-ч	10,1	0,303		
185.5	001135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	маш-ч	0,39	0,0117		
185.6	001955	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	маш-ч	2,8	0,084		
185.7	030135	БИТУМ	Т	0,0108	0,000324		
185.8	032501	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	Т	0,0062	0,000186		
185.9	036025	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40- 75 ММ III СОРТА	МЗ	0,15	0,0045		
185.10	045059	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ	Т	96,6	2,898		
186	E27-6-21-1 К=6	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 27-06-020-1 ЗА 6 РАЗ	1000М2	0,03			
186.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	0,54	0,0162		
186.2	000464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	маш-ч	1,08	0,0324		
186.3	030135	БИТУМ	Т	0,0084	0,000252		
186.4	045059	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ	Т	72,6	2,178		
187	E12-1-9-1	УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ НАСТЕННЫХ	100М	0,17			
187.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	84,75	14,4075		
187.2	030133	СМОЛА КАМЕННОУГОЛЬНАЯ ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	Т	0,067	0,01139		
187.3	030383	ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5Х120 ММ	Т	0,0114	0,001938		
187.4	030405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0Х40 ММ	Т	0,0025	0,000425		
187.5	031930	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ МАРКИ ТВК-350	М2	20,1	3,417		
187.6	032507	ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ МАССОЙ 2,825 КГ	Т	0,1	0,017		
187.7	036121	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА	МЗ	4,45	0,7565		
188	C140-42100-10	ЖЕЛОБ НАСТЕННЫЙ	М	18,7			
189	C1630-114-2	КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЖЕЛОБОВ	ШТ	17			
190	E12-1-8-3 ШНК.ДОП.6	НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО:140 ММ	100М	0,1			
190.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	38,4	3,84		
190.2	032507	ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ МАССОЙ 2,825 КГ	Т	0,095	0,0095		
190.3	032522	ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ	Т	0,0003	0,00003		
191	C140-42100-4	ТРУБА ВОДОСТОЧНАЯ ДИАМ. 100ММ	М	11,3			
192	C1630-114-1	КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ	ШТ	6			
193	C113-9023	КОЛЕНО ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩ. 0,4ММ	ШТ	4			
	РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ВОДЫ						
194	E1-1-4-5	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 МЗ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	1000МЗ	0,025			
194.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	12,86	0,3215		
194.2	002288	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,25 МЗ	маш-ч	58,76	1,469		

195	E1-2-61-1	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1	100М3	0,12			
195.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	88,5	10,62		
196	E1-2-5-1	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2	100М3	0,12			
196.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	12,53	1,5036		
196.2	000660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	маш-ч	3,04	0,3648		
196.3	001866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	маш-ч	12,18	1,4616		
197	E8-1-2-3	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ГРАВИЙНОГО	М3	0,71			
197.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	2,5	1,775		
197.2	001866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	маш-ч	0,92	0,6532		
197.3	002087	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 МЗ/МИН	маш-ч	0,46	0,3266		
197.4	003007	ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ, УНИВЕРСАЛЬНЫЕ, ФРОНТАЛЬНЫЕ, ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ, ЗТ	маш-ч	0,08	0,0568		
197.5	009219	ВОДА	М3	0,15	0,1065		
197.6	009249	ГРАВИЙ	М3	1,28	0,9088		
198	E27-6-26-1	РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т	0,094			
198.1	000108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	маш-ч	0,29	0,02726		
198.2	030135	БИТУМ	Т	1,03	0,09682		
199	E6-1-1-16	УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛОСКИХ	100М3	0,0123			
199.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	220,66	2,714118		
199.2	000112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	маш-ч	0,27	0,003321		
199.3	000403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	маш-ч	10,71	0,131733		
199.4	001571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	маш-ч	0,1	0,00123		
199.5	002016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	маш-ч	4,3	0,05289		
199.6	009219	ВОДА	М3	0,73	0,008979		
199.7	022006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	М3	101,5	1,24845		
199.8	030407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,002	0,0000246		
199.9	030652	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	Т	0,01	0,000123		
199.10	032524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,0102	0,00012546		
199.11	035310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,005	0,0000615		
199.12	035516	РОГОЖА	М2	30	0,369		
199.13	036061	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА	М3	0,04	0,000492		
199.15	051620	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	М2	3,6	0,04428		
200	C124-21	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 10 ММ	Т	0,056			
201	E6-1-24-3	УСТРОЙСТВО СТЕН ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВЫСОТОЙ ДО 3 М, ТОЛЩИНОЙ ДО 300 ММ	100М3	0,0381			
201.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	1051,83	40,074723		
201.2	000112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	маш-ч	0,27	0,010287		
201.3	000403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	маш-ч	53,55	2,040255		
201.4	001571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	маш-ч	1,84	0,070104		
201.5	002016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	маш-ч	83,3	3,17373		
201.6	009219	ВОДА	М3	0,223	0,0084963		
201.7	022006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	М3	101,5	3,86715		

201.8	030322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,12	0,004572		
201.9	030407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,086	0,0032766		
201.10	030652	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	Т	0,074	0,0028194		
201.11	035310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,1	0,00381		
201.12	036025	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА	МЗ	0,19	0,007239		
201.13	036061	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА	МЗ	2,2	0,08382		
201.15	051619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	103	3,9243		
202	С124-19	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 6 ММ	Т	0,016			
203	С124-21	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 10 ММ	Т	0,05			
204	Е15-2-1-1	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН	100М2	0,27			
204.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	70,88	19,1376		
204.2	000976	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	маш-ч	0,9	0,243		
204.3	001608	РАСТВОРОНАСОСЫ 3 МЗ/Ч	маш-ч	2,78	0,7506		
204.4	009219	ВОДА	МЗ	0,35	0,0945		
204.5	012135	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3	МЗ	1,89	0,5103		
205	Е12-2-2-2	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА	100М2	0,158			
205.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	29,9	4,7242		
205.2	000659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 МЗ/МИН	маш-ч	1	0,158		
205.3	000913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	маш-ч	2	0,316		
205.4	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	маш-ч	0,15	0,0237		
205.5	032104	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	Т	0,244	0,038552		
206	Е6-1-41-1	УСТРОЙСТВО ПЕРЕКРЫТИЙ БЕЗБАЛОЧНЫХ ТОЛЩИНОЙ ДО 200 ММ, НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДИ ДО 6 М	100МЗ	0,006			
206.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	951,08	5,70648		
206.2	000112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	маш-ч	0,27	0,00162		
206.3	000404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	маш-ч	47,96	0,28776		
206.4	001571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	маш-ч	4,6	0,0276		
206.5	009219	ВОДА	МЗ	0,257	0,001542		
206.6	022006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	МЗ	101,5	0,609		
206.7	030407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,079	0,000474		
206.8	030652	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	Т	0,086	0,000516		
206.9	032543	ПРОВОЛОКА СВЕТЛАЯ ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ	Т	0,0116	0,0000696		
206.10	036025	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА	МЗ	6,22	0,03732		

206.11	036032	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 150 ММ И БОЛЕЕ II СОРТА	МЗ	0,99	0,00594		
206.12	036053	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА	МЗ	0,53	0,00318		
206.13	036061	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА	МЗ	2,61	0,01566		
206.15	044629	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ	10М2	4,29	0,02574		
206.17	051619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	86,1	0,5166		
207	С124-22	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,0039			
208	С124-20	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 8 ММ	Т	0,0416			
209	С124-30	ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ КЛАССА ВР-I, ДИАМЕТРОМ 5 ММ	Т	0,0416			
210	Е23-4-11-1	УСТАНОВКА ЧУГУННОГО ЛЮКА	ШТ	1			
210.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	1,31	1,31		
210.2	022007	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 20 (М250)	МЗ	0,0008	0,0008		
211	С113-754	ЛЮК ЧУГУННЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ	ШТ	1			
	ПРИЯМОК ДЛЯ НАСОСА						
212	Е1-2-57-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100МЗ	0,0164			
212.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	154	2,5256		
213	Е8-1-2-3	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ГРАВИЙНОГО	МЗ	0,08			
213.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	2,5	0,2		
213.2	001866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	маш-ч	0,92	0,0736		
213.3	002087	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 МЗ/МИН	маш-ч	0,46	0,0368		
213.4	003007	ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ, УНИВЕРСАЛЬНЫЕ, ФРОНТАЛЬНЫЕ, ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ, 3Т	маш-ч	0,08	0,0064		
213.5	009219	ВОДА	МЗ	0,15	0,012		
213.6	009249	ГРАВИЙ	МЗ	1,28	0,1024		
214	Е27-6-26-1	РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т	0,0104			
214.1	000108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	маш-ч	0,29	0,003016		
214.2	030135	БИТУМ	Т	1,03	0,010712		
215	Е6-1-1-15	УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ БЕТОННЫХ ПЛОСКИХ	100МЗ	0,0007			
215.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	116,82	0,081774		
215.2	000112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	маш-ч	0,27	0,000189		
215.3	000403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	маш-ч	5,83	0,004081		
215.4	001571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	маш-ч	0,1	0,00007		
215.5	009219	ВОДА	МЗ	0,73	0,000511		
215.6	022006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	МЗ	102	0,0714		
215.7	030407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,002	0,0000014		
215.8	030652	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	Т	0,01	0,000007		
215.9	035516	РОГОЖА	М2	30	0,021		
215.10	036061	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА	МЗ	0,04	0,000028		

215.11	051620	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	М2	3,6	0,00252		
216	Е1-2-61-1	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1	100М3	0,009			
216.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	88,5	0,7965		
217	Е6-1-24-1	УСТРОЙСТВО СТЕН ПОДВАЛОВ И ПОДПОРНЫХ СТЕН БЕТОННЫХ	100М3	0,0019			
217.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	358,02	0,680238		
217.2	000112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	маш-ч	0,27	0,000513		
217.3	000403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	маш-ч	18,21	0,034599		
217.4	001571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	маш-ч	0,8	0,00152		
217.5	009219	ВОДА	М3	0,077	0,0001463		
217.6	022006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	М3	102	0,1938		
217.7	030322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,05	0,000095		
217.8	030407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,043	0,0000817		
217.9	030652	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	Т	0,026	0,0000494		
217.10	036025	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА	М3	0,07	0,000133		
217.11	036061	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА	М3	0,86	0,001634		
217.12	051619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	40	0,076		
218	Е15-2-1-1	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНУ СТЕН	100М2	0,0142			
218.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	70,88	1,006496		
218.2	000976	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	маш-ч	0,9	0,01278		
218.3	001608	РАСТВОРОНАСОСЫ 3 М3/Ч	маш-ч	2,78	0,039476		
218.4	009219	ВОДА	М3	0,35	0,00497		
218.5	012135	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3	М3	1,89	0,026838		
219	Е12-2-2-2	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА	100М2	0,022			
219.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	29,9	0,6578		
219.2	000659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН	маш-ч	1	0,022		
219.3	000913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	маш-ч	2	0,044		
219.4	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	маш-ч	0,15	0,0033		
219.5	032104	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	Т	0,244	0,005368		
220	Е11-1-11-1	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	0,0035			
220.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	39,51	0,138285		
220.2	000404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	маш-ч	9,07	0,031745		
220.3	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	маш-ч	1,27	0,004445		
220.4	009219	ВОДА	М3	3,5	0,01225		
220.5	012181	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-100	М3	2,04	0,00714		
221	Е10-1-39-5	УСТАНОВКА ЛЮКОВ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2	100М2	0,00622			
221.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	142,68	0,8874696		

221.2	000913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	маш-ч	2,86	0,0177892		
221.3	002209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	маш-ч	2,53	0,0157366		
221.4	012146	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ИЗВЕСТКОВЫЙ: 1:2,0	МЗ	0,167	0,00103874		
221.5	030133	СМОЛА КАМЕННУГОЛЬНАЯ ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	Т	0,0375	0,00023325		
221.6	030405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0Х40 ММ	Т	0,00333	0,0000207126		
221.7	030654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,0258	0,000160476		
221.8	031929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2	142	0,88324		
221.9	038617	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ	КГ	173	1,07606		
221.10	065851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0016	0,000009952		
222	2307-50037-2	ЛЮК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАЗМЕРОМ 0,84Х0,74М	ШТ	1			
223	E18-5-1-2	УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА, ДО 0.2 Т	НАСОС	1			
223.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	17,77	17,77		
223.2	002016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	маш-ч	0,61	0,61		
223.3	005628	АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ (В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т	0,0022	0,0022		
223.4	012102	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 50	МЗ	0,014	0,014		
223.5	035319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,0041	0,0041		
223.6	045407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,09	0,09		
223.7	052039	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,00164	0,00164		
224	2301-1016-15	НАСОС ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ С ЭЛ. ДВИГАТЕЛЕМ МАРКИ PEDROLLO СВ2 МКМ /Q=3,6МЗ/Ч, Н=30М, N=0,55КВТ, П=2900ОБ/МИН/	ШТ	1			
225	E22-1-21-1	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	КМ	0,005			
225.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	173	0,865		
225.2	000116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	маш-ч	20,3	0,1015		
225.3	002349	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 4 КВТ	маш-ч	0,93	0,00465		
225.4	002700	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2) ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ	маш-ч	8	0,04		
225.5	009219	ВОДА	МЗ	5	0,025		
225.6	031929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2	0,16	0,0008		
226	1530-9003	ТРУБЫ ПВХ ДИАМ. 32ММ	М	5,05			
227	508-132	ВЕНТИЛЬ ПВХ ДИАМ. 32ММ	ШТ	2			
228	C1650-9002-4	ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ДИАМ. 32ММ	ШТ	4			
229	E22-1-11-1	УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДOPPOBODНЫХ ТРУБ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	КМ	0,006			
229.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	253	1,518		
229.2	000126	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ	маш-ч	11,18	0,06708		

		СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ 79 КВТ (108 Л.С.)					
229.3	000270	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ 96 (130) КВТ (Л.С.)	маш-ч	0,88	0,00528		
229.4	001147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	маш-ч	8,26	0,04956		
229.5	001959	УСТАНОВКИ ДЛЯ ПОДОГРЕВА СТЫКОВ	маш-ч	0,58	0,00348		
229.6	002349	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 4 КВТ	маш-ч	5,86	0,03516		
229.7	002699	ПЕЧИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГР. С ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ	маш-ч	1,2	0,0072		
229.8	002700	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2) ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ	маш-ч	8	0,048		
229.9	009219	ВОДА	МЗ	4	0,024		
229.10	035310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,02	0,00012		
229.11	036025	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА	МЗ	0,18	0,00108		
229.12	044897	ШЛИФКРУГИ	ШТ	0,83	0,00498		
230	113-3019-7	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМ. 25Х2ММ	М	6			
231	Ц8-2-409-9 ШНК.ДОП.13	ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ ПВХ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ, КОЛОННАМ, ПОТОЛКАМ	100М	0,14			
231.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	15,2	2,128		
231.2	002875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	маш-ч	4,84	0,6776		
232	113-1702	ТРУБЫ ГОФРИРОВАННЫЕ ПВХ ДИАМ. 20ММ	М	14,3			
233	Ц8-2-412-2	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА. ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО 6	100М	0,2			
233.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	6,74	1,348		
233.2	002510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	маш-ч	0,02	0,004		
233.3	031087	КРАСКА	КГ	0,02	0,004		
233.4	044622	ТАЛЫК МОЛОТЫЙ СОРТ 1	Т	0,0006	0,00012		
233.5	045527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,02	0,004		
233.6	045667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	12,2	2,44		
233.7	063499	ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,05	0,01		
233.8	064055	КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	10ШТ	0,8	0,16		
233.9	065155	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,31	0,062		
233.10	097117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,16	0,032		
234	С151-624	КАБЕЛИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, МАРКИ ВВГНГ, НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660 В, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 3Х4 КВ.ММ	1000М	0,0206			

235	Ц8-3-526-1	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВочНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ [АВТОМАТЫ] ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ. АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОлюСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 25	ШТ	1			
235.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	1,56	1,56		
235.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	маш-ч	0,04	0,04		
235.3	002016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	маш-ч	0,13	0,13		
235.4	002510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	маш-ч	0,002	0,002		
235.5	030434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,014	0,014		
235.6	030478	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22	1,22		
235.7	030484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,049	0,049		
235.8	031087	КРАСКА	КГ	0,036	0,036		
235.9	031136	ШПАГАТ БУМАЖНЫЙ	КГ	0,001	0,001		
235.10	031260	ЛАК ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ 318	КГ	0,006	0,006		
235.11	035377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,07	0,07		
235.12	035566	НИТКИ ШВЕЙНЫЕ	КГ	0,001	0,001		
235.13	044069	ВАЗЕЛИН ТЕХНИЧЕСКИЙ	КГ	0,006	0,006		
235.14	045527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,02	0,02		
235.15	064457	НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ	ШТ	6,1	6,1		
235.16	064674	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22	1,22		
235.17	064806	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ	1	1		
235.18	097117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,012	0,012		
236	С1512-70	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ВА47-29 IНОМ=25А	ШТ	1			
		ВСЕГО ЗАТРАТ:					
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ-ЧАС				
		ЗАРПЛАТА	СУМ				
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	СУМ				
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ				
		ОБОРУДОВАНИЕ	СУМ				
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ				
		ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	СУМ				
		ВСЕГО	СУМ				
	РАЗДЕЛ 4: СМЕТА № 4 НА ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ						
237	Е46-4-10-1	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ АСФАЛЬТОВЫХ И АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ	100М2	0,1			
237.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	23,78	2,378		
237.2	000660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	маш-ч	4,71	0,471		
237.3	001159	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ	маш-ч	9,42	0,942		
238	Е1-2-57-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100М3	0,07			
238.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	154	10,78		
239	Е23-1-1-1	УСТРОИСТВО ОСНОВАНИЯ ПЕСЧАНОГО ТОЛЩ. 100ММ	10М3	0,07			
239.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	10,2	0,714		
239.2	000112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	маш-ч	0,35	0,0245		

239.3	045049	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	МЗ	11	0,77		
240	E22-1-21-3	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМ. 76ММ	КМ	0,022			
240.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	194	4,268		
240.2	000116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	маш-ч	28,54	0,62788		
240.3	002349	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 4 КВТ	маш-ч	1,39	0,03058		
240.4	002700	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2) ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ	маш-ч	12	0,264		
240.5	009219	ВОДА	МЗ	18	0,396		
240.6	031929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2	0,44	0,00968		
241	1530-9005-4	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ДИАМ. 76ММ	М	22,22			
242	E16-4-2-7	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМ. 76ММ	100М	0,03			
242.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	162,4	4,872		
242.2	000116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	маш-ч	16,82	0,5046		
242.3	009219	ВОДА	МЗ	6,62	0,1986		
242.4	030451	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) 3Х58,5 ММ	Т	0,00064	0,0000192		
242.5	030649	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	КГ	0,0221	0,000663		
242.6	045404	ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА	1000ШТ	0,075	0,00225		
242.7	064476	НАКОНЕЧНИКИ	КГ	0,42	0,0126		
243	1530-9005-4	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ДИАМ. 76ММ	М	2,9			
244	C1650-9002-9	ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ДИАМ. 76ММ	ШТ	2			
245	508-46-6	ПОЛУОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ДИАМ. 76ММ	ШТ	2			
246	113-1437-4	МУФТА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДИАМ. 76ММ	ШТ	5			
247	E11-1-2-4	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ ТОЛЩ. 50ММ	МЗ	0,5			
247.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	2,5	1,25		
247.2	000112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	маш-ч	0,09	0,045		
247.3	000660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	маш-ч	0,46	0,23		
247.4	001866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	маш-ч	0,93	0,465		
247.5	009219	ВОДА	МЗ	0,15	0,075		
247.6	014352	КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ М-300 ФРАКЦИИ 3-10ММ	МЗ	0,11	0,055		
247.7	045050	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ	МЗ	0,1	0,05		
247.8	045051	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ	МЗ	0,09	0,045		
247.9	045053	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ	МЗ	1	0,5		
248	E1-2-61-1	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1	100МЗ	0,045			
248.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	88,5	3,9825		

249	E27-6-20-1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4СМ /10СМ/ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ ТИПА АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3	1000М2	0,01			
249.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	33,6	0,336		
249.2	000464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	маш-ч	1,4	0,014		
249.3	000621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	маш-ч	3,47	0,0347		
249.4	000623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	маш-ч	10,1	0,101		
249.5	001135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	маш-ч	0,39	0,0039		
249.6	001955	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	маш-ч	2,8	0,028		
249.7	030135	БИТУМ	Т	0,0108	0,000108		
249.8	032501	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	Т	0,0062	0,000062		
249.9	036025	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА	М3	0,15	0,0015		
249.10	045059	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ	Т	96,6	0,966		
250	E27-6-21-1 К=12	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 27-06-020-1 ЗА 12 РАЗ	1000М2	0,01			
250.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	1,08	0,0108		
250.2	000464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	маш-ч	2,16	0,0216		
250.3	030135	БИТУМ	Т	0,0168	0,000168		
250.4	045059	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ	Т	145,2	1,452		
251	E22-1-21-1	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПВХ ТРУБ ДИАМ. 20ММ	КМ	0,027			
251.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	173	4,671		
251.2	000116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	маш-ч	20,3	0,5481		
251.3	002349	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 4 КВТ	маш-ч	0,93	0,02511		
251.4	002700	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2) ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ	маш-ч	8	0,216		
251.5	009219	ВОДА	М3	5	0,135		
251.6	031929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2	0,16	0,00432		
252	1530-9001	ТРУБЫ ПВХ ДИАМ. 20ММ	М	27,3			
253	E16-4-2-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПВХ ТРУБ ДИАМ. 20ММ	100М	0,08			
253.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	190,24	15,2192		
253.2	000116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	маш-ч	13,34	1,0672		
253.3	009219	ВОДА	М3	0,47	0,0376		
253.4	030451	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) 3Х58,5 ММ	Т	0,00085	0,000068		
253.5	030649	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	КГ	0,0016	0,000128		
253.6	031692	КЛЕЙ 88-СА	КГ	0,25	0,02		
253.7	034309	МЕТИЛЕНХЛОРИД	КГ	0,25	0,02		
253.8	045404	ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА	1000ШТ	0,1	0,008		
253.9	064476	НАКОНЕЧНИКИ	КГ	0,55	0,044		
254	1530-9001	ТРУБЫ ПВХ ДИАМ. 20ММ	М	7,2			
255	E16-4-2-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПВХ ТРУБ ДИАМ. 20ММ	100М	0,04			

255.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	190,24	7,6096		
255.2	000116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	маш-ч	13,34	0,5336		
255.3	009219	ВОДА	МЗ	0,47	0,0188		
255.4	030451	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) 3X58,5 ММ	Т	0,00085	0,000034		
255.5	030649	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	КГ	0,0016	0,000064		
255.6	031692	КЛЕЙ 88-СА	КГ	0,25	0,01		
255.7	034309	МЕТИЛЕНХЛОРИД	КГ	0,25	0,01		
255.8	045404	ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА	1000ШТ	0,1	0,004		
255.9	064476	НАКОНЕЧНИКИ	КГ	0,55	0,022		
256	1530-9003-3	ТРУБЫ ПВХ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ДИАМ. 20ММ	М	3,6			
257	113-1496-2	АМЕРИКАНКА ДИАМ. 20ММ	ШТ	4			
258	С1650-9008-2	ТРОЙНИК ПРЯМОЙ ИЗ ПВХ ДИАМ. 20ММ	ШТ	4			
259	113-1431	МУФТА ПВХ ДИАМ. 20ММ	ШТ	10			
260	С1650-9002-1	ОТВОД ПВХ ДИАМ. 20ММ	ШТ	10			
261	508-46-4	ПОЛУОТВОД ПВХ ДИАМ. 20ММ	ШТ	4			
262	508-151	КЛИПСЫ ДИАМ. 20ММ	ШТ	10			
263	508-130	ВЕНТИЛЬ ПВХ ДИАМ. 20ММ	ШТ	4			
264	Е26-1-17-1	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА С ФОЛЬГОЙ	10М	3,5			
264.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	3,52	12,32		
264.2	001383	УСТАНОВКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БАНДАЖЕЙ, ДИАФРАГМ, ПРЯЖЕК	маш-ч	0,39	1,365		
264.3	045935	КЛЕЙ "АРМОФЛЕКС" 520	Л	0,143	0,5005		
264.4	045936	ОЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ КЛЕЯ "АРМОФЛЕКС"	Л	0,02	0,07		
264.5	045937	КРАСКА "АРМОФИНИШ"	Л	1,438	5,033		
264.6	045938	ЛЕНТА САМОКЛЕЯЮЩАЯСЯ "АРМОФЛЕКС" 3X50 ММ	М	15	52,5		
264.7	045958	КЛИПСЫ (ЗАЖИМЫ)	ШТ	30	105		
264.8	046093	ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	КГ	0,033	0,1155		
265	С113-1368-1	ТРУБКИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА С ФОЛЬГОЙ	М	38,5			
266	Ц8-3-602-3 ШНК.ДОП.13	МОНТАЖ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАКОПИТЕЛЬНЫХ /ЕМКОСТНЫХ/ НАСТЕННЫХ ОБЪЕМОМ: ДО 50Л	ШТ	1			
266.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	0,82	0,82		
266.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	маш-ч	0,26	0,26		
267	1514-4037-2	ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ ARISTON 50Л	ШТ	1			
268	Ц8-2-146-2	КАБЕЛИ ДО 35 КВ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ. КАБЕЛЬ, МАССА 1 М, КГ, ДО 1	100М	0,05			
268.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	16,7	0,835		
268.2	000406	ВЫШКИ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ 25 М	маш-ч	5,22	0,261		
268.3	000513	ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 63 Т	маш-ч	3,91	0,1955		
268.4	000983	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 156,96 (16) КН (Т)	маш-ч	3,91	0,1955		
268.5	002510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	маш-ч	0,42	0,021		
268.6	030478	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	24,8	1,24		
268.7	031248	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123	Т	0,00288	0,000144		
268.8	032540	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ	Т	0,0001	0,000005		
268.9	035518	РОЛИ СВИНЦОВЫЕ, МАРКИ С1 ТОЛЩИНОЙ 1,0 ММ	Т	0,0016	0,00008		

268.10	045527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,001	0,00005		
268.11	045883	КНОПКИ МОНТАЖНЫЕ	1000ШТ	0,0208	0,00104		
268.12	046166	СКОБЫ И НАКЛАДКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ КАБЕЛЯ	10ШТ	10,2	0,51		
268.13	064235	ЛЕНТА К226	100М	0,0245	0,001225		
268.14	064674	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	24,8	1,24		
268.15	064856	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС30	КГ	0,5	0,025		
269	С151-623	КАБЕЛИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, МАРКИ ВВГ, НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660 В, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 3Х2,5 КВ.ММ	1000М	0,00515			
270	Ц8-3-591-9	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,01			
270.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	38,1	0,381		
270.2	002510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	маш-ч	0,04	0,0004		
270.3	030484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	1,5	0,015		
270.4	030654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00315	0,0000315		
270.5	045667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	102	1,02		
270.6	097117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,42	0,0042		
271	1504-159	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ОДИНАРНАЯ	ШТ	1			
272	Ц8-3-526-1	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ [АВТОМАТЫ] ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ. АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 25	ШТ	1			
272.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	1,56	1,56		
272.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	маш-ч	0,04	0,04		
272.3	002016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	маш-ч	0,13	0,13		
272.4	002510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	маш-ч	0,002	0,002		
272.5	030434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,014	0,014		
272.6	030478	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22	1,22		
272.7	030484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,049	0,049		
272.8	031087	КРАСКА	КГ	0,036	0,036		
272.9	031136	ШПАГАТ БУМАЖНЫЙ	КГ	0,001	0,001		
272.10	031260	ЛАК ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ 318	КГ	0,006	0,006		
272.11	035377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,07	0,07		
272.12	035566	НИТКИ ШВЕЙНЫЕ	КГ	0,001	0,001		
272.13	044069	ВАЗЕЛИН ТЕХНИЧЕСКИЙ	КГ	0,006	0,006		
272.14	045527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,02	0,02		
272.15	064457	НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ	ШТ	6,1	6,1		
272.16	064674	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22	1,22		
272.17	064806	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ	1	1		
272.18	097117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,012	0,012		
273	С1512-62	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ 16А	ШТ	1			
274	Е69-1-3	ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ВРУЧНУЮ ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН В: 1,5 КИРПИЧА	100ШТ	0,01			
274.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	119,7	1,197		

274.2	099999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,15	0,0015		
275	E62-16-5	ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35%	100М2	1,2			
275.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	28,02	33,624		
275.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	маш-ч	0,1	0,12		
275.3	009210	ВОДА	М3	0,24	0,288		
275.4	030653	МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ	Т	0,012	0,0144		
275.5	031054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,067	0,0804		
275.6	031684	КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ	КГ	2,43	2,916		
275.7	031710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,064	0,0768		
275.8	034287	МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72%	ШТ	3,2	3,84		
275.9	035512	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	М3	0,0044	0,00528		
275.10	075007	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	1000М2	0,0016	0,00192		
		ВСЕГО ЗАТРАТ:					
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ-ЧАС				
		ЗАРПЛАТА	СУМ				
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	СУМ				
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ				
		ОБОРУДОВАНИЕ	СУМ				
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ				
		ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	СУМ				
		ВСЕГО	СУМ				
		ИТОГО ПО ВСЕМ РАЗДЕЛАМ:					
		ВСЕГО ЗАТРАТ:					
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ-ЧАС				
		ЗАРПЛАТА	СУМ				
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	СУМ				
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ				
		ОБОРУДОВАНИЕ	СУМ				
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ				
		ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	СУМ				
		ВСЕГО	СУМ				
		ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯЧИКА	СУМ				
		ИТОГО БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ	СУМ				
		ИТОГО С ОБОРУДОВАНИЕМ	СУМ				
		НДС 12%	СУМ				
		ВСЕГО	СУМ				509 291 478