

**«УТВЕРЖДАЮ»**

Заместитель генерального директора по  
маркетингу и продажам  
ООО «УМС»



Л.Ю. Филатова

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2025

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
на закупку**

*Услуг по установке и пуско-наладке рекламной конструкции (светодиодный экран 3х6 м.), принадлежащей ООО «УМС», в г. Джизак*

для нужд ООО «УМС»  
(форма собственности и название юридического лица)

Ташкент -2025

## Оглавление

|  |   |
|--|---|
| 1. Общие сведения.....   | 3 |
| 1.1 Наименование выполняемых работ (оказываемых услуг) .....                       | 3 |
| 1.2 Цель приобретения работ (услуг) .....  | 3 |
| 1.3 Основание для реализации проекта, в рамках которого производится закупка ..... | 3 |
| 1.4 Перечень работ и услуг .....   | 3 |
| 2. Место выполнения работ (оказания услуг). Область применения .....               | 3 |
| 3. Общие требования к участнику .....  | 3 |
| 4. Сроки выполнения работ (оказания услуг).....                                    | 4 |
| 5. Требования к безопасности .....   | 4 |
| 6. Требования по правилам сдачи и приёмки .....                                    | 4 |
| 7. Требования к объёму и/или сроку предоставления гарантий .....                   | 4 |
| 8. Дополнительные требования.....  | 4 |
| 9. Перечень приложений.....  | 4 |

## 1. Общие сведения

### 1.1 Наименование выполняемых работ (оказываемых услуг)

*Установка рекламной конструкции (светодиодный экран 3х6 м.) принадлежащей ООО «UMS» в г. Джизак, с учетом обеспечения доставки из г. Ташкент в г. Джизак.*

### 1.2 Цель приобретения работ (услуг)

*Демонстрация рекламных роликов компании.*

### 1.3 Основание для реализации проекта, в рамках которого производится закупка

*Установка LED экранов*

### 1.4 Перечень работ и услуг

- *Обеспечение доставки рекламной металло-конструкции габаритными размерами около 7.00х9.00х1.00 м., весом около 2 т и комплектующих (светодиодные модули, система охлаждения итд.) предоставляемых Заказчиком, с территории Заказчика в г. Ташкент до точки назначения в г. Джизак ул.Ш.Рашидова (ор-р: офис «UMS»).*
- *Работы по установке рекламной конструкции на место установки по адресу г. Джизак, ул. Ш. Рашидова. Ор-р: офис «UMS»:*
  - *формирование армированного фундамента 5 м3 (арматурная сетка, бетон),*
  - *установка рекламной металло-конструкции,*
  - *обшивка конструкции алюминиевыми композитными панелями (цвет по согласованию с Заказчиком),*
  - *монтаж предоставленных комплектующих (светодиодные модули, кондиционер включая заправку фреоном),*
  - *работы по обеспечению работоспособности светодиодного экрана в сборе (замена шлейфов и силовых кабелей, подключение модулей, подключение видеоконтроллера и т.д.).*
  - *установка ламп освещения внутри рекламной конструкции. (с выключателем)*
- *Работы по подключению светодиодного экрана к электросети:*
  - *подземная прокладка силового кабеля (до 100м)*
  - *установка соответствующего сертифицированного электрического счетчика на 3 фазы.*
- *Материалы для формирования фундамента, обшивки конструкции, а также все другие расходные материалы и инструменты необходимые для выполнения работ приобретаются Исполнителем самостоятельно.*

## 2. Место выполнения работ (оказания услуг). Область применения

*Место выполнения работ по адресу г. Джизак ул.Ш.Рашидова (ор-р: офис «UMS»).*

## 3. Общие требования к участнику

- *Опыт работы. Наличие выполненных работ подобного типа.*
- *Наличие сертификата промышленного альпиниста у работников. (Сертификат подтверждающий квалификацию по высотным работам с использованием промышленного альпинизма)*

- Наличие документа по электробезопасности у работников. (Удостоверение, подтверждающий квалификацию работника)

#### 4. Сроки выполнения работ (оказания услуг)

Срок выполнения работ в течении 14 рабочих дней.

#### 5. Требования к безопасности

Работы по установке конструкции и оборудования должен осуществляться в соответствии с инструкциями Техники Безопасности.

Работы с электрооборудованием должно осуществляться только персоналом, имеющим разрешение соответствующей группы допуска.

Высотные работы должны осуществляться специально подготовленным персоналом, с применением снаряжения для безопасной работы в высотных условиях.

На время проведения работ рабочее пространство должно быть огорожено специальными средствами.

По завершении текущих Работ в связи с окончанием рабочего дня, а также при итоговом выполнении всего объема Работ, Исполнитель обязуется осуществить за собой уборку и вывоз мусора, а также устранить иные последствия проведения Работ. Заказчик имеет право не принимать результаты Работ до надлежащего выполнения Исполнителем обязанности, предусмотренной настоящим пунктом.

Ответственность за безопасность работников во время проведения работ несет Исполнитель.

#### 6. Требования по правилам сдачи и приёмки

В процессе выполнения работ и по их окончанию Исполнителем должна быть оформлена и предоставлена Заказчику вся необходимая документация.

#### 7. Требования к объёму и/или сроку предоставления гарантий

Гарантийный срок на результат работ не менее 12 месяцев. В случае выявления неисправностей в гарантийный период Заказчик оповещает Исполнителя устно или письменно. После получения уведомления от Заказчика, Исполнитель обязуется провести осмотр и работы по устранению неисправностей в течение 48 часов с момента получения уведомления.

#### 8. Дополнительные требования

Все погрузочно-разгрузочные работы осуществляются силами и средствами Подрядчика и за его счет.

Ответственность за сохранность и целостность передаваемых материалов с момента получения и до окончания работ несет Исполнитель.

#### 9. Перечень приложений

| № п/п | Наименование приложения     | Номер страницы/Количество листов |
|-------|-----------------------------|----------------------------------|
| 1     | Эскиз рекламной конструкции | 1                                |

#### Разработано:

Эксперт отдела рекламного

Производства



Ю.Н. Юлдашев

**Согласовано:**

Начальник отдела рекламного  
Производства

  
\_\_\_\_\_ М.Б. Миркаримов

Директор по маркетингу

  
\_\_\_\_\_ Е.В. Лим