

## **ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

### **на поведение работ по ремонту кровель на объектах ООО «UMS» Нукусского региона**

Cs 3201 Берунийский р-н, ф/х Кызылкала, Сельхозводопровод НРС-34, Cs2052 Беруни р/н аул совет Беруни зд аул совет, Cs2065 Турткульский р-н, ДФХ "К. Нурымбетов", п. Жамбаскала, аулсовет, Cs3214г. Турткуль, ул. Шоссе Кырккыз № 50, зд. НИИЗ юж. Филиала, Cs466 г. Турткуль, ул. Курбанова, 7, РУТ, Cs2051 Элликалинский р-н, п. Сарыбий, отд. Связи Бустан РУТ, Cs2050 Беруни р/н п 81км зд сельхозводопровод, Cs2066 Элликалинский р-н, ОФЙ "Гулдурсун" "Гулдурсун азаматлари" МЧЖ, Cs3211 Элликалинский р-н, ф/х Килчинак, УНС, Cs2081 Чимбайский р-н, п. Казахдарья, РРЛ-47 РТПЦ, Cs2058 Амударинский р/н п. Киличбай, зд. Киличбай МТП, Cs464г. Ходжейли, ул. Дружба, д 27, РУС, Cs480п. Назархан, поселковый совет, Cs474пгт. Караузьяк, ул. Ахунбабаева, РУТ, Cs479 Ходжелийский р-н, п. Карабайли, рисовый завод.

#### **1. Введение**

Настоящим техническим заданием определяются требования, объем и сроки выполнения работ по выполнению ремонта кровли на объектах ООО «UMS».

#### **2. Требования к ремонту кровель**

Наиболее распространенные типы кровель, требующие проведения ремонтных работ, условно делятся на три категории:

1. Мягкая (рулонная) кровля – 2х слойный рубероид или наплавляемые материалы изол/фальгоизол
2. Кровля из штучных асбестоцементных листов – ровный или волнистый шифер
3. Металлическая кровля – листовая сталь, ровные оцинкованные листы, профнастил

**До начала работ на кровле все технические решения, виды выполняемых работ и стоимость используемых материалов должны быть согласованы с Заказчиком и оформлены дефектным актом. При отсутствии согласованных с Заказчиком технических решений проведение работ на объекте НЕ допускается!**

**Скрытые работы должны быть предъявлены Заказчику и оформлены актом скрытых работ. По окончании работ Заказчику должна быть предоставлена исполнительная схема ремонта кровли с указанием фактической площади ремонта.**

**Для закрытия работ Исполнитель в обязательном порядке должен представить Заказчику фотоотчет, который должен содержать фотографии отражающие состояние кровли до начала ремонта, все скрытые работы, промежуточные фотографии процесса работы, итоговое состояние кровли. Фотографии должны быть отсортированы по датам съемки и наименованиям объектов.**

**Все технические решения должны быть выполнены с учетом настоящих требований. Любые отклонения от требований должны быть согласованы с Заказчиком! Приемка объекта будет производиться на соответствие данным требованиям, КМК 2.03.10-95(СНиП), ГОСТ 30547-97.**

**На кровле после окончания ремонтных работ должна быть проведена уборка. Мусор, инструменты и материалы должны быть убраны с кровли и прилегающей территории.**

##### **2.1. Требования к ремонту мягкой (рулонной) кровли**

2.1.1. Рубероид и другие рулонные кровельные материалы, имеющие на поверхности тальковую посыпку, перед наклейкой должны быть очищены от нее.

- 2.1.2. Полотнища рулонных материалов должны раскатываться и наклеиваться на основную плоскость покрытия при уклоне менее 15% перпендикулярно, а при более 15% - параллельно направлению стока воды.
- 2.1.3. Перекрестная наклейка отдельных слоев рулонного ковра не допускается.
- 2.1.4. При уклонах скатной кровли более 2,5% величина нахлестки полотнищ по их ширине должна составлять в нижних слоях 70 мм, в верхнем – 100 мм.
- 2.1.5. При уклонах плоской кровли менее 2,5% величина нахлестки полотнищ во всех слоях должна составлять не менее 100 мм.
- 2.1.6. Примыкания к вертикальным поверхностям должны выполняться по проекту. При этом полотнища должны подниматься на вертикальную стенку, на высоту не менее 200 мм.
- 2.1.7. Материалы, применяемые для крыш и кровель должны отвечать требованиям государственных и отраслевых стандартов, технических условий, санитарно-гигиеническим и экологическим нормам, либо, при отсутствии таковых, требованиям технической документации на эти материалы, согласованной в установленном порядке Госкомархитектстроем.
- 2.1.8. В кровлях с уклоном 2,5% и более на участках ендов следует предусматривать усиление основного водоизоляционного ковра двумя слоями рулонных битуминозных кровельных материалов (при рулонных кровлях), или двумя мастичными слоями, армированными стекломатериалами (при мастичных кровлях), или одним слоем эластичных материалов (при кровлях из эластичных материалов), которые должны быть заведены на поверхность ската (от линии перегиба) не менее чем на 750 мм.
- 2.1.9. В ендовах кровель с уклоном 10% и более, выполняемых из битуминозных рулонных материалов, необходимо предусматривать устройство защитного слоя по ширине усиления основного водоизоляционного ковра.
- 2.1.10. В кровлях с уклоном 2,5% и более конек должен быть усилен на ширину 250 мм с каждой стороны одним слоем рулонного кровельного материала (при рулонных кровлях) или одним мастичным слоем, армированным стеклохолстом или стеклосеткой (при мастичных кровлях).
- 2.1.11. Слои основного водоизоляционного ковра в рулонных кровлях из битуминозных материалов в местах примыканий кровель к стенам, шахтам, фонарям и деформационным швам должны быть усилены тремя слоями рулонных кровельных материалов (верхний слой должен иметь крупнозернистую посыпку), а в кровлях из эластомерных материалов - одним слоем эластомерного материала.
- 2.1.12. Для наклейки слоев дополнительного водоизоляционного ковра в кровлях из битуминозных материалов следует предусматривать применение мастик с повышенной теплостойкостью.
- 2.1.13. Слои водоизоляционного ковра при высоте стен до 250 мм должны быть заведены на их верхнюю грань. При большей высоте слои водоизоляционного ковра следует закрепить к вертикальным поверхностям.
- 2.1.14. Верхний край дополнительного водоизоляционного ковра должен быть закреплен и защищен от затекания атмосферных осадков защитным фартуком из оцинкованной кровельной стали или парапетными плитами.
- 2.1.15. Необходимо предусмотреть водонепроницаемое соединение защитных фартуков между собой и заполнение швов между парапетными плитами герметизирующими мастиками.
- 2.1.16. При наружном водоотводе карнизные участки рулонных и мастичных кровель из битуминозных материалов на ширину 400 мм должны быть усилены двумя слоями того же материала, что и основной водоизоляционный ковер. В кровлях из эластомерных материалов эти участки на такую же ширину должны быть усилены одним слоем такого же материала. На участках карнизов, выходящих за пределы наружных стен уклон кровли должен быть не меньше, чем на примыкающем к карнизу участке
- Гарантия на кровельные материалы и работы из рубероида должна быть не менее 3х лет, на изол/фальгоизол – не менее 5ти лет.**

### **3. Период проведения работ, условия оплаты и ответственность сторон**

- работы по ремонту кровли при благоприятных погодных условиях должны быть проведены не позднее 14 дней с момента поступления аванса на счет Исполнителя
- приобретение и доставка материалов на объект, а также уборка строительного мусора после проведения ремонтных работ – ответственность Исполнителя
- работы должны выполняться с авансированием не более 30% от общего объема работ
- стоимость работ определяется по сметам
- стоимость человека-часа и величина прочих затрат не должна превышать среднестатистический показатель Горстата по строительным работам за период предыдущих 12 месяцев
- транспортные расходы не должны превышать 5%
- вся документация, необходимая для проведения и приемки работ, выполняется Исполнителем самостоятельно и предъявляется Заказчику вместе с актами выполненных работ
- Исполнитель несет полную ответственность за сохранность собственного имущества, а также за сроки и качество выполняемых работ с учетом возлагаемых на него гарантийных обязательств
- в случае протекания кровли в период ее гарантийной эксплуатации повторный ремонт кровли выполняется Исполнителем за свой счет
- Заказчик несет ответственность за своевременную оплату и приемку работ.

#### **4. Планируемый объем работ по ремонту кровель**

1. Со сроком выполнения работ по данному ТЗ - до 25 февраля 2015 г.
2. При ремонте кровель будет использоваться фальгоизол, битум, изол
3. Объем работ и тип кровельного покрытия на основании Дефектных актов.

Начальник ОСИС

Горин А.Е



Нукус

Объект: CS-474/2098 Караузьяк РУТ

Дефектный акт №2

Мы нижеподписавшиеся, комиссия в составе специалистов Технического отдела эксплуатации ЦО в г. Нукусе Начальник отдела Алламбаев К., Руководитель ГЭРПС Абдикаримов И., Старшего специалиста ГЭРПС Утемуратов А на основании распоряжения Генерального директора ООО «UMS» Д.Г. Нагорного на технологическом помещении CS-474/2098 «Караузьяк» произвели обследования и определения объемов необходимых работ для ремонта кровли крыши технологического помещения ООО «UMS» где замечены протекания воды в помещения.

При выезде выявлено, что в процессе эксплуатации с 2005 года по 2014 год технологического помещения кровля крыши здания арендуемого помещения пришла в непригодное состояние. При непогоде (дождь, снег) происходит протекание дождевой воды в технологическое помещение. В результате чего может произойти повреждение установленного оборудования. В связи с выше изложенным необходимо срочно выполнить ремонтно-строительные работы по восстановлению шифера здания. Желательно покрытие крыши здания оцинкованной сталью.

Начальник отдела эксплуатации

Руководитель ГЭРПС

Старший специалист ГЭРПС



Алламбаев К.



Абдикаримов И.



Утемуратов А.

Нукус

Объект: CS-480/3202 Назархан

Дефектный акт №3

Мы нижеподписавшиеся, комиссия в составе специалистов Технического отдела эксплуатации ЦО в г. Нукусе Начальник отдела Алламбаев К., Руководитель ГЭРПС Абдикаримов И., Старшего специалиста ГЭРПС Утемуратов А на основании распоряжения Генерального директора ООО «UMS» Д.Г. Нагорного на технологическом помещении CS-480/3202 «Назархан» произвели обследования и определения объемов необходимых работ для ремонта кровли крыши технологического помещения ООО «UMS» где замечены протекания воды в помещения.

При выезде выявлено, что в процессе эксплуатации с 2005 года по 2014 год технологического помещения кровля крыши здания арендуемого помещения пришла в непригодное состояние. При непогоде (дождь, снег) происходит протекание дождевой воды в технологическое помещение. В результате чего может произойти повреждение установленного оборудования. В связи с выше изложенным необходимо срочно выполнить ремонтно-строительные работы по восстановлению шифера здания. Желательно покрытие крыши здания оцинкованной сталью.

Начальник отдела эксплуатации

Руководитель ГЭРПС


Старший специалист ГЭРПС



Алламбаев К.



Абдикаримов И.



Утемуратов А.

Нукус


Объект: CS-464/2069 Ходжейли РУТ

Дефектный акт №4

Мы нижеподписавшиеся, комиссия в составе специалистов Технического отдела эксплуатации ЦО в г. Нукусе Начальник отдела Алламбаев К., Руководитель ГЭРПС Абдикаримов И., Старшего специалиста ГЭРПС Утемуратов А на основании распоряжения Генерального директора ООО «UMS» Д.Г. Нагорного на технологическом помещении CS-464/2069 «Ходжейли РУТ» произвели обследования и определения объемов необходимых работ для ремонта кровли крыши технологического помещения ООО «UMS» где замечены протекания воды в помещения.


При выезде выявлено, что в процессе эксплуатации с 2003 года по 2014 год технологического помещения кровля крыши здания арендуемого помещения пришла в непригодное состояние. При непогоде (дождь, снег) происходит протекание дождевой воды в технологическое помещение. В результате чего может произойти повреждение установленного оборудования. В связи с выше изложенным необходимо срочно выполнить ремонтно-строительные работы по восстановлению кровли здания. Желательно покрытие кровли здания фольгоизолам.

Начальник отдела эксплуатации



Алламбаев К.

Руководитель ГЭРПС



Абдикаримов И.

Старший специалист ГЭРПС



Утемуратов А.

Нукус

Объект: CS-2058 Киличбай

Дефектный акт №5

Мы нижеподписавшиеся, комиссия в составе специалистов Технического отдела эксплуатации ЦО в г. Нукусе Начальник отдела Алламбаев К., Руководитель ГЭРПС Абдикаримов И., Старшего специалиста ГЭРПС Утемуратов А на основании распоряжения Генерального директора ООО «UMS» Д.Г. Нагорного на технологическом помещении CS-2058 «Киличбай» произвели обследования и определения объемов необходимых работ для ремонта кровли крыши технологического помещения ООО «UMS» где замечены протекания воды в помещения.

При выезде выявлено, что в процессе эксплуатации с 2006 года по 2014 год технологического помещения кровля крыши здания арендуемого помещения пришла в непригодное состояние. При непогоде (дождь, снег) происходит протекание дождевой воды в технологическое помещение. В результате чего может произойти повреждение установленного оборудования. В связи с выше изложенным необходимо срочно выполнить ремонтно-строительные работы по восстановлению кровли здания. Желательно покрытие кровли здания фольгоизолам.

Начальник отдела эксплуатации

Руководитель ГЭРПС

Старший специалист ГЭРПС



Алламбаев К.

Абдикаримов И.

Утемуратов А.



Нукус

Объект: CS-2081 Казакдарья

Дефектный акт №6

Мы нижеподписавшиеся, комиссия в составе специалистов Технического отдела эксплуатации ЦО в г. Нукусе Начальник отдела Алламбаев К., Руководитель ГЭРПС Абдикаримов И., Старшего специалиста ГЭРПС Утемуратов А на основании распоряжения Генерального директора ООО «UMS» Д.Г. Нагорного на технологическом помещении CS-2081 «Казакдарья» произвели обследования и определения объемов необходимых работ для ремонта кровли крыши технологического помещения ООО «UMS» где замечены протекания воды в помещения.

При выезде выявлено, что в процессе эксплуатации с 2007 года по 2014 год технологического помещения кровля крыши здания арендуемого помещения пришла в непригодное состояние. При непогоде (дождь, снег) происходит протекание дождевой воды в технологическое помещение. В результате чего может произойти повреждение установленного оборудования. В связи с выше изложенным необходимо срочно выполнить ремонтно-строительные работы по восстановлению кровли здания. Желательно покрытие кровли здания фольгоизолам.

Начальник отдела эксплуатации

Руководитель ГЭРПС

Старший специалист ГЭРПС



Алламбаев К.

Абдикаримов И.

Утемуратов А.

Нукус

Объект: CS-3211 Килчинак

Дефектный акт №7


Мы нижеподписавшиеся, комиссия в составе специалистов Технического отдела эксплуатации ЦО в г. Нукусе Начальник отдела Алламбаев К., Руководитель ГЭРПС Абдикаримов И., Старшего специалиста ГЭРПС Утемуратов А на основании распоряжения Генерального директора ООО «UMS» Д.Г. Нагорного на технологическом помещении CS-3211 «Килчинак» произвели обследования и определения объемов необходимых работ для ремонта кровли крыши технологического помещения ООО «UMS» где замечены протекания воды в помещения.

При выезде выявлено, что в процессе эксплуатации с 2008 года по 2014 год технологического помещения кровля крыши здания арендуемого помещения пришла в непригодное состояние. При непогоде (дождь, снег) происходит протекание дождевой воды в технологическое помещение. В результате чего может произойти повреждение установленного оборудования. В связи с выше изложенным необходимо срочно выполнить ремонтно-строительные работы по восстановлению кровли здания. Желательно покрытие кровли здания фольгоизолам.

Начальник отдела эксплуатации

Руководитель ГЭРПС

Старший специалист ГЭРПС



Алламбаев К.

Абдикаримов И.

Утемуратов А.

Нукус

Объект: CS-2066/3228 Гулдурсин

Дефектный акт № 8

Мы нижеподписавшиеся, комиссия в составе специалистов Технического отдела эксплуатации ЦО в г. Нукусе Начальник отдела Алламбаев К., Руководитель ГЭРПС Абдикаримов И., Старшего специалиста ГЭРПС Утемуратов А на основании распоряжения Генерального директора ООО «UMS» Д.Г. Нагорного на технологическом помещении CS-2066/3228 «Гулдурсин» произвели обследования и определения объемов необходимых работ для ремонта кровли крыши технологического помещения ООО «UMS» где замечены протекания воды в помещения.

При выезде выявлено, что в процессе эксплуатации с 2007 года по 2014 год технологического помещения кровля крыши здания арендуемого помещения пришла в непригодное состояние. При непогоде (дождь, снег) происходит протекание дождевой воды в технологическое помещение. В результате чего может произойти повреждение установленного оборудования. В связи с выше изложенным необходимо срочно выполнить ремонтно-строительные работы по восстановлению кровли здания. Желательно покрытие кровли здания фольгоизолам.

Начальник отдела эксплуатации



Алламбаев К.

Руководитель ГЭРПС



Абдикаримов И.

Старший специалист ГЭРПС

Утемуратов А.

Нукус


Объект: CS-2050 Сельхозводопровод НРС-7

Дефектный акт № 9

Мы нижеподписавшиеся, комиссия в составе специалистов Технического отдела эксплуатации ЦО в г. Нукусе Начальник отдела Алламбаев К., Руководитель ГЭРПС Абдикаримов И., Старшего специалиста ГЭРПС Утемуратов А на основании распоряжения Генерального директора ООО «UMS» Д.Г. Нагорного на технологическом помещении CS-2050 «Сельхозводопровод НРС-7» произвели обследования и определения объемов необходимых работ для ремонта кровли крыши технологического помещения ООО «UMS» где замечены протекания воды в помещения.

При выезде выявлено, что в процессе эксплуатации с 2006 года по 2014 год технологического помещения кровля крыши здания арендуемого помещения пришла в непригодное состояние. При непогоде (дождь, снег) происходит протекание дождевой воды в технологическое помещение. В результате чего может произойти повреждение установленного оборудования. В связи с выше изложенным необходимо срочно выполнить ремонтно-строительные работы по восстановлению кровли здания. Желательно покрытие кровли здания фольгоизолам.

Начальник отдела эксплуатации



Алламбаев К.

Руководитель ГЭРПС



Абдикаримов И.

Старший специалист ГЭРПС

Утемуратов А.

Нукус

Объект: CS-2051/3210 Сарыбий

Дефектный акт № 10

Мы нижеподписавшиеся, комиссия в составе специалистов Технического отдела эксплуатации ЦО в г. Нукусе Начальник отдела Алламбаев К., Руководитель ГЭРПС Абдикаримов И., Старшего специалиста ГЭРПС Утемуратов А на основании распоряжения Генерального директора ООО «UMS» Д.Г. Нагорного на технологическом помещении CS-2051/3210 «Сарыбий» произвели обследования и определения объемов необходимых работ для ремонта кровли крыши технологического помещения ООО «UMS» где замечены протекания воды в помещения.


При выезде выявлено, что в процессе эксплуатации с 2006 года по 2014 год технологического помещения кровля крыши здания арендуемого помещения пришла в непригодное состояние. При непогоде (дождь, снег) происходит протекание дождевой воды в технологическое помещение. В результате чего может произойти повреждение установленного оборудования. В связи с выше изложенным необходимо срочно выполнить ремонтно-строительные работы по восстановлению кровли здания. Желательно покрытие кровли здания фольгоизолам.

Начальник отдела эксплуатации



Алламбаев К.

Руководитель ГЭРПС



Абдикаримов И.

Старший специалист ГЭРПС



Утемуратов А.

Нукус

Объект: CS-466/2062 Турткуль РУТ

Дефектный акт № 11


Мы нижеподписавшиеся, комиссия в составе специалистов Технического отдела эксплуатации ЦО в г. Нукусе Начальник отдела Алламбаев К., Руководитель ГЭРПС Абдикаримов И., Старшего специалиста ГЭРПС Утемуратов А на основании распоряжения Генерального директора ООО «UMS» Д.Г. Нагорного на технологическом помещении CS-466/2062 «Турткуль РУТ» произвели обследования и определения объемов необходимых работ для ремонта кровли крыши технологического помещения ООО «UMS» где замечены протекания воды в помещения.

При выезде выявлено, что в процессе эксплуатации с 2003 года по 2014 год технологического помещения кровля крыши здания арендуемого помещения пришла в непригодное состояние. При непогоде (дождь, снег) происходит протекание дождевой воды в технологическое помещение. В результате чего может произойти повреждение установленного оборудования. В связи с выше изложенным необходимо срочно выполнить ремонтно-строительные работы по восстановлению кровли здания. Желательно покрытие кровли здания фольгоизолом.

Начальник отдела эксплуатации

Руководитель ГЭРПС

Старший специалист ГЭРПС



Алламбаев К.

Абдикаримов И.

Утемуратов А.

Нукус

Объект: CS-3214 Турткуль НИИЗ

Дефектный акт № 12

Мы нижеподписавшиеся, комиссия в составе специалистов Технического отдела эксплуатации ЦО в г. Нукусе Начальник отдела Алламбаев К., Руководитель ГЭРПС Абдикаримов И., Старшего специалиста ГЭРПС Утемуратов А на основании распоряжения Генерального директора ООО «UMS» Д.Г. Нагорного на технологическом помещении CS-3214 «Турткуль НИИЗ» произвели обследования и определения объемов необходимых работ для ремонта кровли крыши технологического помещения ООО «UMS» где замечены протекания воды в помещения.

При выезде выявлено, что в процессе эксплуатации с 2008 года по 2014 год технологического помещения кровля крыши здания арендуемого помещения пришла в непригодное состояние. При непогоде (дождь, снег) происходит протекание дождевой воды в технологическое помещение. В результате чего может произойти повреждение установленного оборудования. В связи с выше изложенным необходимо срочно выполнить ремонтно-строительные работы по восстановлению кровли здания. Желательно покрытие кровли здания фольгоизолом.

Начальник отдела эксплуатации

Руководитель ГЭРПС

Старший специалист ГЭРПС



Алламбаев К.

Абдикаримов И.

Утемуратов А.

Нукус

Объект: CS-2065 Джамбаскала

Дефектный акт № 13

Мы нижеподписавшиеся, комиссия в составе специалистов Технического отдела эксплуатации ЦО в г. Нукусе Начальник отдела Алламбаев К., Руководитель ГЭРПС Абдикаримов И., Старшего специалиста ГЭРПС Утемуратов А на основании распоряжения Генерального директора ООО «UMS» Д.Г. Нагорного на технологическом помещении CS-2065 «Джамбаскала» произвели обследования и определения объемов необходимых работ для ремонта кровли крыши технологического помещения ООО «UMS» где замечены протекания воды в помещения.


При выезде выявлено, что в процессе эксплуатации с 2007 года по 2014 год технологического помещения кровля крыши здания арендуемого помещения пришла в непригодное состояние. При непогоде (дождь, снег) происходит протекание дождевой воды в технологическое помещение. В результате чего может произойти повреждение установленного оборудования. В связи с выше изложенным необходимо срочно выполнить ремонтно-строительные работы по восстановлению кровли здания. Желательно покрытие кровли здания фольгоизолам.

Начальник отдела эксплуатации



Алламбаев К.

Руководитель ГЭРПС



Абдикаримов И.

Старший специалист ГЭРПС

Утемуратов А.



Нукус

Объект: CS-2052/3205 «ф/х Беруний»

Дефектный акт № 14

Мы нижеподписавшиеся, комиссия в составе специалистов Технического отдела эксплуатации ЦО в г. Нукусе Начальник отдела Алламбаев К., Руководитель ГЭРПС Абдикаримов И., Старшего специалиста ГЭРПС Утемуратов А на основании распоряжения Генерального директора ООО «UMS» Д.Г. Нагорного на технологическом помещении CS-2052/3205 «ф/х Беруний» произвели обследования и определения объемов необходимых работ для ремонта кровли крыши технологического помещения ООО «UMS» где замечены протекания воды в помещения.

При выезде выявлено, что в процессе эксплуатации с 2007 года по 2014 год технологического помещения кровля крыши здания арендуемого помещения пришла в непригодное состояние. При непогоде (дождь, снег) происходит протекание дождевой воды в технологическое помещение. В результате чего может произойти повреждение установленного оборудования. В связи с выше изложенным необходимо срочно выполнить ремонтно-строительные работы по восстановлению шифера здания. Желательно покрытие крыши здания оцинкованной сталью.

Начальник отдела эксплуатации



Алламбаев К.

Руководитель ГЭРПС



Абдикаримов И.

Старший специалист ГЭРПС

Утемуратов А.

Нукус

Объект: CS-3201 «Кызылкала»

Дефектный акт №15

Мы нижеподписавшиеся, комиссия в составе специалистов Технического отдела эксплуатации ЦО в г. Нукусе Начальник отдела Алламбаев К., Руководитель ГЭРПС Абдикаримов И., Старшего специалиста ГЭРПС Утемуратов А на основании распоряжения Генерального директора ООО «UMS» Д.Г. Нагорного на технологическом помещении CS-3201 «Кызылкала» произвели обследования и определения объемов необходимых работ для ремонта кровли крыши технологического помещения ООО «UMS» где замечены протекания воды в помещения.

При выезде выявлено, что в процессе эксплуатации с 2008 года по 2014 год технологического помещения кровля крыши здания арендуемого помещения пришла в непригодное состояние. При непогоде (дождь, снег) происходит протекание дождевой воды в технологическое помещение. В результате чего может произойти повреждение установленного оборудования. В связи с выше изложенным необходимо срочно выполнить ремонтно-строительные работы по восстановлению кровли здания. Желательно покрытие крыши здания оцинкованной сталью.

Начальник отдела эксплуатации



Алламбаев К.

Руководитель ГЭРПС



Абдикаримов И.

Старший специалист ГЭРПС

Утемуратов А.

Нукус

Объект: CS-479 Карабайли

Дефектный акт №1


Мы нижеподписавшиеся, комиссия в составе специалистов Технического отдела эксплуатации ЦО в г. Нукусе Начальник отдела Алламбаев К., Руководитель ГЭРПС Абдикаримов И., Старшего специалиста ГЭРПС Утемуратов А на основании распоряжения Генерального директора ООО «UMS» Д.Г. Нагорного на технологическом помещении CS-479 «Карабайли» произвели обследования и определения объемов необходимых работ для ремонта кровли крыши технологического помещения ООО «UMS» где замечены протекания воды в помещения.

При выезде выявлено, что в процессе эксплуатации с 2005 года по 2014 год технологического помещения кровля крыши здания арендуемого помещения пришла в непригодное состояние. При непогоде (дождь, снег) происходит протекание дождевой воды в технологическое помещение. В результате чего может произойти повреждение установленного оборудования. В связи с выше изложенным необходимо срочно выполнить ремонтно-строительные работы по восстановлению кровли здания. Желательно покрытие крыши здания оцинкованной сталью.

Начальник отдела эксплуатации

Руководитель ГЭРПС

Старший специалист ГЭРПС



Алламбаев К.



Абдикаримов И.



Утемуратов А.