UZTELECOM
O'ZBEKTELEKOM AKSIYADORLIK KOMPANIYASI
BUXORO FILIALI
200100, Buxoro sh., I. Mo'minov ko'chasi, 2A uy buhtel@uztelecom.uz
(+998 65) 223 12 33 (+998 65) 223 12 33 uztelecom.uz

56-01-18/806 -son
2024y. "04" 06

"UMS" MCHJ Buxoro
Xizmat ko'rsatish markazi
rahbari

X.B. Djabborovaga

"O'zbektelekom" AK Buxoro filiali Sizning 2024-yil 23-maydagi 01uz03/0084-4-son xatingizga javoban, G'ijduvon TTB binosi hududida o`rnatilishi rejalashtirilgan reklama monitorini elektr energiya tarmog`iga ulash uchun texnik shartni taqdim etadi.

Ilova: Texnik shart 2 varaqdan iborat.

Direktor X.Turdiyev

ISO 9001:2015
CERTIFIED QMS-0404/A
ISO 9001

UZTELECOM
O'ZBEKTELEKOM AKSIYADORLIK KOMPANIYASI
BUXORO FILIALI
200100, Buxoro sh., I. Mo'minov ko'chasi, 2A uy buhtel@uztelecom.uz
(+998 65) 223 12 33 (+998 65) 223 12 33 uztelecom.uz

Texnik shart № 116 04.06.2024-yil

Tashkilot nomi: MChJ *"UMS"* (2024-yil 23-maydagi 01uz03/0084-4-son xatiga asosan).

Obyekt nomi: MChJ *"UMS"* ga qarasli 6x3 o`lchamli reklama monitorini elektr ta`minoti qurish va ulanish.

G'ijduvon tuman Mustaqillik maydoni ko`chasi hududida joylashgan "O'zbektelekom" AK Buxoro filiali gijduvon tuman telekommunikatsiya bog`lamasi 572-ATS binosi tashqi tomonida MChJ *"UMS"* kompaniyasining 6x3 o`lchamli reklama monitorini quvvati **3 faza 5 kW,** III toifali ist`emolchi elektr energiyasi bilan ta`minlash maqsadida quyidagi texnik shartlarni bajarilishi talab qilinadi.

1. O`zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2011-yil 2-iyundagi **«Energiyani tejaydigan lampalarni ishlab chiqarishni tashkil etish va ulardan foydalanishga bosqichma-bosqich o`tish chora-tadbirlari to`g`risida»gi 191-sonli Qarori** talablari asosida yoritish tizimi uchun faqat tejamkor zamonaviy svetadiodli lampalar o`rnatilsin.

2. Obyektda yoqib-o`chiradigan elektr qurilmadan iborat elektr shkafi qurilsin.

3. Elektr shkafiga kuchlanish "O'zbektelekom" AK Buxoro filiali G`ijduvon TTB binosidagi mavjud MChJ *"UMS" qarashli elektr hisoblagichning* chiqish tomonidan 0,4kV kabel orqali ulansin va kabellarning qurilish trassasi Gijduvon TTB mutaxasislari bilan kelishilsin.

4. Mavjud elektr hisoblagich ulanish nuqtasiga o`rnatilsin va undan keyin monitorelektr nergiya sarfini hisoblash uchun qo`shimch hisoblagich o`rnatilsin.

5. Energiya ta`minoti korxonasi va iste`molchi o`rtasidagi bo`linish chegarasida **O`zbekistan Respublikasi Vazirlar Mahkamasining Qarori** talabiga asosan elektr energiyasini hisobini olib borish uchun ASKUE tizimiga ma`lumot uzata oladigan zamonaviy uch **fazali** elektron elektr hisoblagich va yoqib o`chiradigan elektr qurilmadan iborat elektr shkafi o`rnatilsin.

6. Montaj ishlari O`zbekistan Respubliksi Vazirlar Mahkamasining qarori bilan tasdiqlangan **«Elektr tarmoqlari va inshootlarini muxofaza qilish qoidalari»** talablarini hisobga olgan holda bajarilsin va muxofaza zonasiga rioya kilinsin.

7. Obyektda sertifikatlangan va Davlat standartiga javob beradigan elektr qurilmalar o`rnatilsin.

8. Elektr tarmog`iga ulanish G'ijduvon tuman elektr tarmog`i korxonasi bilan birgalikda amalga oshirilsin.

9. O`rnatilgan quvvati **5 kWdan** oshgan taqdirda texnik shart bekor qilinsin.

10. Elektr tarmog`iga ulanish uchun tegishli dalolatnomalar rasmiylashtirilsin.

11. Elektr tarmog'iga ulanish ishlarini amalga oshirish jarayonida texnika xavfsizligi, texnik ekspluatatsiya qoidalari va yong'inga qarshi yo'riqnomalarga qat`iy rioya qilgan holda bajarilsin.

12. Elektr energiyadan foydalanish hamda elektr qurilmalariga texnik xizmat ko'rsatish, transformator va elektr linyalarda bo'ladigan yo'qotishlarni kompensatsiya qilish uchun Filial bilan shartnoma tuzilsin;

Texnik shartning amal qilish muddati bir yil.

Texnik masalalar bo'yicha
direktor o'rinbosari — Sh. Voxidov

Elektr ta'minot qurilmalari, klimatexnika
va nazorat signal qurilmalarini ekspluatatsiya
qilish bo'lim boshlig'i — F.Majidov