

«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель Генерального
директора по технике и
ИТ ООО «UMS»

Абдурахманов А.Р.

2023 г.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение строительных, электромонтажных работ по реконструкции сети электропитания ООО «UMS» с установкой ДГУ по РЦО Андижан.

для нужд ООО «UMS»

(форма собственности и название юридического лица)

Оглавление

1. Общие сведения	3
1.1 Наименование выполняемых работ (оказываемых услуг).....	3
1.2 Основание и цель использования выполняемых работ и оказываемых услуг.....	3
1.3 Перечень работ и услуг	3
2. Место выполнения работ (адрес)	3
3. Общие требования к участнику	3
4. Сроки выполнения работ (оказания услуг).....	3
5. Технические требования к строительным, электромонтажным работам	3
6. Требования по правилам сдачи и приёмки.....	4
7. Требования к объёму и/или сроку предоставления гарантий.....	5
8. Рабочая документация	5
9. Перечень принятых сокращений.....	5
10. Реестр документов	5

1. Общие сведения

1.1 Наименование выполняемых работ (оказываемых услуг).

На выполнение строительных, электромонтажных работ, определенных ПСД по реконструкции сети электропитания ООО «UMS» с установкой ДГУ по РЦО Андижан.

1.2 Основание и цель использования выполняемых работ и оказываемых услуг

Работы выполняются в соответствии с ПСД за счет Подрядчика – из его материалов, его силами и средствами. Подрядчик несёт ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обременённых правами третьих лиц.

Вся полученная при выполнении работ документация должна быть оформлена на ООО «UMS». Все используемые при выполнении Работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

1.3 Перечень работ и услуг.

Строительные, электромонтажные работы должны проводиться согласно проектно-сметной документации, правилам и расчетам строительства, КМК, ГОСТ, СНиП, СанПиН, ШНК, ПТБ и ПУЭ, Техническому заданию и Приложения к нему, а также иной документации предоставляемой Заказчиком.

2. Место выполнения работ (адрес):

Республика Узбекистан, Андижанская область., (город) Асакинский р-н , Ханок МФЙ, ул Хонака дом 47, AND0009.

3. Общие требования к участнику:

- 3.1 К строительным и электромонтажным работам допускаются организации осуществляющие свою деятельность на строительном рынке с опытом работы (подрядчик должен представить документы – копии договоров, подтверждающие выполнение аналогичных строительно-монтажных работ).
- 3.2 Подрядчик должен представить гарантийное письмо о предоставлении локально-ресурсной сметы согласно нормам ШНК с проставленными ценами в соответствии коммерческого предложения в случае победы в ОПП.
- 3.3 Подрядчик должен предоставить перечень технических средств, машин и механизмов для выполнения строительных, электромонтажных и пуско-наладочных работ. (сварочные аппараты, лебедки электрические)
- 3.4 После подписания договора Подрядчик должен назначить ответственное лицо за выполнение работ по договору и передать его контакты Заказчику.
- 3.5 При каждом выполнении строительно-монтажных работ на объекте подрядчик обязуется предоставить фото отчёт Заказчику.

4. Сроки выполнения работ (оказания услуг):

- 4.1 Сроки выполнения работ 20-календарных дней с даты перечисления предоплаты.
- 4.2 Сроки выполнения работ могут быть изменены с согласия Заказчика в случаях, когда Подрядчиком работы были начаты, но их выполнение было приостановлено по не зависящим от Подрядчика обстоятельствам, которые создают невозможность ее завершения в срок, о которых Подрядчик в установленном порядке предупредил Заказчика.

5. Технические требования к строительным, электромонтажным работам:

- 5.1 Все материалы, используемые при строительных, электромонтажных работах должны быть новые, в т.ч. импортные. Использование б/у материалов не допускается.
- 5.2 Качество материалов должно быть подтверждено соответствующими сертификатами и/или паспортами заводов-изготовителей, в т.ч. используемых РУз.
- 5.3 Марку, цвет, толщину и другие характеристики используемых материалов, должны быть (согласно проекту) предварительно согласованы с Заказчиком.

- 5.4 Строительные, электромонтажные работы выполнить согласно требованиям проекта.
- 5.5 Строительно-монтажные работы в соответствии с проектом.
- 5.6 Строительство помещения для ДГУ в соответствии с проектом.
- 5.7 Устройство фундамента под ДГУ в соответствии с проектом.
- 5.8 Устройство проемов под жалюзи и выхлопной трубопровод в соответствии с проектом.
- 5.9 Изготовление и монтаж выхлопного трубопровода в соответствии с проектом.
- 5.10 Электромонтажные работы в соответствии с проектом.
- 5.11 Ежедневно производить уборку территории, сбор и вывоз мусора. После окончания строительных, электромонтажных работ должна быть проведена финишная уборка территории, мусор, инструмент и материалы должны быть убраны из прилегающей территории. Подрядчик должен обеспечить погрузку и вывоз строительного мусора.

6 Требования по правилам сдачи и приёмки:

- 6.1 В процессе выполнения работ и по их окончанию Подрядчиком должна быть оформлена и предоставлена Заказчику вся необходимая исполнительная документация.
- 6.2 Сдача Заказчику выполненных работ возможна только после предоставления полного пакета документов по согласованному списку:

Перечень документов, передаваемых заказчику

№	НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТА	ОТМЕТКА О НЕОБХ.	ПРИМЕЧАНИЕ
1	Сертификаты, паспорта, накладные счета, фактур на материалы и оборудование, использованные при строительно-монтажных работах.	Обязательно	
2	Письменное согласование с заказчиком и проектировщиком отступлений и изменений в проектно-сметной документации	Обязательно	в случае наличия
3	Реестр передаваемых документов	Обязательно	
4	Акты освидетельствования скрытых работ согласно ШНК	Обязательно	

- 6.3 Заказчик имеет право проверить качество выполненных работ и установить факт выполнения работ ненадлежащего качества, в том числе путем привлечения независимых специалистов (экспертов).
- 6.4 При предъявлении объекта к промежуточной приемке и осмотру скрытых работ оповещение Заказчика и его присутствие на объекте обязательно.
- 6.5 О готовности к осмотру Подрядчик должен оповестить Заказчика заблаговременно, не позднее 3-х рабочих дней со дня приемки.
- 6.6 Стоимость всех материалов, применяемых при строительстве, является фиксированной на весь период действия Договора. В случае применения строительных материалов, не согласованных с Заказчиком и/или не соответствующие проектным показателям, Заказчик имеет право не принимать данные работы.
- 6.7 Любые дополнительные работы, возникающие в процессе выполнения строительных, электромонтажных работ по Договору должны быть предварительно письменно согласованы с Заказчиком и оформленные дефектным актом.
- 6.8 Оплата за выполненные работы производится по факту подписания акта сдачи-приемки выполненных работ в течении 10 банковских дней с даты его подписания и счет-фактуры за вычетом оплаченного аванса.

7. Требования к объёму или сроку предоставления гарантий.

Гарантийный срок на выполнение строительных и электромонтажных работы должен соответствовать требованиям нормативных документов и быть не менее 12 месяцев со дня подписания обеими сторонами Акта приёмки выполненных работ.

Гарантийный срок эксплуатации изготовленных металлоконструкций должен быть не менее 2 года.

8. Рабочая документация:

п/п	Наименование проекта	Объект	Раздел
1	Рабочий проект установка ДГУ по мобильной связи ООО UMS на территории Андижанская область., (город) Асакинский р-н , Ханок МФЙ, ул Хонака дом 47,	Строительство помещения для ДГУ мобильной связи ООО UMS на объекте базовая станция AND0009 Ханок.	ПЗ, АС, ЭО, ЭС1, ЭС, ОПС

9. Перечень принятых сокращений

№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения
1	ТЗ	Техническое задание
2	ДГУ	Дизель-генераторная установка
3	КМК	Конструкции металлические
4	СМР	Строительно-монтажные работы
5	ПСД	Проектно-сметная документация
6	ПУЭ	Правила устройства электроустановок
7	ПТБ	Правила техники безопасности
8	ППБ	Правила пожарной безопасности
9	СНиП	Строительные нормы и правила
10	СанПин	Санитарные нормы и правила
11	ГОСТ	Государственный стандарт

Реестр документов, передаваемый заказчику по разделам на каждый объект:

Раздел АС

	Наименование документа	Отметка о необходимых.	Примечание
1	ОБЩИЕ		
1.1	Копия удостоверения организации (Гувохнома)		
1.2	Приказ о назначении ответственного за производство работ на объекте со стороны подрядной организации		
1.3	График производства строительно-монтажных работ		
1.4	Копия удостоверения сварщиков		

1.5	Сертификаты, паспорта на материалы и оборудование, использованные при строительстве		
1.6	Письменное согласование с заказчиком отступлений от проекта.		
1.7	Реестр передаваемых документов		
1.8	Акт технической приемки объекта		
1.9	Накладные и счёт фактуры на использованные материалы		
1.10	Акт скрытых работ (бетон, арматура)		
1.11	Промежуточные акты		

Раздел ЭМ

	Перечень передаваемой документации	Отметка о необх.	Примечание
1	Гувохнома подрядной (субподрядной) организации на проведение пусконаладочных работ		
2	Общий журнал работ		
4	Исполнительная схема устройства внешнего контура заземления		
5	Исполнительная схема прокладки кабельных сетей		
6	Акт технической готовности электромонтажных работ		
7	Ведомость смонтированного оборудования		
8	Журнал прокладки кабелей		
9	Акт приемки траншей под монтаж кабеля		
10	АКТ освидетельствования скрытых работ по прокладке электропроводок по стенам, потолкам, в полу		

Разработано:

Ст. специалист


подпись

П.М. Джумаев


Согласовано:

Главный энергетик


подпись

Б.Т. Каримов

Начальник отдела


подпись

Ф.Ш. Садыкбаев

