



“TASDIQLAYMAN”
“UMS” MChJ Ma’muriy direktori

M.R.Kamalidinov

2026-y. “05” 05

“UMS” MChJ (“Universal Mobile Systems” mas’uliyati cheklangan jamiyati) ehtiyojlari uchun
Amir Temur shoh ko‘chasi, 24-uyda joylashgan ma’muriy binoning fasadini yoritish bo‘yicha
tovarlar, ishlar va xizmatlarni xarid qilish uchun

TEXNIK TOPSHIRIQ

Toshkent-2026

1. Bajarilayotgan ishlar (ko'rsatilayotgan xizmatlar) nomi

Amir Temur shoh ko'chasi, 24-uyda joylashgan ma'muriy binoning fasadini yoritish bo'yicha tovarlar, ishlar va xizmatlarni xarid qilish.

1.2 Ishlarni (xizmatlarni) sotib olishdan maqsad

Bino fasadining me'moriy yoritilishini, estetik ta'sirchanligini yaratish maqsadida Toshkent shahar Yunusobod tumani hokimligining tavsiyalariga.

1.3 Xarid amalga oshirilayotgan loyihani amalga oshirish uchun asos

1.3.5.1 Bino va xonalarga xizmat ko'rsatish\ Ma'muriy ofislar

1.4 Tovarlar ro'yxati/ Texnik xususiyatlari

1.4.1. TT predmeti: Amir Temur shoh ko'chasi, 24-uy manzilida joylashgan ma'muriy binoning fasadini yoritish bo'yicha ishlar va xizmatlar majmuasini bajarish (uskunalar va materiallar bilan birga).

1.4.2. Ishlar barcha materiallar, maxsus texnika (mexanik va elektr ko'targichlar) va pudratchining mehnat resurslarini hisobga olgan holda to'liq tayyor holda bajariladi.

Tovarlar, materiallar, ishlar va xizmatlar tarkibi

№	Nomlanishi	Birl.	Soni
1	LED proyektor 200 bt RGB	dona	16
2	LED proyektor 50 bt RGB	dona	16
3	LED lenta NEON FLEX	m	700
4	Neon uchun profil	dona	700
5	PUGNP 2x2,5	m	500
6	Gofra 16 mm	m	500
7	VVG 4x16	m	100
8	100A shiti	dona	1
9	TA-16 uchlik	dona	8
10	Metizlar	kg	1
11	Izolenta	dona	10
12	APEX yelimi	dona	20
13	PVS 5x2,5	m	100

Ishlar tarkibi

1.4.3. Tayyorgarlik ishlari:

- obyektни tekshirish;
- kabellarni yotqizish yo'llarini belgilash;
- uskunalarni o'rnatish joylarini aniqlash.

1.4.5. Montaj ishlari:

- LED projektorlarni o'rnatish;
- NEON FLEX LED lentasini o'rnatish;
- profillarni o'rnatish;
- kabel liniyalarini yotqizish;
- gofrirlangan quvurlarni o'rnatish;
- kirish elektr shchitini o'rnatish;
- birikmalar va izolyatsiyalarni bajarish.

1.4.6. Ishga tushirish va sozlash ishlari:

- elektr ulanishlarini tekshirish;
- RGB rejimlarini sozlash;
- tizimni sinovdan o'tkazish.

1.5. Bajarish muddatlari

1.5.1. Bajarish muddati: **10 ish kuni**

1.6. Texnik talablar

1.6.1. Ta'minot kuchlanishi: 220 V.

1.6.2. Uskunaning himoya darajasi: IP65 dan past emas.

1.7. Uskunalar quyidagilarni ta'minlashi kerak:

- tashqi ta'sirlarga chidamlilik;
- ko'cha sharoitida barqaror ishlash;
- RGB rejimlarini qo'llab-quvvatlash.

1.8. Kabellarni yotqizish amaldagi elektr xavfsizligi me'yorlariga muvofiq amalga oshirilishi shart.

8. Sifat va xavfsizlikka oid talablar

8.1. O'zRning amaldagi me'yor va qoidalariga (EUT, QMQ) rioya qilish.

8.2. Sertifikatlangan materiallardan foydalanish.

8.3. Ishlarni bajarishda xavfsizlik texnikasiga rioya qilish.

8.4. Birikmalarni namlikdan va shikastlanishdan himoya qilishni ta'minlash.

1.6. Kafolat majburiyatlari

1.6.1. Kafolat: **12 oy**

1.6.2. Pudratchi quyidagilarga majbur:

- nosozliklarni bartaraf etish;

- jihozlarni almashtirish;
- mutaxassislarning chiqishini ta'minlash.

1.7. Pudratchiga qo'yiladigan talablar

- malakali xodimlar
- shunga o'xshash ishlar tajribasi
- sertifikatlarning mavjudligi

1.8. Ishlarni qabul qilish

- bajarilgan ishlar dalolatnomasi bo'yicha
- tizimning ishlash qobiliyatini tekshirish bilan

1.9. Transport xarajatlari

Pudratchi quyidagilarni ta'minlaydi:

- barcha materiallarni yetkazib berish
- chiqindilarni olib chiqish
- texnika logistikasi

2. Ishlarni bajarish (xizmatlar ko'rsatish) joyi

Toshkent shahri, Amir Temur shoh ko'chasi, 24-uy

3. Topshirish va qabul qilish qoidalariga oid talablar

Qonunchilikda belgilangan tartibga muvofiq

4. Kafolat muddati va majburiyatlari

O'simliklar uchun kafolat: kamida 12 oy.

Ishlab chiqilgan:

Ma'muriy faoliyatga hamrohlik qilish guruhi rahbari

 B.F. Ubaydullayev