


**“TASDIQLAYMAN”**

“UMS” MChJ Ma'muriy direktor



M.R. Kamalidinov

2025-yil “02”-

12

**“UMS” MChJning Farg`ona sh. XKM Qo`qon binosida sanitariya  
uzellarini kapital ta`mirlash uchun**

**TEXNIK TOPSHIRIQ**

Toshkent shahri, 2025-yil

## 1. Umumiy ma'lumotlar

### 1.1. Bajariladigan ishlar (ko'rsatiladigan xizmatlar) nomi

"UMS" MChJning Nukus sh. XKM Quqon binosida sanitariya uzellarini kapital ta'mirlash ishlari.

### 1.2. Ishlar va xizmatlar ro'yxati.

Qurilish-montaj ishlari loyiha-smeta hujjatlariga, qurilish va ta'mirlash qoidalari hamda hisob-kitoblariga, QMQ, FOCT, SanQvaN, ShNQ, EFQ ga muvofiq amalga oshirilishi kerak

## 2. Ishlarni bajarish joyi (manzil): Quqon sh., Bo'g'iston, 6 A-bino

## 3. Ishtirokchiga qo'yiladigan umumiy talablar

- 3.1. Qurilish-montaj ishlariga o'xshash ishlarni (pardozlash ishlari va boshqalar) bajarish tajribasiga ega bo'lgan tashkilotlarga ruxsat beriladi.
- 3.2. Pudratchi ShNQ talablariga muvofiq bo'lgan mahalliy resurs smetasi ko'rinishidagi tijorat taklifini taqdim etishi shart.
- 3.3. MTX (muhandis-texnik xodimlar) va ishchilardan iborat malakali personalning mavjudligi, zarur inventar, asbob-uskunalar, jihozlar va mexanizmlar bilan ta'minlanganligi. Pudratchi MTX va ishchi personalning haqiqiy mavjudligi haqida ma'lumotni, buyruqdan ko'chirma va mehnat daftarchasining nusxasini [www.mehnat.uz](http://www.mehnat.uz) saytidan taqdim etishi lozim.
- 3.4. Pudratchi qurilish ishlarini bajarish uchun texnik vositalar, mashinalar va mexanizmlar ro'yxatini (o'zi ag'daruvchi yuk mashina, avtomobil ko'tarish krani, qurilish materiallari uchun ko'targich va boshqalar) taqdim etishi lozim.
- 3.5. Pudratchi qurilish ishlarini bajarish uchun texnik vositalar, mashinalar va mexanizmlar ro'yxatini (avtosamosval, avtomobil ko'tarish krani, qurilish materiallari uchun ko'targich va boshqalar) taqdim etishi kerak.
- 3.6. Shartnoma imzolangandan so'ng, Pudratchi shartnoma bo'yicha ishlarni bajarish uchun mas'ul shaxsni tayinlashi, uning aloqa ma'lumotlarini Buyurtmachiga yetkazishi va uni tayinlash to'g'risidagi buyruqdan ko'chirmani taqdim etishi shart.
- 3.7. Ishtirokchining O'zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi huzuridagi pudrat tashkilotlari reytingini baholash ro'yxatida mavjudligi. Pudratchi reytingning haqiqiy bahosini tasdiqlash uchun O'zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligining rasmiy veb-saytidan skrinshot taqdim etishi lozim.
- 3.8. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 28-avgustdagi PQ-151-sonli qaroriga asosan qurilish-pudrat tashkilotlari qurilishining ichki nazoratini olib borish uchun mas'ul mutaxassis mavjudligi. Pudratchi bajarilayotgan ta'mirlash ishlari sifatini nazorat qilish uchun mas'ul shaxsning amaldagi sertifikati nusxasini, uni tayinlash to'g'risidagi buyruqdan ko'chirmani va [www.mehnat.uz](http://www.mehnat.uz) saytidan olingan mehnat daftarchasining nusxasini taqdim etishi kerak.

3.9. Oldingi Buyurtmachilardan ilgari bajarilgan binolar va ofislarni kapital ta'mirlash ishlari bo'yicha ijobiy fikrlar bildirilgan tavsiya xatlarining mavjudligi.

Pudratchi so'nggi 3 yil ichida binolar va ofislarni kapital ta'mirlash bo'yicha avvalgi buyurtmachilardan ijobiy fikrlar bildirilgan tavsiya xatlarini taqdim etishi lozim.

3.10. Pudrat tashkiloti vazifasiga tanlanadigan Ijrochi "Texnik baholash mezonlari"ga muvofiq talablarga javob berishi shart.

#### **4 Ishlarni bajarish (xizmatlar ko'rsatish) muddatlari:**

4.1 30 ish kuni

#### **5 Ta'mirlash-qurilish ishlariga qo'yiladigan texnik talablar:**

5.1 Qurilish ishlarida foydalaniladigan barcha materiallar yangi bo'lishi kerak. Ishlatilgan materiallardan foydalanishga ruxsat berilmaydi.

5.2 Materiallar va uskunalarning sifati ishlab chiqaruvchi korxonalarning tegishli sertifikatlari va/yoki pasportlari bilan tasdiqlanishi shart.

5.3 Qo'llaniladigan materiallarning markasi, qalinligi va boshqa xususiyatlari (keramogranit plitkalar, dekorativ osma shiftlar, MDF qoplama panellari, taktil plitkalar va hokazo) loyiha hujjatlariga muvofiq bo'lishi va Buyurtmachi bilan oldindan kelishilgan bo'lishi lozim.

5.4 Mavjud materiallar, buyumlar va boshqalarni demontaj qilish bo'yicha barcha ishlarni keyinchalik foydalanish imkoniyatini hisobga olgan holda bajarish zarur.

5.5 Ishlar jadvali oldindan Buyurtmachi bilan kelishilishi kerak.

5.6 Qurilish materiallari va qurilish chiqindilarini ruxsatsiz tushirish va ko'tarish qat'iyan man etiladi. Bunday operatsiyalarni bajarish uchun avtomobil ko'tarish krani va/yoki boshqa ko'tarish mexanizmidan foydalanish shart.

5.7 Har kuni hududni tozalash, chiqindilarni yig'ish va olib chiqish lozim. Ta'mirlash ishlari yakunlangach, hududni yakuniy tozalash o'tkazilishi, chiqindilar, asboblari va materiallar atrofdagi hududdan olib tashlanishi shart. Pudratchi qurilish chiqindilarini yuklash va olib ketishni ta'minlashi kerak. Smeta hujjatlari va/yoki ishchi loyihalar, boshqa hujjatlardan har qanday chetga chiqish oldindan Buyurtmachi bilan kelishilishi zarur.

#### **6 Ishlarni topshirish va qabul qilish qoidalari bo'yicha talablar:**

6.1 Ishlarni bajarish jarayonida va ular yakunlangandan so'ng, Pudratchi Buyurtmachiga barcha zarur ijro hujjatlarini rasmiylashtirishi va taqdim etishi lozim.

6.2 Buyurtmachiga bajarilgan ishlar hajmini faqat kelishilgan ro'yxat bo'yicha hujjatlarning to'liq to'plamini taqdim etgandan so'nggina topshirish mumkin:

**Ro'yxat: Buyurtmachiga topshiriladigan hujjatlar**

| № | HUJJAT NOMI                                                                              | ZARURAT DARAJASI | IZOH          |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|
| 1 | Smeta hujjatlaridan chetga chiqish va o'zgartirishlarni buyurtmachi bilan yozma kelishuv | Majburiy         | mavjud bo'lsa |
| 2 | Yashirin ishlarni ko'zdan kechirish dalolatnomalari ShNQga muvofiq                       | Majburiy         |               |
| 3 | Ishlatilgan materiallar va uskunalar uchun sifat sertifikatleri va pasportlari           | Majburiy         |               |

6.3 Buyurtmachi bajarilgan ishlar sifatini tekshirish va ishlar tegishli sifatda bajarilmaganligi faktini, shu jumladan mustaqil mutaxassislar (ekspertlar)ni jalb etish orqali aniqlash huquqiga ega.

6.4 Obyektni oraliq qabul qilish va yashirin ishlarni ko'zdan kechirishga taqdim etishda Buyurtmachini xabardor qilish va uning obyektida hozir bo'lishi shart.

6.5 Tekshiruvga tayyorlik to'g'risida Pudratchi Buyurtmachini qabul qilish kunidan kamida 5 ish kuni oldin xabardor qilishi lozim.

6.6 Qurilishda qo'llaniladigan barcha materiallarning narxi Shartnomaning butun amal qilish davri uchun qat'iy belgilangan. Buyurtmachi bilan kelishilmagan va/yoki loyiha ko'rsatkichlariga mos kelmaydigan qurilish materiallari qo'llanilgan taqdirda, Buyurtmachi mazkur ishlarni qabul qilmaslik huquqiga ega.

6.7 Shartnoma bo'yicha qurilish-montaj ishlarini bajarish jarayonida yuzaga keladigan har qanday qo'shimcha ishlar Buyurtmachi bilan oldindan yozma ravishda kelishilgan va nuqsonlar dalolatnomasi bilan rasmiylashtirilgan bo'lishi shart.

6.8 Pudratchi oldindan to'lovsiz ishlarni bajarishni o'z zimmasiga oladi. Bajarilgan ishlar uchun to'lov amalda bajarilgan ish hajmiga asosan, bajarilgan ishlar dalolatnomasi va unga ilova qilingan hisob-faktura asosida amalga oshiriladi. Bunda hisob-faktura shartnoma tuzish bosqichida kelishilgan qurilish materiallari narxi, boshqa xarajatlar, bir soatlik ish haqi, transport xarajatlari kabi asosiy ko'rsatkichlarni qo'llagan holda tayyorlanadi.

**7 Kafolat muddatiga qo'yiladigan talablar:**

Pardozlash ishlari uchun kamida 12 oylik kafolat berilishi shart.

**Ishlab chiqildi:**

MD BEQQ va KMB TNG katta mutaxassisi




N.N. Polatov

MD BEQQ va KMB TNG rahbari

Ye. R. Abdiganiyev

**Kelishildi:**

MD BEQQ va KMB boshlig'i



R.B. Sidikov

## ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1

Mukammal t'amirlash ishlari

| №№              | ОБОСНОВАНИЕ                | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ                                                                                     | ЕД.ИЗМ | КОЛ-ВО     |            | ЦЕНА | СУММА |
|-----------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|------------|------|-------|
|                 |                            |                                                                                                                   |        | НА ЕДИНИЦУ | ПО ПРОЕКТУ |      |       |
| 1               | 2                          | 3                                                                                                                 | 4      | 5          | 6          | 7    | 8     |
| ВНУТРЕННИЙ ДВОР |                            |                                                                                                                   |        |            |            |      |       |
| 1               | E46-2-9-2                  | ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ОГРАЖДЕНИЯ КИРПИЧНЫХ                                                       | 100М2  | 0,29       |            |      |       |
| 1.1             | 000001                     | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                  | ЧЕЛ-Ч  | 22,82      | 6,6178     |      |       |
| 2               | E15-2-1-1                  | УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН                                                           | 100М2  | 0,29       |            |      |       |
| 2.1             | 000001                     | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                  | ЧЕЛ-Ч  | 70,88      | 20,5552    |      |       |
| 2.2             | 000976                     | ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)                                                     | МАШ-Ч  | 0,9        | 0,261      |      |       |
| 2.3             | 001608                     | РАСТВОРОНАСОСЫ 3 МЗ/Ч                                                                                             | МАШ-Ч  | 2,78       | 0,8062     |      |       |
| 2.4             | 009219                     | ВОДА                                                                                                              | МЗ     | 0,35       | 0,1015     |      |       |
| 2.5             | 012135                     | РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3                                                                          | МЗ     | 1,89       | 0,5481     |      |       |
| 3               | E15-2-19-7 ШНК.ДОП.5       | СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ /ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10ММ /3ММ/: СТЕН | 100М2  | 1,45       |            |      |       |
| 3.1             | 000001                     | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                  | ЧЕЛ-Ч  | 56         | 81,2       |      |       |
| 3.2             | 000112                     | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т                                                                                                | МАШ-Ч  | 0,04       | 0,058      |      |       |
| 3.3             | 000521                     | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                                                                               | МАШ-Ч  | 1,67       | 2,4215     |      |       |
| 3.4             | 001522                     | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т                                                                            | МАШ-Ч  | 0,16       | 0,232      |      |       |
| 3.5             | 009219                     | ВОДА                                                                                                              | МЗ     | 0,63       | 0,9135     |      |       |
| 3.6             | 012373                     | СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ                                                                                              | Т      | 0,825      | 1,19625    |      |       |
| 3.7             | 031434                     | ГРУНТОВКА                                                                                                         | Т      | 0,018      | 0,0261     |      |       |
| 4               | E15-2-19-11 ШНК.ДОП.12 К=7 | НА КАЖДЫЙ 1ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТЕН ЗА 7 РАЗ                                                         | 100М2  | -1,45      |            |      |       |
| 4.1             | 000001                     | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                  | ЧЕЛ-Ч  | 35         | -50,75     |      |       |
| 4.2             | 000112                     | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т                                                                                                | МАШ-Ч  | 0,028      | -0,0406    |      |       |
| 4.3             | 000521                     | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                                                                               | МАШ-Ч  | 1,169      | -1,69505   |      |       |
| 4.4             | 001522                     | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т                                                                            | МАШ-Ч  | 0,112      | -0,1624    |      |       |
| 4.5             | 009219                     | ВОДА                                                                                                              | МЗ     | 0,441      | -0,63945   |      |       |
| 4.6             | 012373                     | СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ                                                                                              | Т      | 0,5775     | -0,837375  |      |       |
| 5               | E15-4-14-3                 | ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ                                          | 100М2  | 1,45       |            |      |       |
| 5.1             | 000001                     | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                  | ЧЕЛ-Ч  | 6,74       | 9,773      |      |       |
| 5.2             | 000975                     | ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)                                                      | МАШ-Ч  | 0,16       | 0,232      |      |       |
| 5.3             | 002499                     | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                      | МАШ-Ч  | 0,05       | 0,0725     |      |       |
| 5.4             | 031054                     | КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ                                                                                           | Т      | 0,038      | 0,0551     |      |       |
| 6               | E11-57-2-4                 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ЦЕМЕНТНЫХ /БЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ДВОРА/                                                      | 100М2  | 1,48       |            |      |       |
| 6.1             | 000001                     | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                  | ЧЕЛ-Ч  | 111,2      | 164,576    |      |       |
| 6.2             | 001157                     | МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ                                                                                                  | МАШ-Ч  | 38,4       | 56,832     |      |       |
| 6.3             | 001522                     | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т                                                                            | МАШ-Ч  | 1,8        | 2,664      |      |       |

|      |                 |                                                                                                               |       |       |         |  |  |
|------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------|--|--|
| 6.4  | 002087          | КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 МЗ/МИН            | МАШ-Ч | 19,2  | 28,416  |  |  |
| 6.5  | 099999          | МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ                                                                                            | Т     | 6,6   | 9,768   |  |  |
| 7    | Е1-2-57-2       | СРЕЗ ПЛОДОРОДНОГО ГРУНТА ТОЛЩ. 50ММ, ГРУППА ГРУНТОВ 2, ПЛОЩАДКА                                               | 100МЗ | 0,074 |         |  |  |
| 7.1  | 000001          | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                              | ЧЕЛ-Ч | 154   | 11,396  |  |  |
| 8    | Е11-1-2-4       | УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ ТОЛЩ. 50ММ                                                           | МЗ    | 8,45  |         |  |  |
| 8.1  | 000001          | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                              | ЧЕЛ-Ч | 2,5   | 21,125  |  |  |
| 8.2  | 000112          | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т                                                                                            | МАШ-Ч | 0,09  | 0,7605  |  |  |
| 8.3  | 000660          | КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН              | МАШ-Ч | 0,46  | 3,887   |  |  |
| 8.4  | 001866          | ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ                                                                                      | МАШ-Ч | 0,93  | 7,8585  |  |  |
| 8.5  | 009219          | ВОДА                                                                                                          | МЗ    | 0,15  | 1,2675  |  |  |
| 8.6  | 014352          | КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ М-300 ФРАКЦИИ 3-10ММ                                                                          | МЗ    | 0,11  | 0,9295  |  |  |
| 8.7  | 045050          | ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ                                             | МЗ    | 0,1   | 0,845   |  |  |
| 8.8  | 045051          | ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ                                            | МЗ    | 0,09  | 0,7605  |  |  |
| 8.9  | 045053          | ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ                                            | МЗ    | 1     | 8,45    |  |  |
| 9    | С124-30-2       | СЕТКА 5ВР1                                                                                                    | Т     | 0,24  |         |  |  |
| 10   | Е11-1-15-1      | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ /100ММ/                                                            | 100М2 | 1,69  |         |  |  |
| 10.1 | 000001          | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                              | ЧЕЛ-Ч | 40,43 | 68,3267 |  |  |
| 10.2 | 000112          | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т                                                                                            | МАШ-Ч | 1,2   | 2,028   |  |  |
| 10.3 | 000404          | ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ                                                                                       | МАШ-Ч | 3,96  | 6,6924  |  |  |
| 10.4 | 000660          | КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН              | МАШ-Ч | 0,81  | 1,3689  |  |  |
| 10.5 | 001522          | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т                                                                        | МАШ-Ч | 0,83  | 1,4027  |  |  |
| 10.6 | 009219          | ВОДА                                                                                                          | МЗ    | 3,5   | 5,915   |  |  |
| 10.7 | 011004          | ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ                                                                                  | МЗ    | 3,06  | 5,1714  |  |  |
| 10.8 | 022005          | БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 12,5 (М150)                                                                            | МЗ    | 3,06  | 5,1714  |  |  |
| 11   | Е11-1-15-2 К=14 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЗА 14 РАЗ                                       | 100М2 | 1,69  |         |  |  |
| 11.1 | 000001          | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                              | ЧЕЛ-Ч | 16,66 | 28,1554 |  |  |
| 11.2 | 000404          | ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ                                                                                       | МАШ-Ч | 11,34 | 19,1646 |  |  |
| 11.3 | 001522          | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т                                                                        | МАШ-Ч | 2,66  | 4,4954  |  |  |
| 11.4 | 022005          | БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 12,5 (М150)                                                                            | МЗ    | 7,14  | 12,0666 |  |  |
| 12   | Е27-2-10-1      | УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЯХ                                              | 100М  | 0,2   |         |  |  |
| 12.1 | 000001          | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                              | ЧЕЛ-Ч | 69,8  | 13,96   |  |  |
| 12.2 | 000762          | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т | МАШ-Ч | 0,61  | 0,122   |  |  |
| 12.3 | 002499          | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                  | МАШ-Ч | 0,04  | 0,008   |  |  |
| 12.4 | 012226          | РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 100                                                                | МЗ    | 0,06  | 0,012   |  |  |
| 12.5 | 022006          | БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)                                                                              | МЗ    | 3,9   | 0,78    |  |  |
| 12.6 | 030407          | ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ                                                                                           | Т     | 0,001 | 0,0002  |  |  |

|       |                      |                                                                                                                              |       |        |          |  |  |
|-------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------|--|--|
| 12.7  | 036038               | ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ IV СОРТА                     | МЗ    | 0,17   | 0,034    |  |  |
| 13    | С140-42058-6         | БОРДЮР ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ РАЗМЕРОМ 1000Х200Х80ММ                                                                                 | М     | 20     |          |  |  |
| 14    | Е15-1-26-1 ШНК.ДОП.6 | ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА ЦОКОЛЯ ПЛИТКАМИ ИЗ ИТАЛОГРАНИТНЫХ ПЛИТ ТОЛЩИНОЙ ДО 15 ММ, ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ, ЧИСЛО ПЛИТ В 1М2: ДО 10 ШТ  | 100М2 | 0,33   |          |  |  |
| 14.1  | 000001               | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                             | ЧЕЛ-Ч | 279,29 | 92,1657  |  |  |
| 14.2  | 000112               | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т                                                                                                           | МАШ-Ч | 0,84   | 0,2772   |  |  |
| 14.3  | 001522               | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т                                                                                       | МАШ-Ч | 1,16   | 0,3828   |  |  |
| 14.4  | 001603               | РАСТВОРОМЕШАЛКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВОДОЦЕМЕНТНЫХ И ДРУГИХ РАСТВОРОВ 350 Л                                                     | МАШ-Ч | 0,53   | 0,1749   |  |  |
| 14.5  | 001702               | СТАНКИ КАМНЕРЕЗНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ                                                                                             | МАШ-Ч | 7,3    | 2,409    |  |  |
| 14.6  | 002509               | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                 | МАШ-Ч | 0,36   | 0,1188   |  |  |
| 14.7  | 009219               | ВОДА                                                                                                                         | МЗ    | 0,4    | 0,132    |  |  |
| 14.8  | 031434               | ГРУНТОВКА                                                                                                                    | Т     | 0,015  | 0,00495  |  |  |
| 14.9  | 031719               | КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)                                                                                    | Т     | 0,375  | 0,12375  |  |  |
| 14.10 | 044059               | ВЕТОШЬ                                                                                                                       | КГ    | 0,5    | 0,165    |  |  |
| 14.11 | 045037               | СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ                                                                                                 | Т     | 0,02   | 0,0066   |  |  |
| 15    | С140-17013-27        | ПЛИТКИ ИТАЛОГРАНИТНЫЕ 600Х600ММ                                                                                              | М2    | 33     |          |  |  |
| 16    | Е11-57-2-3           | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ЛЕСТНИЦ: ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК                                                                            | 100М2 | 0,0633 |          |  |  |
| 16.1  | 000001               | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                             | ЧЕЛ-Ч | 69,87  | 4,422771 |  |  |
| 16.2  | 001522               | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т                                                                                       | МАШ-Ч | 1,44   | 0,091152 |  |  |
| 16.3  | 099999               | МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ                                                                                                           | Т     | 5,2    | 0,32916  |  |  |
| 17    | Е11-1-27-6           | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ НА РАСТВОРЕ ИЗ СУХОЙ СМЕСИ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК | 100М2 | 0,0633 |          |  |  |
| 17.1  | 000001               | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                             | ЧЕЛ-Ч | 119,78 | 7,582074 |  |  |
| 17.2  | 000112               | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т                                                                                                           | МАШ-Ч | 0,36   | 0,022788 |  |  |
| 17.3  | 001522               | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т                                                                                       | МАШ-Ч | 2,3    | 0,14559  |  |  |
| 17.4  | 002509               | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                 | МАШ-Ч | 0,28   | 0,017724 |  |  |
| 17.5  | 003021               | РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л                                                                                           | МАШ-Ч | 1,56   | 0,098748 |  |  |
| 17.6  | 009219               | ВОДА                                                                                                                         | МЗ    | 0,1    | 0,00633  |  |  |
| 17.7  | 031102               | КЛЕЙ ПЛИТОЧНЫЙ "СТАРАТЕЛЬ-СТАНДАРТ"                                                                                          | КГ    | 450    | 28,485   |  |  |
| 17.8  | 044059               | ВЕТОШЬ                                                                                                                       | КГ    | 0,5    | 0,03165  |  |  |
| 17.9  | 058180               | ЗАТИРКА "СТАРАТЕЛИ" (РАЗНОЙ ЦВЕТНОСТИ)                                                                                       | Т     | 0,05   | 0,003165 |  |  |
| 18    | С111-256-6           | ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ПОЛОВЫЕ РАЗМЕРОМ 600Х600ММ                                                                               | М2    | 6,5    |          |  |  |
| 19    | Е1-2-57-2            | РЫТЬЕ ТРАНШЕИ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ТРУБ ХВС, ГЛУБИНА 0,7М, ШИРИНА 0,4М ВРУЧНУЮ                                                      | 100М3 | 0,0448 |          |  |  |
| 19.1  | 000001               | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                             | ЧЕЛ-Ч | 154    | 6,8992   |  |  |
| 20    | Е1-2-61-1            | ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕИ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1                                                             | 100М3 | 0,0448 |          |  |  |
| 20.1  | 000001               | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                             | ЧЕЛ-Ч | 88,5   | 3,9648   |  |  |
| 21    | Е22-4-1-1            | УСТРОЙСТВО КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В ГРУНТАХ СУХИХ                                                         | 10М3  | 0,02   |          |  |  |
| 21.1  | 000001               | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                             | ЧЕЛ-Ч | 88,6   | 1,772    |  |  |
| 21.2  | 000112               | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т                                                                                                           | МАШ-Ч | 0,25   | 0,005    |  |  |

|                     |           |                                                                                                               |        |        |            |  |  |
|---------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------|--|--|
| 21.3                | 000762    | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т | МАШ-Ч  | 20,36  | 0,4072     |  |  |
| 21.4                | 001932    | ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 4 КВТ                                                                              | МАШ-Ч  | 0,16   | 0,0032     |  |  |
| 21.5                | 002509    | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                  | МАШ-Ч  | 7,77   | 0,1554     |  |  |
| 21.6                | 002703    | ТРАМБОВКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                                                                       | МАШ-Ч  | 0,32   | 0,0064     |  |  |
| 21.7                | 009219    | ВОДА                                                                                                          | МЗ     | 0,0031 | 0,000062   |  |  |
| 21.8                | 012102    | РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 50                                                        | МЗ     | 0,1    | 0,002      |  |  |
| 21.9                | 022003    | БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)                                                                             | МЗ     | 1,33   | 0,0266     |  |  |
| 21.10               | 030407    | ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ                                                                                           | Т      | 0,0008 | 0,000016   |  |  |
| 21.11               | 030652    | ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1                                                                | Т      | 0,0011 | 0,000022   |  |  |
| 21.12               | 030659    | ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ                                                                                  | М2     | 1,2    | 0,024      |  |  |
| 21.13               | 036025    | ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА   | МЗ     | 0,04   | 0,0008     |  |  |
| 21.14               | 043113    | ЩЕБЕНЬ                                                                                                        | МЗ     | 2,26   | 0,0452     |  |  |
| 21.15               | 044011    | АРМАТУРА                                                                                                      | Т      | 0,64   | 0,0128     |  |  |
| 22                  | 403-504-3 | ДЕКОРАТИВНЫЙ ЛЮК С КОЛЬЦОМ ДИАМ. 1000ММ                                                                       | ШТ     | 1      |            |  |  |
|                     |           |                                                                                                               |        |        |            |  |  |
| ВНУТРЕННИЙ САН УЗЕЛ |           |                                                                                                               |        |        |            |  |  |
| 23                  | E46-4-5-1 | РАЗБОРКА МОНОЛИТНЫХ ПЕРЕГОРОДОК БЕТОННЫХ                                                                      | МЗ     | 4,12   |            |  |  |
| 23.1                | 000001    | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                              | ЧЕЛ-Ч  | 10,37  | 42,7244    |  |  |
| 23.2                | 000660    | КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН              | МАШ-Ч  | 2,89   | 11,9068    |  |  |
| 23.3                | 001159    | МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ                               | МАШ-Ч  | 5,78   | 23,8136    |  |  |
| 24                  | E63-7-5   | РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ ПЛИТ И ПЛИТОК: КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК                                   | 100М2  | 0,237  |            |  |  |
| 24.1                | 000001    | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                              | ЧЕЛ-Ч  | 74,3   | 17,6091    |  |  |
| 24.2                | 000659    | КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 МЗ/МИН            | МАШ-Ч  | 1,64   | 0,38868    |  |  |
| 24.3                | 001199    | МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРОВ                                        | МАШ-Ч  | 3,28   | 0,77736    |  |  |
| 24.4                | 001522    | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т                                                                        | МАШ-Ч  | 0,35   | 0,08295    |  |  |
| 25                  | E8-2-2-5  | КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК ИЗ КИРПИЧА НЕАРМИРОВАННЫХ ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М                   | 100М2  | 0,0243 |            |  |  |
| 25.1                | 000001    | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                              | ЧЕЛ-Ч  | 143,99 | 3,498957   |  |  |
| 25.2                | 000762    | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т | МАШ-Ч  | 4,11   | 0,099873   |  |  |
| 25.3                | 009219    | ВОДА                                                                                                          | МЗ     | 0,3    | 0,00729    |  |  |
| 25.4                | 012102    | РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 50                                                        | МЗ     | 2,3    | 0,05589    |  |  |
| 25.5                | 032501    | ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ                                                                 | Т      | 0,0023 | 0,00005589 |  |  |
| 25.6                | 036026    | ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ IV СОРТА    | МЗ     | 0,016  | 0,0003888  |  |  |
| 25.7                | 043121    | КИРПИЧ                                                                                                        | 1000ШТ | 5,04   | 0,122472   |  |  |

|       |                           |                                                                                                                        |       |         |             |  |  |
|-------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------------|--|--|
| 26    | Е15-2-16-7<br>ШНК.ДОП.12  | ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ<br>ВНУТРИ ЗДАНИЯ ЦЕМЕНТНЫМ<br>РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ<br>ПРОСТОЕ СТЕН                 | 100М2 | 0,0486  |             |  |  |
| 26.1  | 000001                    | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                       | ЧЕЛ-Ч | 75,4    | 3,66444     |  |  |
| 26.2  | 001522                    | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ<br>СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т                                                                              | МАШ-Ч | 0,62    | 0,030132    |  |  |
| 26.3  | 001609                    | РАСТВОРОНАСОСЫ 1 МЗ/Ч                                                                                                  | МАШ-Ч | 5,45    | 0,26487     |  |  |
| 26.4  | 012135                    | РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ<br>ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3                                                                            | МЗ    | 1,51    | 0,073386    |  |  |
| 26.5  | 030389                    | ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ<br>ГОЛОВКОЙ 1,6Х50 ММ                                                                    | Т     | 0,00007 | 0,000003402 |  |  |
| 26.6  | 030654                    | ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3                                                                                                   | Т     | 0,006   | 0,0002916   |  |  |
| 26.7  | 033205                    | СЕТКА ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ<br>ЯЧЕЙКАМИ N 05 БЕЗ ПОКРЫТИЯ                                                               | М2    | 2,77    | 0,134622    |  |  |
| 27    | Е15-1-26-1<br>ШНК.ДОП.6   | ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, ПЛИТКАМИ<br>ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО ГРАНИТА<br>/КЕРАМОГРАНИТ/ ТОЛЩИНОЙ ДО 15 ММ                       | 100М2 | 0,26    |             |  |  |
| 27.1  | 000001                    | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                       | ЧЕЛ-Ч | 279,29  | 72,6154     |  |  |
| 27.2  | 000112                    | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т                                                                                                     | МАШ-Ч | 0,84    | 0,2184      |  |  |
| 27.3  | 001522                    | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ<br>СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т                                                                              | МАШ-Ч | 1,16    | 0,3016      |  |  |
| 27.4  | 001603                    | РАСТВОРОМЕШАЛКИ ДЛЯ<br>ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВОДОЦЕМЕНТНЫХ И<br>ДРУГИХ РАСТВОРОВ 350 Л                                         | МАШ-Ч | 0,53    | 0,1378      |  |  |
| 27.5  | 001702                    | СТАНКИ КАМНЕРЕЗНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ                                                                                       | МАШ-Ч | 7,3     | 1,898       |  |  |
| 27.6  | 002509                    | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ<br>ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                        | МАШ-Ч | 0,36    | 0,0936      |  |  |
| 27.7  | 009219                    | ВОДА                                                                                                                   | МЗ    | 0,4     | 0,104       |  |  |
| 27.8  | 031434                    | ГРУНТОВКА                                                                                                              | Т     | 0,015   | 0,0039      |  |  |
| 27.9  | 031719                    | КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ<br>(СУХАЯ СМЕСЬ)                                                                           | Т     | 0,375   | 0,0975      |  |  |
| 27.10 | 044059                    | ВЕТОШЬ                                                                                                                 | КГ    | 0,5     | 0,13        |  |  |
| 27.11 | 045037                    | СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ                                                                                           | Т     | 0,02    | 0,0052      |  |  |
| 28    | С140-17013-17             | ПЛИТЫ КЕРАМОГРАНИТНЫЕ 1200Х600ММ                                                                                       | М2    | 26      |             |  |  |
| 29    | Е12-54-3-1                | РАЗБОРКА ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ:<br>ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИТОК С ОСТЕКЛЕНИЕМ                                                         | 100М2 | 0,054   |             |  |  |
| 29.1  | 000001                    | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                       | ЧЕЛ-Ч | 28,87   | 1,55898     |  |  |
| 29.2  | 001522                    | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ<br>СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т                                                                              | МАШ-Ч | 0,8     | 0,0432      |  |  |
| 29.3  | 099999                    | МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ                                                                                                     | Т     | 2,39    | 0,12906     |  |  |
| 30    | Е15-7-17-4<br>ШНК.ДОП.4   | ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКОВ ПАНЕЛЯМИ<br>ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ С<br>УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА                                     | 100М2 | 0,054   |             |  |  |
| 30.1  | 000001                    | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                       | ЧЕЛ-Ч | 155,3   | 8,3862      |  |  |
| 30.2  | 000521                    | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                                                                                    | МАШ-Ч | 3,21    | 0,17334     |  |  |
| 30.3  | 001523                    | ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ                                                                                            | МАШ-Ч | 0,55    | 0,0297      |  |  |
| 30.4  | 002509                    | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ<br>ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                        | МАШ-Ч | 0,69    | 0,03726     |  |  |
| 30.5  | 030099                    | ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК<br>МАССОЙ 1.8 КГ                                                                       | Т     | 0,0012  | 0,0000648   |  |  |
| 30.6  | 030407                    | ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ                                                                                                    | Т     | 0,001   | 0,000054    |  |  |
| 30.7  | 035454                    | БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ                                                                                                        | МЗ    | 0,41    | 0,02214     |  |  |
| 30.8  | 040955                    | БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ С ГАЙКАМИ                                                                                               | Т     | 0,0028  | 0,0001512   |  |  |
| 30.9  | 043960                    | ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ                                                                                        | М2    | 105     | 5,67        |  |  |
| 30.10 | 045401                    | ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ                                                                                                      | Т     | 0,0021  | 0,0001134   |  |  |
| 31    | С8-3-593-22<br>ШНК.ДОП.13 | СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ В<br>ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ                                                                        | 100ШТ | 0,02    |             |  |  |
| 31.1  | 000001                    | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                       | ЧЕЛ-Ч | 94,4    | 1,888       |  |  |
| 31.2  | 000762                    | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ<br>РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ<br>СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ<br>МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т | МАШ-Ч | 0,02    | 0,0004      |  |  |

|       |                          |                                                                                                                                                                            |       |         |           |  |  |
|-------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------|--|--|
| 31.3  | 002510                   | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ<br>ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т                                                                                                                            | МАШ-Ч | 0,02    | 0,0004    |  |  |
| 32    | 1507-1010-5              | СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ LED 18W                                                                                                                                            | ШТ    | 2       |           |  |  |
| 33    | Ц8-2-409-9<br>ШНК.ДОП.13 | ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ ПВХ ДЛЯ<br>ЗАЩИТЫ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ ПО<br>УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО<br>СТЕНАМ, КОЛОННАМ, ПОТОЛКАМ                                                | 100М  | 0,45    |           |  |  |
| 33.1  | 000001                   | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                           | ЧЕЛ-Ч | 15,2    | 6,84      |  |  |
| 33.2  | 002509                   | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ<br>ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                                                            | МАШ-Ч | 0,05    | 0,0225    |  |  |
| 33.3  | 002875                   | ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                                                                                                                                  | МАШ-Ч | 4,84    | 2,178     |  |  |
| 34    | 113-1701                 | ТРУБЫ ГОФРИРОВАННЫЕ ПВХ ДИАМ.<br>16ММ                                                                                                                                      | М     | 46      |           |  |  |
| 35    | Ц8-2-412-1               | ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В<br>ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И<br>МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА. ПРОВОД<br>ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ<br>МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,<br>СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО 2,5 | 100М  | 0,45    |           |  |  |
| 35.1  | 000001                   | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                           | ЧЕЛ-Ч | 5,61    | 2,5245    |  |  |
| 35.2  | 000762                   | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ<br>РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ<br>СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ<br>МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т                                                     | МАШ-Ч | 0,01    | 0,0045    |  |  |
| 35.3  | 002510                   | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ<br>ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т                                                                                                                            | МАШ-Ч | 0,01    | 0,0045    |  |  |
| 35.4  | 031087                   | КРАСКА                                                                                                                                                                     | КГ    | 0,02    | 0,009     |  |  |
| 35.5  | 044622                   | ТАЛЬК МОЛОТЫЙ СОРТ 1                                                                                                                                                       | Т     | 0,00043 | 0,0001935 |  |  |
| 35.6  | 045527                   | БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ                                                                                                                                                        | 100ШТ | 0,02    | 0,009     |  |  |
| 35.7  | 045667                   | ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ                                                                                                                                                         | ШТ    | 12,2    | 5,49      |  |  |
| 35.8  | 063499                   | ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ                                                                                                                                                      | 100ШТ | 0,05    | 0,0225    |  |  |
| 35.9  | 064055                   | КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ                                                                                                                                                       | 10ШТ  | 0,8     | 0,36      |  |  |
| 35.10 | 065155                   | СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ                                                                                                                                                       | 100ШТ | 0,31    | 0,1395    |  |  |
| 35.11 | 097117                   | СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ<br>НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ<br>ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ<br>ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО                                | КГ    | 0,16    | 0,072     |  |  |
| 36    | С151-613                 | КАБЕЛИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ<br>ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, С МЕДНЫМИ<br>ЖИЛАМИ, МАРКИ ВВГ, НА НАПРЯЖЕНИЕ<br>ДО 660 В, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ<br>2Х1,5 КВ.ММ                    | 1000М | 0,04635 |           |  |  |
| 37    | Е20-3-2-1                | УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ<br>МАССОЙ ДО 0,025 Т                                                                                                                         | ШТ    | 1       |           |  |  |
| 37.1  | 000001                   | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                           | ЧЕЛ-Ч | 3,98    | 3,98      |  |  |
| 37.2  | 000762                   | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ<br>РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ<br>СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ<br>МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т                                                     | МАШ-Ч | 0,01    | 0,01      |  |  |
| 37.3  | 000969                   | ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ,<br>ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 31,39 (3,2) КН (Т)                                                                                                           | МАШ-Ч | 0,91    | 0,91      |  |  |
| 37.4  | 002509                   | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ<br>ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                                                            | МАШ-Ч | 0,04    | 0,04      |  |  |
| 37.5  | 030322                   | БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И<br>ШАЙБАМИ                                                                                                                                  | Т     | 0,00002 | 0,00002   |  |  |
| 37.6  | 045407                   | ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА<br>ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)                                                                                                                 | КГ    | 0,08    | 0,08      |  |  |
| 38    | 151747-1204-8            | ВЕНТИЛЯТОР ОСЕВОЙ ДИАМ. 150ММ                                                                                                                                              | ШТ    | 1       |           |  |  |
| 39    | Е10-1-37-1<br>ШНК.ДОП.11 | УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО<br>АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ,<br>МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И<br>ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В<br>КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ<br>ПРОЕМА ДО 3 М2     | 100М2 | 0,015   |           |  |  |
| 39.1  | 000001                   | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                           | ЧЕЛ-Ч | 89,47   | 1,34205   |  |  |

|      |                       |                                                                                                                                                                                                                    |         |        |          |  |  |
|------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|----------|--|--|
| 39.2 | 000762                | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т                                                                                                      | МАШ-Ч   | 1,66   | 0,0249   |  |  |
| 39.3 | 001522                | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т                                                                                                                                                                             | МАШ-Ч   | 9,69   | 0,14535  |  |  |
| 39.4 | 002209                | ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ                                                                                                                                                                                  | МАШ-Ч   | 3,84   | 0,0576   |  |  |
| 39.5 | 002509                | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                                                                                                       | МАШ-Ч   | 1,99   | 0,02985  |  |  |
| 39.6 | 002875                | ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                                                                                                                                                                          | МАШ-Ч   | 5,91   | 0,08865  |  |  |
| 39.7 | 029962                | ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6                                                                                                                                                        | М       | 66     | 0,99     |  |  |
| 39.8 | 031478                | ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ                                                                                                                                                                                         | ШТ      | 533    | 7,995    |  |  |
| 39.9 | 076853                | ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ                                                                                                                                                                                              | КГ      | 1,92   | 0,0288   |  |  |
| 40   | С126-954-3            | ДВЕРЬ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ "АКФА"                                                                                                                                                                               | М2      | 1,5    |          |  |  |
| 41   | Е10-1-36-1 ШНК.ДОП.11 | УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ /ФРАМУГА ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ С ОСТЕКЛЕНИЕМ/: С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2 | 100М2   | 0,0045 |          |  |  |
| 41.1 | 000001                | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                                                   | ЧЕЛ-Ч   | 161,82 | 0,72819  |  |  |
| 41.2 | 000762                | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т                                                                                                      | МАШ-Ч   | 1,48   | 0,00666  |  |  |
| 41.3 | 001522                | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т                                                                                                                                                                             | МАШ-Ч   | 5,31   | 0,023895 |  |  |
| 41.4 | 002209                | ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ                                                                                                                                                                                  | МАШ-Ч   | 9,52   | 0,04284  |  |  |
| 41.5 | 002509                | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                                                                                                       | МАШ-Ч   | 2,22   | 0,00999  |  |  |
| 41.6 | 002875                | ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                                                                                                                                                                          | МАШ-Ч   | 14,65  | 0,065925 |  |  |
| 41.7 | 029962                | ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6                                                                                                                                                        | М       | 75     | 0,3375   |  |  |
| 41.8 | 031478                | ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ                                                                                                                                                                                         | ШТ      | 600    | 2,7      |  |  |
| 41.9 | 076853                | ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ                                                                                                                                                                                              | КГ      | 2,2    | 0,0099   |  |  |
| 42   | С126-272-11           | ФРАМУГА ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ С ОСТЕКЛЕНИЕМ                                                                                                                                                                      | М2      | 0,45   |          |  |  |
| 43   | Е16-65-4-2            | ДЕМОНТАЖ САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ: УНИТАЗА                                                                                                                                                                              | 100ПРИБ | 0,01   |          |  |  |
| 43.1 | 000001                | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                                                   | ЧЕЛ-Ч   | 63,84  | 0,6384   |  |  |
| 43.2 | 001522                | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т                                                                                                                                                                             | МАШ-Ч   | 0,29   | 0,0029   |  |  |
| 43.3 | 099997                | СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ                                                                                                                                                                   | Т       | 2,65   | 0,0265   |  |  |
| 44   | Е11-1-27-5            | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК                                                                                                                                                                | 100М2   | 0,054  |          |  |  |
| 44.1 | 000001                | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                                                   | ЧЕЛ-Ч   | 119,78 | 6,46812  |  |  |
| 44.2 | 000112                | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т                                                                                                                                                                                                 | МАШ-Ч   | 0,36   | 0,01944  |  |  |
| 44.3 | 001522                | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т                                                                                                                                                                             | МАШ-Ч   | 2,3    | 0,1242   |  |  |
| 44.4 | 002509                | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                                                                                                       | МАШ-Ч   | 0,28   | 0,01512  |  |  |
| 44.5 | 003021                | РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л                                                                                                                                                                                 | МАШ-Ч   | 1,56   | 0,08424  |  |  |
| 44.6 | 009219                | ВОДА                                                                                                                                                                                                               | М3      | 0,1    | 0,0054   |  |  |
| 44.7 | 031102                | КЛЕЙ ПЛИТОЧНЫЙ "СТАРАТЕЛЬ-СТАНДАРТ"                                                                                                                                                                                | КГ      | 450    | 24,3     |  |  |
| 44.8 | 044059                | ВЕТОШЬ                                                                                                                                                                                                             | КГ      | 0,5    | 0,027    |  |  |

|       |                      |                                                                                                                       |        |         |           |  |  |
|-------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|--|--|
| 44.9  | 058180               | ЗАТИРКА "СТАРАТЕЛИ" (РАЗНОЙ ЦВЕТНОСТИ)                                                                                | Т      | 0,05    | 0,0027    |  |  |
| 45    | C140-17013-1         | ПЛИТКИ КЕРАМОГРАНИТНЫЕ 600X600ММ                                                                                      | М2     | 5,4     |           |  |  |
| 46    | E16-4-1-2            | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПВХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ                                                      | 100М   | 0,02    |           |  |  |
| 46.1  | 000001               | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                      | ЧЕЛ-Ч  | 61,6    | 1,232     |  |  |
| 46.2  | 000762               | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т         | МАШ-Ч  | 0,06    | 0,0012    |  |  |
| 46.3  | 002509               | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                          | МАШ-Ч  | 0,22    | 0,0044    |  |  |
| 46.4  | 009219               | ВОДА                                                                                                                  | М3     | 1,57    | 0,0314    |  |  |
| 46.5  | 037743               | КОЛЬЦА РЕЗИНОВЫЕ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ (МАНЖЕТЫ) ДИАМЕТРОМ 50-300 ММ                                                         | КГ     | 4       | 0,08      |  |  |
| 46.6  | 052040               | БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 16 ММ                                            | Т      | 0,00266 | 0,0000532 |  |  |
| 47    | C130-9661            | ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПВХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100ММ                                                                  | М      | 1,9     |           |  |  |
| 48    | C1650-9002-12        | ОТВОД 90ГРАД ПВХ КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ ДИАМ. 100ММ                                                                          | ШТ     | 2       |           |  |  |
| 49    | 508-46-8             | ОТВОД 45ГРАД ПВХ КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ ДИАМ. 100ММ                                                                          | ШТ     | 2       |           |  |  |
| 50    | C1650-9052-11        | ПЕРЕХОДНАЯ МУФТА КАНАЛИЗАЦИОННАЯ ДИАМ. 100X50ММ                                                                       | ШТ     | 1       |           |  |  |
| 51    | E15-7-16-1 ШНК.ДОП.4 | МОНТАЖ КОРОБА ИЗ ГИПСОВЫХ И ГИПСОВОЛОКНИСТЫХ ЛИСТОВ С КРИПЛЕНИЕМ НА ПРИСТЕННЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КАРКАС С ЕГО УСТРОЙСТВОМ | 100М2  | 0,01    |           |  |  |
| 51.1  | 000001               | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                      | ЧЕЛ-Ч  | 128,85  | 1,2885    |  |  |
| 51.2  | 000521               | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                                                                                   | МАШ-Ч  | 6       | 0,06      |  |  |
| 51.3  | 001522               | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т                                                                                | МАШ-Ч  | 0,21    | 0,0021    |  |  |
| 51.4  | 002209               | ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ                                                                                     | МАШ-Ч  | 6       | 0,06      |  |  |
| 51.5  | 002509               | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                          | МАШ-Ч  | 0,41    | 0,0041    |  |  |
| 51.6  | 009219               | ВОДА                                                                                                                  | М3     | 0,0163  | 0,000163  |  |  |
| 51.7  | 030825               | КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ                                                      | ШТ     | 190     | 1,9       |  |  |
| 51.8  | 030826               | КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ШУРУПЫ МЕТАЛЛ-МЕТАЛЛ ОСТРОКОНЕЧНЫЕ 3,5X9,5                                | 1000ШТ | 0,5     | 0,005     |  |  |
| 51.9  | 030838               | ШПАТЛЕВКА "ФУГАГИПС" "КНАУФ"                                                                                          | Т      | 0,025   | 0,00025   |  |  |
| 51.10 | 030848               | ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ СТАНДАРТНЫЕ, КНАУФ, ТОЛЩИНОЙ 8-10 ММ                                                             | М2     | 105     | 1,05      |  |  |
| 51.11 | 030850               | ЛЕНТА ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ ГКЛ, САМОКЛЕЮШАЯСЯ                                                                             | 100М   | 0,75    | 0,0075    |  |  |
| 51.12 | 030873               | КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ 50X40X0,55                                               | М      | 70      | 0,7       |  |  |
| 51.13 | 030874               | КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ПРОФИЛЬ ПОТОЛОЧНЫЙ 60X27                                                      | М      | 200     | 2         |  |  |
| 51.14 | 030876               | КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ПОДВЕС ПРЯМОЙ 60X27                                                           | ШТ     | 70      | 0,7       |  |  |
| 51.15 | 076848               | КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ШУРУПЫ ГИПСОКАРТОН-МЕТАЛЛ 3,5X35                                          | 1000ШТ | 1,4     | 0,014     |  |  |
| 52    | E15-7-17-3 ШНК.ДОП.4 | ОБЛИЦОВКА ТРУБ КАНАЛИЗАЦИИ /СТОЯК/ ПАНЕЛЯМИ ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА                          | 100М2  | 0,05    |           |  |  |

|       |              |                                                                                                                               |         |         |          |  |  |
|-------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|--|--|
| 52.1  | 000001       | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                              | ЧЕЛ-Ч   | 134,4   | 6,72     |  |  |
| 52.2  | 000521       | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                                                                                           | МАШ-Ч   | 3,16    | 0,158    |  |  |
| 52.3  | 001523       | ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ                                                                                                   | МАШ-Ч   | 0,78    | 0,039    |  |  |
| 52.4  | 002509       | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ<br>ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                               | МАШ-Ч   | 0,72    | 0,036    |  |  |
| 52.5  | 030099       | ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК<br>МАССОЙ 1.8 КГ                                                                              | Т       | 0,0014  | 0,00007  |  |  |
| 52.6  | 030407       | ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ                                                                                                           | Т       | 0,0014  | 0,00007  |  |  |
| 52.7  | 035454       | БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ                                                                                                               | МЗ      | 0,46    | 0,023    |  |  |
| 52.8  | 040955       | БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ С ГАЙКАМИ                                                                                                      | Т       | 0,0034  | 0,00017  |  |  |
| 52.9  | 043960       | ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВочНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ                                                                                               | М2      | 105     | 5,25     |  |  |
| 52.10 | 045401       | ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ                                                                                                             | Т       | 0,0024  | 0,00012  |  |  |
| 53    | E16-4-5-1    | ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ<br>ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ<br>ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ<br>НАРУЖНЫМ ДИАМ. 20 ММ             | 100М    | 0,045   |          |  |  |
| 53.1  | 000001       | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                              | ЧЕЛ-Ч   | 190,24  | 8,5608   |  |  |
| 53.2  | 000762       | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ<br>РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ<br>СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ<br>МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т        | МАШ-Ч   | 0,08    | 0,0036   |  |  |
| 53.3  | 002509       | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ<br>ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                               | МАШ-Ч   | 0,22    | 0,0099   |  |  |
| 53.4  | 002875       | ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                                                                                     | МАШ-Ч   | 4,28    | 0,1926   |  |  |
| 53.5  | 003364       | СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ РУЧНЫЕ ДЛЯ<br>СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ                                                                      | МАШ-Ч   | 13,34   | 0,6003   |  |  |
| 53.6  | 009219       | ВОДА                                                                                                                          | МЗ      | 0,47    | 0,02115  |  |  |
| 53.7  | 030649       | ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ<br>ХЛОРНАЯ МАРКИ А                                                                             | КГ      | 0,0016  | 0,000072 |  |  |
| 54    | 1530-9001    | ТРУБЫ ППР ДИАМ. 20ММ                                                                                                          | М       | 4       |          |  |  |
| 55    | 113-1496-9   | АДАПТОР ППР ДИАМ. 20ММ                                                                                                        | ШТ      | 2       |          |  |  |
| 56    | C1650-9002-1 | ОТВОД ППР ДИАМ. 20ММ                                                                                                          | ШТ      | 8       |          |  |  |
| 57    | C1650-9008-2 | ТРОЙНИК ППР ДИАМ. 20ММ                                                                                                        | ШТ      | 1       |          |  |  |
| 58    | E17-1-3-1    | УСТАНОВКА УНИТАЗОВ С БАЧКОМ<br>НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ                                                                 | 10КОМПЛ | 0,1     |          |  |  |
| 58.1  | 000001       | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                              | ЧЕЛ-Ч   | 24,64   | 2,464    |  |  |
| 58.2  | 000521       | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                                                                                           | МАШ-Ч   | 0,2     | 0,02     |  |  |
| 58.3  | 001522       | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ<br>СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т                                                                                     | МАШ-Ч   | 0,32    | 0,032    |  |  |
| 58.4  | 002509       | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ<br>ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                               | МАШ-Ч   | 0,39    | 0,039    |  |  |
| 58.5  | 030435       | ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ                                                                                               | 10 ШТ   | 4       | 0,4      |  |  |
| 58.6  | 030956       | КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115<br>МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ                                                                     | Т       | 0,0004  | 0,00004  |  |  |
| 58.7  | 031611       | ЗАМАЗКА СУРИКОВАЯ                                                                                                             | КГ      | 4       | 0,4      |  |  |
| 58.8  | 031651       | ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3                                                                                                     | Т       | 0,0002  | 0,00002  |  |  |
| 58.9  | 031694       | КЛЕЙ ФЕНОЛОПОЛИВИНИЛАЦЕТАЛЬНЫЙ<br>МАРКИ БФ-2, I СОРТА                                                                         | Т       | 0,0008  | 0,00008  |  |  |
| 58.10 | 032717       | ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ РУЛОННАЯ<br>ВУЛКАНИЗИРОВАННАЯ                                                                              | КГ      | 0,8     | 0,08     |  |  |
| 58.11 | 034247       | КАБОЛКА                                                                                                                       | Т       | 0,001   | 0,0001   |  |  |
| 58.12 | 035567       | ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ                                                                                                                  | КГ      | 0,04    | 0,004    |  |  |
| 58.13 | 046162       | СКОБЫ СКРЕПЛЯЮЩИЕ И ДЛЯ ПОДВЕСА                                                                                               | КГ      | 20      | 2        |  |  |
| 58.14 | 065851       | ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ                                                                                                           | Т       | 0,00003 | 0,000003 |  |  |
| 59    | C130-901     | УНИТАЗЫ ПОЛУФАРФОРОВЫЕ И<br>ФАРФОРОВЫЕ КОЗЫРЬКОВЫЕ С<br>СИДЕНЬЕМ, КРЕПЛЕНИЕМ, С КОСЫМ<br>ВЫПУСКОМ И ЦЕЛЬНООТЛИТОЙ<br>ПОЛОЧКОЙ | ШТ      | 1       |          |  |  |
| 60    | 508-560-1    | ГОФРА ДЛЯ УНИТАЗА ДИАМ. 100ММ                                                                                                 | ШТ      | 1       |          |  |  |
| 61    | E17-1-1-14   | УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ<br>ОДИНОЧНЫХ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ<br>И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ                                                    | 10КОМПЛ | 0,1     |          |  |  |
| 61.1  | 000001       | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                              | ЧЕЛ-Ч   | 21,65   | 2,165    |  |  |

|       |            |                                                                                                                                                                                                      |       |         |          |  |  |
|-------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------|--|--|
| 61.2  | 000521     | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                                                                                                                                                                  | МАШ-Ч | 0,2     | 0,02     |  |  |
| 61.3  | 001522     | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ<br>СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т                                                                                                                                                            | МАШ-Ч | 0,13    | 0,013    |  |  |
| 61.4  | 002509     | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ<br>ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                                                                                      | МАШ-Ч | 0,22    | 0,022    |  |  |
| 61.5  | 030435     | ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ                                                                                                                                                                      | 10 ШТ | 4       | 0,4      |  |  |
| 61.6  | 030956     | КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115<br>МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ                                                                                                                                            | Т     | 0,0004  | 0,00004  |  |  |
| 61.7  | 031611     | ЗАМАЗКА СУРИКОВАЯ                                                                                                                                                                                    | КГ    | 2       | 0,2      |  |  |
| 61.8  | 031651     | ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3                                                                                                                                                                            | Т     | 0,0002  | 0,00002  |  |  |
| 61.9  | 032501     | ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК<br>МАССОЙ 1,8 КГ                                                                                                                                                     | Т     | 0,0036  | 0,00036  |  |  |
| 61.10 | 035567     | ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ                                                                                                                                                                                         | КГ    | 0,3     | 0,03     |  |  |
| 61.11 | 065851     | ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ                                                                                                                                                                                  | Т     | 0,0007  | 0,00007  |  |  |
| 62    | С130-561   | РАКОВИНЫ ОВАЛЬНЫЕ<br>ПОЛУФАРФОРОВЫЕ И ФАРФОРОВЫЕ С<br>НИЖНЕЙ КАМЕРОЙ СМЕШИВАНИЯ,<br>КРОНШТЕЙНАМИ, СИФОНОМ<br>БУТЫЛОЧНЫМ ЛАТУННЫМ И ВЫПУСКОМ                                                          | ШТ    | 1       |          |  |  |
| 63    | Е17-1-2-3  | УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                                                 | 10ШТ  | 0,1     |          |  |  |
| 63.1  | 000001     | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                                     | ЧЕЛ-Ч | 7       | 0,7      |  |  |
| 63.2  | 000521     | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                                                                                                                                                                  | МАШ-Ч | 0,1     | 0,01     |  |  |
| 63.3  | 030435     | ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ                                                                                                                                                                      | 10 ШТ | 2       | 0,2      |  |  |
| 63.4  | 030956     | КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115<br>МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ                                                                                                                                            | Т     | 0,00026 | 0,000026 |  |  |
| 63.5  | 031651     | ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3                                                                                                                                                                            | Т     | 0,00013 | 0,000013 |  |  |
| 63.6  | 035567     | ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ                                                                                                                                                                                         | КГ    | 0,13    | 0,013    |  |  |
| 63.7  | 065851     | ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ                                                                                                                                                                                  | Т     | 0,0001  | 0,00001  |  |  |
| 64    | С130-9450  | СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ РАКОВИНЫ                                                                                                                                                                               | ШТ    | 1       |          |  |  |
| 65    | Ц8-3-526-1 | ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ<br>АВТОМАТИЧЕСКИЕ [АВТОМАТЫ] ИЛИ<br>НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ. АВТОМАТ ОДНО-,<br>ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ,<br>УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ<br>НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО<br>25 | ШТ    | 1       |          |  |  |
| 65.1  | 000001     | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                                     | ЧЕЛ-Ч | 1,56    | 1,56     |  |  |
| 65.2  | 000521     | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                                                                                                                                                                  | МАШ-Ч | 0,04    | 0,04     |  |  |
| 65.3  | 000762     | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ<br>РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ<br>СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ<br>МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т                                                                               | МАШ-Ч | 0,002   | 0,002    |  |  |
| 65.4  | 002016     | УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ<br>ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)                                                                                                                                            | МАШ-Ч | 0,13    | 0,13     |  |  |
| 65.5  | 002510     | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ<br>ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т                                                                                                                                                      | МАШ-Ч | 0,002   | 0,002    |  |  |
| 65.6  | 030434     | ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ                                                                                                                                                                                     | 100ШТ | 0,014   | 0,014    |  |  |
| 65.7  | 030478     | ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ                                                                                                                                                                                | 10ШТ  | 1,22    | 1,22     |  |  |
| 65.8  | 030484     | БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И<br>ШАЙБАМИ                                                                                                                                                            | КГ    | 0,049   | 0,049    |  |  |
| 65.9  | 031087     | КРАСКА                                                                                                                                                                                               | КГ    | 0,036   | 0,036    |  |  |
| 65.10 | 031136     | ШПАГАТ БУМАЖНЫЙ                                                                                                                                                                                      | КГ    | 0,001   | 0,001    |  |  |
| 65.11 | 031260     | ЛАК ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ 318                                                                                                                                                                          | КГ    | 0,006   | 0,006    |  |  |
| 65.12 | 035377     | ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А                                                                                                                                                                        | КГ    | 0,07    | 0,07     |  |  |
| 65.13 | 035566     | НИТКИ ШВЕЙНЫЕ                                                                                                                                                                                        | КГ    | 0,001   | 0,001    |  |  |
| 65.14 | 044069     | ВАЗЕЛИН ТЕХНИЧЕСКИЙ                                                                                                                                                                                  | КГ    | 0,006   | 0,006    |  |  |
| 65.15 | 045527     | БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ                                                                                                                                                                                  | 100ШТ | 0,02    | 0,02     |  |  |
| 65.16 | 064457     | НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ                                                                                                                                                                                | ШТ    | 6,1     | 6,1      |  |  |
| 65.17 | 064674     | ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ                                                                                                                                                                               | 10ШТ  | 1,22    | 1,22     |  |  |
| 65.18 | 064806     | ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50                                                                                                                                                                         | ШТ    | 1       | 1        |  |  |

|       |                                           |                                                                                                                                    |       |         |           |  |  |
|-------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------|--|--|
| 65.19 | 097117                                    | СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО | КГ    | 0,012   | 0,012     |  |  |
| 66    | 1504-1663-8                               | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ВА47-29 ИНОМ=16А                                                                                                    | ШТ    | 1       |           |  |  |
| 67    | Ц8-3-591-9                                | РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ                                                                          | 100ШТ | 0,01    |           |  |  |
| 67.1  | 000001                                    | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                   | ЧЕЛ-Ч | 38,1    | 0,381     |  |  |
| 67.2  | 000762                                    | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т                      | МАШ-Ч | 0,04    | 0,0004    |  |  |
| 67.3  | 002510                                    | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т                                                                                       | МАШ-Ч | 0,04    | 0,0004    |  |  |
| 67.4  | 030484                                    | БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ                                                                                             | КГ    | 1,5     | 0,015     |  |  |
| 67.5  | 030654                                    | ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3                                                                                                               | Т     | 0,00315 | 0,0000315 |  |  |
| 67.6  | 045667                                    | ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ                                                                                                                 | ШТ    | 102     | 1,02      |  |  |
| 67.7  | 097117                                    | СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО | КГ    | 0,42    | 0,0042    |  |  |
| 68    | 1504-159                                  | РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ОДИНАРНАЯ                                                                                                      | ШТ    | 1       |           |  |  |
| 69    | Е16-4-1-1                                 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 50 ММ                                       | 100М  | 0,005   |           |  |  |
| 69.1  | 000001                                    | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                   | ЧЕЛ-Ч | 64,24   | 0,3212    |  |  |
| 69.2  | 000762                                    | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т                      | МАШ-Ч | 0,02    | 0,0001    |  |  |
| 69.3  | 002509                                    | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                       | МАШ-Ч | 0,11    | 0,00055   |  |  |
| 69.4  | 009219                                    | ВОДА                                                                                                                               | МЗ    | 0,39    | 0,00195   |  |  |
| 69.5  | 037743                                    | КОЛЬЦА РЕЗИНОВЫЕ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ (МАНЖЕТЫ) ДИАМЕТРОМ 50-300 ММ                                                                      | КГ    | 1,5     | 0,0075    |  |  |
| 69.6  | 052040                                    | БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 16 ММ                                                         | Т     | 0,0012  | 0,000006  |  |  |
| 70    | С130-9660                                 | ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПВХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ                                                                               | М     | 0,4     |           |  |  |
| 71    | С1650-9002-11                             | ОТВОД 90ГРАД ПВХ КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ ДИАМ. 50ММ                                                                                        | ШТ    | 1       |           |  |  |
| 72    | 100-94-21                                 | ЗЕРКАЛО ДЕКОРАТИВНОЕ, РАЗМЕРОМ 0,9Х0,6М                                                                                            | ШТ    | 1       |           |  |  |
| 73    | 100-94-16                                 | ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ПОЛОТЕНЦА                                                                                                            | ШТ    | 1       |           |  |  |
| 74    | 100-94-4                                  | БУМАГОДЕРЖАТЕЛЬ                                                                                                                    | ШТ    | 1       |           |  |  |
| 75    | 100-94-12                                 | УРНО ДЛЯ МУСОРА ПЛАСТМАССОВОЕ                                                                                                      | ШТ    | 2       |           |  |  |
| 76    | 100-94-5                                  | ЕРШИК /ЩЕТКА ДЛЯ ОЧИСТКИ УНИТАЗА/                                                                                                  | ШТ    | 1       |           |  |  |
| 77    | 100-94-3                                  | МЫЛЬНИЦА                                                                                                                           | ШТ    | 1       |           |  |  |
| 78    | 100-94-23                                 | ДИСПЕНСЕР ДЛЯ ЖИДКОГО МЫЛА                                                                                                         | ШТ    | 1       |           |  |  |
| 79    | 100-94-24                                 | ДИСПЕНСЕР ДЛЯ БУМАЖНЫХ ПОЛОТЕНЕЦ                                                                                                   | ШТ    | 1       |           |  |  |
| 80    | Е48-56-12-5                               | СМЕНА ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ: ЗАМКИ ВРЕЗНЫЕ                                                                                              | 100ШТ | 0,01    |           |  |  |
| 80.1  | 000001                                    | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                   | ЧЕЛ-Ч | 73,2    | 0,732     |  |  |
| 80.2  | 035100                                    | ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5Х35 ММ                                                                                            | Т     | 0,004   | 0,00004   |  |  |
| 81    | С111-953-2                                | ЗАМКИ ДВЕРНЫЕ ВРЕЗНЫЕ С РУЧКАМИ                                                                                                    | ШТ    | 1       |           |  |  |
| 82    | Е18-5-1-1<br>ШНК4.17.00-05<br>П.5.1#К=0,3 | ДЕМОНТАЖ СТАРОГО НАСОСА #ПРИ ДЕМОНТАЖЕ ОБОРУДОВАНИЯ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ И МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ В ЛОМ     | НАСОС | 1       |           |  |  |
| 82.1  | 000001                                    | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                   | ЧЕЛ-Ч | 4,251   | 4,251     |  |  |

|                   |              |                                                                                                                                     |       |         |          |  |  |
|-------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------|--|--|
| 82.2              | 000762       | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т                       | МАШ-Ч | 0,015   | 0,015    |  |  |
| 82.3              | 002016       | УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)                                                                              | МАШ-Ч | 0,156   | 0,156    |  |  |
| 82.4              | 002509       | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                        | МАШ-Ч | 0,009   | 0,009    |  |  |
| 83                | E18-5-1-1    | УСТАНОВКА НАСОСОВ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА, ДО 0.1 Т                                                                     | НАСОС | 1       |          |  |  |
| 83.1              | 000001       | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                    | ЧЕЛ-Ч | 14,17   | 14,17    |  |  |
| 83.2              | 000762       | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т                       | МАШ-Ч | 0,05    | 0,05     |  |  |
| 83.3              | 002016       | УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)                                                                              | МАШ-Ч | 0,52    | 0,52     |  |  |
| 83.4              | 002509       | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                        | МАШ-Ч | 0,03    | 0,03     |  |  |
| 83.5              | 012102       | РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 50                                                                              | МЗ    | 0,014   | 0,014    |  |  |
| 83.6              | 035319       | ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А                                                                                                       | Т     | 0,00039 | 0,00039  |  |  |
| 83.7              | 045407       | ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)                                                                             | КГ    | 0,07    | 0,07     |  |  |
| 83.8              | 052039       | БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ                                                          | Т     | 0,00127 | 0,00127  |  |  |
| 83.9              | 925628       | АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ (В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ) ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО | Т     | 0,0022  | 0,0022   |  |  |
| 84                | 2301-1016-25 | НАСОС Q=100МЗ/ЧАС, 600 ОБ/МИН                                                                                                       | ШТ    | 1       |          |  |  |
| 85                | E16-4-5-1    | ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ                         | 100М  | 0,08    |          |  |  |
| 85.1              | 000001       | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                    | ЧЕЛ-Ч | 190,24  | 15,2192  |  |  |
| 85.2              | 000762       | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т                       | МАШ-Ч | 0,08    | 0,0064   |  |  |
| 85.3              | 002509       | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                        | МАШ-Ч | 0,22    | 0,0176   |  |  |
| 85.4              | 002875       | ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                                                                                           | МАШ-Ч | 4,28    | 0,3424   |  |  |
| 85.5              | 003364       | СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ РУЧНЫЕ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ                                                                               | МАШ-Ч | 13,34   | 1,0672   |  |  |
| 85.6              | 009219       | ВОДА                                                                                                                                | МЗ    | 0,47    | 0,0376   |  |  |
| 85.7              | 030649       | ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А                                                                                      | КГ    | 0,0016  | 0,000128 |  |  |
| 86                | 1530-9003-3  | ТРУБЫ ППР ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ДИАМ. 20ММ                                                                                               | М     | 7,2     |          |  |  |
| 87                | E46-2-9-2    | ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН КИРПИЧНЫХ                                                                                    | 100М2 | 0,31    |          |  |  |
| 87.1              | 000001       | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                    | ЧЕЛ-Ч | 22,82   | 7,0742   |  |  |
|                   |              |                                                                                                                                     |       |         |          |  |  |
| САН УЗЕЛ ВО ДВОРЕ |              |                                                                                                                                     |       |         |          |  |  |
| 88                | E48-69-1-2   | ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ /150X150ММ/ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ВРУЧНУЮ ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН В: 1 КИРПИЧ                                              | 100ШТ | 0,02    |          |  |  |
| 88.1              | 000001       | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                    | ЧЕЛ-Ч | 85,5    | 1,71     |  |  |
| 88.2              | 099999       | МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ                                                                                                                  | Т     | 0,11    | 0,0022   |  |  |
| 89                | E11-1-27-5   | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК                                                                                 | 100М2 | 0,067   |          |  |  |
| 89.1              | 000001       | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                    | ЧЕЛ-Ч | 119,78  | 8,02526  |  |  |
| 89.2              | 000112       | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т                                                                                                                  | МАШ-Ч | 0,36    | 0,02412  |  |  |
| 89.3              | 001522       | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т                                                                                              | МАШ-Ч | 2,3     | 0,1541   |  |  |

|       |              |                                                                                                                                                |         |        |         |  |  |
|-------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------|--|--|
| 89.4  | 002509       | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ<br>ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                                | МАШ-Ч   | 0,28   | 0,01876 |  |  |
| 89.5  | 003021       | РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65<br>Л                                                                                                          | МАШ-Ч   | 1,56   | 0,10452 |  |  |
| 89.6  | 009219       | ВОДА                                                                                                                                           | МЗ      | 0,1    | 0,0067  |  |  |
| 89.7  | 031102       | КЛЕЙ ПЛИТОЧНЫЙ "СТАРАТЕЛЬ-<br>СТАНДАРТ"                                                                                                        | КГ      | 450    | 30,15   |  |  |
| 89.8  | 044059       | ВЕТОШЬ                                                                                                                                         | КГ      | 0,5    | 0,0335  |  |  |
| 89.9  | 058180       | ЗАТИРКА "СТАРАТЕЛИ" (РАЗНОЙ<br>ЦВЕТНОСТИ)                                                                                                      | Т       | 0,05   | 0,00335 |  |  |
| 90    | С140-17013-1 | ПЛИТКИ КЕРАМОГРАНИТНЫЕ 600Х600ММ                                                                                                               | М2      | 6,7    |         |  |  |
| 91    | Е17-1-3-4    | УСТАНОВКА ЧАШ "ГЕНУЯ" С БАЧКОМ В<br>КОМПЛЕКТЕ                                                                                                  | 10КОМПЛ | 0,1    |         |  |  |
| 91.1  | 000001       | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                               | ЧЕЛ-Ч   | 34,88  | 3,488   |  |  |
| 91.2  | 000521       | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                                                                                                            | МАШ-Ч   | 0,3    | 0,03    |  |  |
| 91.3  | 000762       | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ<br>РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ<br>СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ<br>МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т                         | МАШ-Ч   | 0,11   | 0,011   |  |  |
| 91.4  | 001522       | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ<br>СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т                                                                                                      | МАШ-Ч   | 0,1    | 0,01    |  |  |
| 91.5  | 002509       | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ<br>ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                                | МАШ-Ч   | 0,93   | 0,093   |  |  |
| 91.6  | 030435       | ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ                                                                                                                | 10 ШТ   | 6      | 0,6     |  |  |
| 91.7  | 030956       | КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115<br>МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ                                                                                      | Т       | 0,0003 | 0,00003 |  |  |
| 91.8  | 031611       | ЗАМАЗКА СУРИКОВАЯ                                                                                                                              | КГ      | 4      | 0,4     |  |  |
| 91.9  | 031651       | ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3                                                                                                                      | Т       | 0,0001 | 0,00001 |  |  |
| 91.10 | 032528       | ПРОВОЛОКА МЕДНАЯ КРУГЛАЯ<br>ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ММ (МЯГКАЯ),<br>ДИАМЕТРОМ 1,0-3,0 ММ И ВЫШЕ                                                     | Т       | 0,0005 | 0,00005 |  |  |
| 91.11 | 032717       | ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ РУЛОННАЯ<br>ВУЛКАНИЗИРОВАННАЯ                                                                                               | КГ      | 5      | 0,5     |  |  |
| 91.12 | 034247       | КАБОЛКА                                                                                                                                        | Т       | 0,001  | 0,0001  |  |  |
| 91.13 | 035567       | ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ                                                                                                                                   | КГ      | 0,2    | 0,02    |  |  |
| 91.14 | 046162       | СКОБЫ СКРЕПЛЯЮЩИЕ И ДЛЯ ПОДВЕСА                                                                                                                | КГ      | 20     | 2       |  |  |
| 91.15 | 052638       | ТРУБЫ СМЫВНЫЕ ИЗ<br>ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ<br>ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32 ММ                                                                     | ШТ      | 10     | 1       |  |  |
| 91.16 | 064363       | МАНЖЕТЫ РЕЗИНОВЫЕ                                                                                                                              | ШТ      | 10     | 1       |  |  |
| 91.17 | 065851       | ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ                                                                                                                            | Т       | 0,0006 | 0,00006 |  |  |
| 92    | С130-904     | ЧАШ "ГЕНУЯ" С БАЧКОМ В КОМПЛЕКТЕ                                                                                                               | ШТ      | 1      |         |  |  |
| 93    | Е17-1-1-14   | УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ<br>ОДИНОЧНЫХ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ<br>И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ                                                                     | 10КОМПЛ | 0,1    |         |  |  |
| 93.1  | 000001       | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                               | ЧЕЛ-Ч   | 21,65  | 2,165   |  |  |
| 93.2  | 000521       | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                                                                                                            | МАШ-Ч   | 0,2    | 0,02    |  |  |
| 93.3  | 001522       | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ<br>СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т                                                                                                      | МАШ-Ч   | 0,13   | 0,013   |  |  |
| 93.4  | 002509       | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ<br>ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                                | МАШ-Ч   | 0,22   | 0,022   |  |  |
| 93.5  | 030435       | ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ                                                                                                                | 10 ШТ   | 4      | 0,4     |  |  |
| 93.6  | 030956       | КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115<br>МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ                                                                                      | Т       | 0,0004 | 0,00004 |  |  |
| 93.7  | 031611       | ЗАМАЗКА СУРИКОВАЯ                                                                                                                              | КГ      | 2      | 0,2     |  |  |
| 93.8  | 031651       | ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3                                                                                                                      | Т       | 0,0002 | 0,00002 |  |  |
| 93.9  | 032501       | ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК<br>МАССОЙ 1,8 КГ                                                                                               | Т       | 0,0036 | 0,00036 |  |  |
| 93.10 | 035567       | ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ                                                                                                                                   | КГ      | 0,3    | 0,03    |  |  |
| 93.11 | 065851       | ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ                                                                                                                            | Т       | 0,0007 | 0,00007 |  |  |
| 94    | С130-644     | УМЫВАЛЬНИКИ ОВАЛЬНЫЕ<br>ПОЛУФАРФОРОВЫЕ И ФАРФОРОВЫЕ С<br>НИЖНЕЙ КАМЕРОЙ СМЕШИВАНИЯ,<br>КРОНШТЕЙНАМИ, СИФОНОМ<br>БУТЫЛОЧНЫМ ЛАТУННЫМ И ВЫПУСКОМ | КОМПЛ   | 1      |         |  |  |
| 95    | Е17-1-1-14   | УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ<br>ОДИНОЧНЫХ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ<br>И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ                                                                     | 10КОМПЛ | 0,1    |         |  |  |

|        |             |                                                                                                                                                         |       |         |          |  |  |
|--------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------|--|--|
| 95.1   | 000001      | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                        | ЧЕЛ-Ч | 21,65   | 2,165    |  |  |
| 95.2   | 000521      | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                                                                                                                     | МАШ-Ч | 0,2     | 0,02     |  |  |
| 95.3   | 001522      | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ<br>СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т                                                                                                               | МАШ-Ч | 0,13    | 0,013    |  |  |
| 95.4   | 002509      | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ<br>ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                                         | МАШ-Ч | 0,22    | 0,022    |  |  |
| 95.5   | 030435      | ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ                                                                                                                         | 10 ШТ | 4       | 0,4      |  |  |
| 95.6   | 030956      | КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115<br>МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ                                                                                               | Т     | 0,0004  | 0,00004  |  |  |
| 95.7   | 031611      | ЗАМАЗКА СУРИКОВАЯ                                                                                                                                       | КГ    | 2       | 0,2      |  |  |
| 95.8   | 031651      | ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3                                                                                                                               | Т     | 0,0002  | 0,00002  |  |  |
| 95.9   | 032501      | ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК<br>МАССОЙ 1,8 КГ                                                                                                        | Т     | 0,0036  | 0,00036  |  |  |
| 95.10  | 035567      | ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ                                                                                                                                            | КГ    | 0,3     | 0,03     |  |  |
| 95.11  | 065851      | ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ                                                                                                                                     | Т     | 0,0007  | 0,00007  |  |  |
| 96     | C130-561-4  | УМЫВАЛЬНИКИ КОМБИНИРОВАННЫЕ<br>ДЛЯ МЫТЬЯ РУК И НОГ /ТАХОРАТ/                                                                                            | ШТ    | 1       |          |  |  |
| 97     | E17-1-2-3   | УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ                                                                                                                                    | 10ШТ  | 0,2     |          |  |  |
| 97.1   | 000001      | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                        | ЧЕЛ-Ч | 7       | 1,4      |  |  |
| 97.2   | 000521      | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                                                                                                                     | МАШ-Ч | 0,1     | 0,02     |  |  |
| 97.3   | 030435      | ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ                                                                                                                         | 10 ШТ | 2       | 0,4      |  |  |
| 97.4   | 030956      | КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115<br>МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ                                                                                               | Т     | 0,00026 | 0,000052 |  |  |
| 97.5   | 031651      | ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3                                                                                                                               | Т     | 0,00013 | 0,000026 |  |  |
| 97.6   | 035567      | ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ                                                                                                                                            | КГ    | 0,13    | 0,026    |  |  |
| 97.7   | 065851      | ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ                                                                                                                                     | Т     | 0,0001  | 0,00002  |  |  |
| 98     | C130-9450-5 | СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ КОМБИНИРОВАННОЙ<br>РАКОВИНЫ ДЛЯ МЫТЬЯ РУК И НОГ                                                                                           | ШТ    | 1       |          |  |  |
| 99     | C130-9450-6 | СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ, С<br>НИЖНЕЙ КАМЕРОЙ СМЕШИВАНИЯ С<br>АЭРТОРОМ В КОМПЛЕКТЕ С ГИБКИМИ<br>ШЛАНГАМИ                                              | ШТ    | 1       |          |  |  |
| 100    | 508-560-2   | ГОФРА ДЛЯ РАКОВИНЫ ДИАМ. 50ММ                                                                                                                           | ШТ    | 2       |          |  |  |
| 101    | Ц8-2-403-3  | ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ<br>КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД<br>ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В<br>БОРОЗДАХ                                                 | 100М  | 0,3     |          |  |  |
| 101.1  | 000001      | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                        | ЧЕЛ-Ч | 37      | 11,1     |  |  |
| 101.2  | 000762      | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ<br>РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ<br>СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ<br>МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т                                  | МАШ-Ч | 0,03    | 0,009    |  |  |
| 101.3  | 001488      | ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ<br>ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М                                                                                                       | МАШ-Ч | 5,21    | 1,563    |  |  |
| 101.4  | 002510      | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ<br>ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т                                                                                                         | МАШ-Ч | 0,03    | 0,009    |  |  |
| 101.5  | 030475      | ДЮБЕЛИ                                                                                                                                                  | КГ    | 1,8     | 0,54     |  |  |
| 101.6  | 030479      | ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ                                                                                                                                        | КГ    | 1,3     | 0,39     |  |  |
| 101.7  | 030654      | ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3                                                                                                                                    | Т     | 0,01    | 0,003    |  |  |
| 101.8  | 031087      | КРАСКА                                                                                                                                                  | КГ    | 0,3     | 0,09     |  |  |
| 101.9  | 032540      | ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ<br>НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО<br>НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ<br>ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ                                                          | Т     | 0,0025  | 0,00075  |  |  |
| 101.10 | 045527      | БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ                                                                                                                                     | 100ШТ | 0,31    | 0,093    |  |  |
| 101.11 | 046163      | СКОБЫ                                                                                                                                                   | 10ШТ  | 28      | 8,4      |  |  |
| 101.12 | 063499      | ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ                                                                                                                                   | 100ШТ | 0,12    | 0,036    |  |  |
| 101.13 | 064055      | КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ                                                                                                                                    | 10ШТ  | 4,9     | 1,47     |  |  |
| 101.14 | 064851      | ПОЛОСКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ                                                                                                                          | 100ШТ | 3       | 0,9      |  |  |
| 101.15 | 065157      | СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ                                                                                                                                     | 100ШТ | 0,12    | 0,036    |  |  |
| 101.16 | 065317      | ТРУБЫ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ХВТ                                                                                                                            | КГ    | 0,83    | 0,249    |  |  |
| 102    | C151-614    | КАБЕЛИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ<br>ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, С МЕДНЫМИ<br>ЖИЛАМИ, МАРКИ ВВГ, НА НАПРЯЖЕНИЕ<br>ДО 660 В, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ<br>2Х2,5 КВ.ММ | 1000М | 0,0309  |          |  |  |

|        |                           |                                                                                                                                             |       |         |          |  |  |
|--------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------|--|--|
| 103    | Е15-7-17-4<br>ШНК.ДОП.4   | ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКОВ ПАНЕЛЯМИ<br>ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ С<br>УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА                                                          | 100М2 | 0,1     |          |  |  |
| 103.1  | 000001                    | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                            | ЧЕЛ-Ч | 155,3   | 15,53    |  |  |
| 103.2  | 000521                    | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                                                                                                         | МАШ-Ч | 3,21    | 0,321    |  |  |
| 103.3  | 001523                    | ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ                                                                                                                 | МАШ-Ч | 0,55    | 0,055    |  |  |
| 103.4  | 002509                    | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ<br>ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                             | МАШ-Ч | 0,69    | 0,069    |  |  |
| 103.5  | 030099                    | ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК<br>МАССОЙ 1.8 КГ                                                                                            | Т     | 0,0012  | 0,00012  |  |  |
| 103.6  | 030407                    | ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ                                                                                                                         | Т     | 0,001   | 0,0001   |  |  |
| 103.7  | 035454                    | БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ                                                                                                                             | М3    | 0,41    | 0,041    |  |  |
| 103.8  | 040955                    | БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ С ГАЙКАМИ                                                                                                                    | Т     | 0,0028  | 0,00028  |  |  |
| 103.9  | 043960                    | ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВочНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ                                                                                                             | М2    | 105     | 10,5     |  |  |
| 103.10 | 045401                    | ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ                                                                                                                           | Т     | 0,0021  | 0,00021  |  |  |
| 104    | Е20-3-2-1                 | УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ<br>МАССОЙ ДО 0,025 Т                                                                                          | ШТ    | 2       |          |  |  |
| 104.1  | 000001                    | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                            | ЧЕЛ-Ч | 3,98    | 7,96     |  |  |
| 104.2  | 000762                    | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ<br>РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ<br>СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ<br>МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т                      | МАШ-Ч | 0,01    | 0,02     |  |  |
| 104.3  | 000969                    | ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ,<br>ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 31,39 (3,2) КН (Т)                                                                            | МАШ-Ч | 0,91    | 1,82     |  |  |
| 104.4  | 002509                    | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ<br>ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                             | МАШ-Ч | 0,04    | 0,08     |  |  |
| 104.5  | 030322                    | БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И<br>ШАЙБАМИ                                                                                                   | Т     | 0,00002 | 0,00004  |  |  |
| 104.6  | 045407                    | ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА<br>ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)                                                                                  | КГ    | 0,08    | 0,16     |  |  |
| 105    | 151747-1204-7             | ВЕНТИЛЯТОР ОСЕВОЙ РАЗМЕРОМ<br>150Х150ММ                                                                                                     | ШТ    | 2       |          |  |  |
| 106    | Ц8-3-591-2                | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ<br>УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ<br>ПРОВОДКЕ                                                                       | 100ШТ | 0,02    |          |  |  |
| 106.1  | 000001                    | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                            | ЧЕЛ-Ч | 32,2    | 0,644    |  |  |
| 106.2  | 000762                    | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ<br>РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ<br>СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ<br>МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т                      | МАШ-Ч | 0,04    | 0,0008   |  |  |
| 106.3  | 002510                    | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ<br>ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т                                                                                             | МАШ-Ч | 0,04    | 0,0008   |  |  |
| 106.4  | 030654                    | ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3                                                                                                                        | Т     | 0,00315 | 0,000063 |  |  |
| 106.5  | 045667                    | ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ                                                                                                                          | ШТ    | 102     | 2,04     |  |  |
| 107    | 290901-256                | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ                                                                                                                   | ШТ    | 2       |          |  |  |
| 108    | Ц8-3-591-9                | РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО<br>ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ                                                                                | 100ШТ | 0,02    |          |  |  |
| 108.1  | 000001                    | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                            | ЧЕЛ-Ч | 38,1    | 0,762    |  |  |
| 108.2  | 000762                    | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ<br>РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ<br>СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ<br>МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т                      | МАШ-Ч | 0,04    | 0,0008   |  |  |
| 108.3  | 002510                    | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ<br>ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т                                                                                             | МАШ-Ч | 0,04    | 0,0008   |  |  |
| 108.4  | 030484                    | БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И<br>ШАЙБАМИ                                                                                                   | КГ    | 1,5     | 0,03     |  |  |
| 108.5  | 030654                    | ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3                                                                                                                        | Т     | 0,00315 | 0,000063 |  |  |
| 108.6  | 045667                    | ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ                                                                                                                          | ШТ    | 102     | 2,04     |  |  |
| 108.7  | 097117                    | СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ<br>НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ<br>ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ<br>ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО | КГ    | 0,42    | 0,0084   |  |  |
| 109    | 1504-159                  | РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ОДИНАРНАЯ                                                                                                               | ШТ    | 2       |          |  |  |
| 110    | Ц8-3-593-22<br>ШНК.ДОП.13 | СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ В<br>ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ                                                                                             | 100ШТ | 0,05    |          |  |  |
| 110.1  | 000001                    | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                            | ЧЕЛ-Ч | 94,4    | 4,72     |  |  |
| 110.2  | 000762                    | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ<br>РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ<br>СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ<br>МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т                      | МАШ-Ч | 0,02    | 0,001    |  |  |

|       |                          |                                                                                                                                                     |        |         |           |  |  |
|-------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|--|--|
| 110.3 | 002510                   | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ<br>ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т                                                                                                     | МАШ-Ч  | 0,02    | 0,001     |  |  |
| 111   | 1507-1010-5              | СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ LED 18W                                                                                                                     | ШТ     | 5       |           |  |  |
| 112   | Ц8-3-602-3<br>ШНК.ДОП.13 | МОНТАЖ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ<br>ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАКОПИТЕЛЬНЫХ<br>/ЕМКОСТНЫХ/ НАСТЕННЫХ ОБЪЕМОМ:<br>ДО 50Л                                                  | ШТ     | 1       |           |  |  |
| 112.1 | 000001                   | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                    | ЧЕЛ-Ч  | 0,82    | 0,82      |  |  |
| 112.2 | 000521                   | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                                                                                                                 | МАШ-Ч  | 0,26    | 0,26      |  |  |
| 112.3 | 000762                   | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ<br>РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ<br>СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ<br>МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т                              | МАШ-Ч  | 0,01    | 0,01      |  |  |
| 112.4 | 002509                   | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ<br>ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                                     | МАШ-Ч  | 0,01    | 0,01      |  |  |
| 113   | 1514-4037-2              | ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ ARISTON 50Л                                                                                                                         | ШТ     | 1       |           |  |  |
| 114   | Е18-5-1-1                | УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ<br>С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ<br>АГРЕГАТА, ДО 0.1 Т                                                                  | НАСОС  | 2       |           |  |  |
| 114.1 | 000001                   | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                    | ЧЕЛ-Ч  | 14,17   | 28,34     |  |  |
| 114.2 | 000762                   | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ<br>РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ<br>СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ<br>МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т                              | МАШ-Ч  | 0,05    | 0,1       |  |  |
| 114.3 | 002016                   | УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ<br>ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)                                                                                           | МАШ-Ч  | 0,52    | 1,04      |  |  |
| 114.4 | 002509                   | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ<br>ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                                     | МАШ-Ч  | 0,03    | 0,06      |  |  |
| 114.5 | 012102                   | РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ<br>ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 50                                                                                           | МЗ     | 0,014   | 0,028     |  |  |
| 114.6 | 035319                   | ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А                                                                                                                       | Т      | 0,00039 | 0,00078   |  |  |
| 114.7 | 045407                   | ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА<br>ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)                                                                                          | КГ     | 0,07    | 0,14      |  |  |
| 114.8 | 052039                   | БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ<br>САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ,<br>ДИАМЕТРОМ 12 ММ                                                                    | Т      | 0,00127 | 0,00254   |  |  |
| 114.9 | 925628                   | АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ<br>ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ<br>(В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ<br>ИЛИ БЕЗ НИХ) ПОСТАВЛЯЕМЫЕ<br>ОТДЕЛЬНО     | Т      | 0,0022  | 0,0044    |  |  |
| 115   | 2301-1016-18             | НАСОС ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ                                                                                                                                | ШТ     | 2       |           |  |  |
| 116   | 113-1496-2               | АМЕРИКАНКА ДИАМ. 20ММ                                                                                                                               | ШТ     | 4       |           |  |  |
| 117   | 508-132-8                | КРАН ШАРОВОЙ ППР ДИАМ. 20ММ                                                                                                                         | ШТ     | 6       |           |  |  |
| 118   | Ц8-3-602-6<br>ШНК.ДОП.13 | МОНТАЖ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КОТЛОВ<br>НАСТЕННЫХ                                                                                                            | ШТ     | 1       |           |  |  |
| 118.1 | 000001                   | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                    | ЧЕЛ-Ч  | 0,56    | 0,56      |  |  |
| 118.2 | 000521                   | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                                                                                                                 | МАШ-Ч  | 0,14    | 0,14      |  |  |
| 118.3 | 000762                   | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ<br>РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ<br>СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ<br>МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т                              | МАШ-Ч  | 0,01    | 0,01      |  |  |
| 118.4 | 002509                   | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ<br>ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                                     | МАШ-Ч  | 0,01    | 0,01      |  |  |
| 119   | 280222-17013-5           | КОТЕЛ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 10КВТ                                                                                                                           | ШТ     | 1       |           |  |  |
| 120   | Е18-3-1-4                | УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ПАНЕЛЬНЫХ                                                                                                                      | 100КВТ | 0,00909 |           |  |  |
| 120.1 | 000001                   | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                    | ЧЕЛ-Ч  | 54,97   | 0,4996773 |  |  |
| 120.2 | 000762                   | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ<br>РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ<br>СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ<br>МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т                              | МАШ-Ч  | 0,12    | 0,0010908 |  |  |
| 120.3 | 001522                   | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ<br>СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т                                                                                                           | МАШ-Ч  | 0,15    | 0,0013635 |  |  |
| 120.4 | 002011                   | УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ<br>ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ,<br>ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, НИЗКОЕ 0,1 (1)<br>МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА<br>(КГС/СМ2) | МАШ-Ч  | 0,8     | 0,007272  |  |  |

|        |                         |                                                                                                                        |       |        |           |  |  |
|--------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------|--|--|
| 120.5  | 002509                  | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ<br>ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                        | МАШ-Ч | 1,12   | 0,0101808 |  |  |
| 120.6  | 002875                  | ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                                                                              | МАШ-Ч | 19,8   | 0,179982  |  |  |
| 120.7  | 009219                  | ВОДА                                                                                                                   | МЗ    | 15     | 0,13635   |  |  |
| 120.8  | 055319                  | КРОНШТЕЙН ШТЫРЕВОЙ С ДЮБЕЛЕМ ДЛЯ<br>КРЕПЛЕНИЯ АЛЮМИНИЕВЫХ И<br>БИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ РАДИАТОРОВ                              | ШТ    | 260    | 2,3634    |  |  |
| 121    | С30-557-8               | РАДИАТОРЫ ПАНЕЛЬНЫЕ, L-1200ММ, Н-<br>500ММ                                                                             | ШТ    | 1      |           |  |  |
| 122    | Е46-4-1-2               | РАЗБОРКА СУЩЕСТВУЮЩЕЙ БЕТОННОЙ<br>ПЛОЩАДКИ СО СТУПЕНЬКАМИ ПЕРЕД<br>САН УЗЛОМ                                           | МЗ    | 1,4    |           |  |  |
| 122.1  | 000001                  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                       | ЧЕЛ-Ч | 9,59   | 13,426    |  |  |
| 122.2  | 000660                  | КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С<br>ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ<br>ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН                 | МАШ-Ч | 2,84   | 3,976     |  |  |
| 122.3  | 001159                  | МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ<br>ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ<br>КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ                                  | МАШ-Ч | 5,68   | 7,952     |  |  |
| 123    | Е6-1-1-1                | УСТРОЙСТВО ПЛОЩАДКИ СО<br>СТУПЕНЬКАМИ                                                                                  | 100МЗ | 0,018  |           |  |  |
| 123.1  | 000001                  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                       | ЧЕЛ-Ч | 180    | 3,24      |  |  |
| 123.2  | 000403                  | ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ                                                                                                    | МАШ-Ч | 48     | 0,864     |  |  |
| 123.3  | 000404                  | ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ                                                                                                | МАШ-Ч | 5,93   | 0,10674   |  |  |
| 123.4  | 000762                  | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ<br>РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ<br>СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ<br>МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т | МАШ-Ч | 18     | 0,324     |  |  |
| 123.5  | 002509                  | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ<br>ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                        | МАШ-Ч | 0,13   | 0,00234   |  |  |
| 123.6  | 009219                  | ВОДА                                                                                                                   | МЗ    | 0,2    | 0,0036    |  |  |
| 123.7  | 022006                  | БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)                                                                                       | МЗ    | 102    | 1,836     |  |  |
| 123.8  | 087431                  | ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ТОЛЩИНОЙ<br>0,150 ММ                                                                             | М2    | 250    | 4,5       |  |  |
| 124    | Е15-1-27-1<br>ШНК.ДОП.6 | ОБЛИЦОВКА ПЛОЩАДКИ, СТУПЕНЕЙ И<br>ПОДСТУПЕННИКОВ<br>КЕРАМОГРАНИТНЫМИ ПЛИТКАМИ<br>ТОЛЩИНОЙ ДО 15 ММ                     | 100М2 | 0,05   |           |  |  |
| 124.1  | 000001                  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                       | ЧЕЛ-Ч | 385,5  | 19,275    |  |  |
| 124.2  | 000112                  | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т                                                                                                     | МАШ-Ч | 0,39   | 0,0195    |  |  |
| 124.3  | 001522                  | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ<br>СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т                                                                              | МАШ-Ч | 2,17   | 0,1085    |  |  |
| 124.4  | 001603                  | РАСТВОРОМЕШАЛКИ ДЛЯ<br>ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВОДОЦЕМЕНТНЫХ И<br>ДРУГИХ РАСТВОРОВ 350 Л                                         | МАШ-Ч | 0,72   | 0,036     |  |  |
| 124.5  | 001702                  | СТАНКИ КАМНЕРЕЗНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ                                                                                       | МАШ-Ч | 34,3   | 1,715     |  |  |
| 124.6  | 002509                  | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ<br>ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                        | МАШ-Ч | 0,06   | 0,003     |  |  |
| 124.7  | 009219                  | ВОДА                                                                                                                   | МЗ    | 0,5    | 0,025     |  |  |
| 124.8  | 031434                  | ГРУНТОВКА                                                                                                              | Т     | 0,015  | 0,00075   |  |  |
| 124.9  | 031719                  | КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ<br>(СУХАЯ СМЕСЬ)                                                                           | Т     | 0,58   | 0,029     |  |  |
| 124.10 | 044059                  | ВЕТОШЬ                                                                                                                 | КГ    | 0,5    | 0,025     |  |  |
| 124.11 | 045036                  | СМЕСЬ РАСТВОРНАЯ СУХАЯ                                                                                                 | Т     | 0,32   | 0,016     |  |  |
| 124.12 | 045037                  | СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ                                                                                           | Т     | 0,02   | 0,001     |  |  |
| 125    | С140-17013-1            | ПЛИТКИ КЕРАМОГРАНИТНЫЕ 600Х600ММ                                                                                       | М2    | 5      |           |  |  |
| 126    | 100-94-21               | ЗЕРКАЛО ДЕКОРАТИВНОЕ, РАЗМЕРОМ<br>0,9Х0,6М                                                                             | ШТ    | 1      |           |  |  |
| 127    | 100-94-3                | МЫЛЬНИЦА                                                                                                               | ШТ    | 1      |           |  |  |
| 128    | 100-94-4                | БУМАГОДЕРЖАТЕЛЬ                                                                                                        | ШТ    | 1      |           |  |  |
| 129    | 100-94-12               | УРНО ДЛЯ МУСОРА ПЛАСТМАССОВОЕ                                                                                          | ШТ    | 1      |           |  |  |
| 130    | 100-94-5                | ЕРШИК /ЩЕТКА ДЛЯ ОЧИСТКИ УНИТАЗА/                                                                                      | ШТ    | 1      |           |  |  |
| 131    | 100-94-16               | ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ПОЛОТЕНЦА                                                                                                | ШТ    | 1      |           |  |  |
| 132    | С311-50-1               | ПОГРУЗКА: МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ С<br>ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ                                                                    | Т     | 7,9    |           |  |  |
| 132.1  | 000001                  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                       | ЧЕЛ-Ч | 0,5777 | 4,56383   |  |  |

|       |                          |                                                                                                                                                                        |         |        |         |  |             |
|-------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------|--|-------------|
| 132.2 | 000163                   | АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ<br>ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т                                                                                                                      | МАШ-Ч   | 0,29   | 2,291   |  |             |
| 133   | С310-1010                | ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА<br>АВТОМОБИЛЕМ НА 10 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1                                                                                                  | Т       | 7,9    |         |  |             |
| 133.1 | 000163                   | АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ<br>ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т                                                                                                                      | МАШ-Ч   | 0,1052 | 0,83108 |  |             |
| 134   | Е10-1-37-1<br>ШНК.ДОП.11 | УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО<br>АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ,<br>МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И<br>ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В<br>КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ<br>ПРОЕМА ДО 3 М2 | 100М2   | 0,025  |         |  |             |
| 134.1 | 000001                   | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                       | ЧЕЛ-Ч   | 89,47  | 2,23675 |  |             |
| 134.2 | 000762                   | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ<br>РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ<br>СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ<br>МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т                                                 | МАШ-Ч   | 1,66   | 0,0415  |  |             |
| 134.3 | 001522                   | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ<br>СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т                                                                                                                              | МАШ-Ч   | 9,69   | 0,24225 |  |             |
| 134.4 | 002209                   | ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-<br>МОНТАЖНЫЕ                                                                                                                                  | МАШ-Ч   | 3,84   | 0,096   |  |             |
| 134.5 | 002509                   | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ<br>ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                                                        | МАШ-Ч   | 1,99   | 0,04975 |  |             |
| 134.6 | 002875                   | ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                                                                                                                              | МАШ-Ч   | 5,91   | 0,14775 |  |             |
| 134.7 | 029962                   | ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО<br>ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6                                                                                                         | М       | 66     | 1,65    |  |             |
| 134.8 | 031478                   | ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ                                                                                                                                             | ШТ      | 533    | 13,325  |  |             |
| 134.9 | 076853                   | ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ                                                                                                                                                  | КГ      | 1,92   | 0,048   |  |             |
| 135   | С126-954-7               | ДВЕРЬ ПО ТИПУ "АКФА" ИЗ ТЕРМО<br>ПРОФИЛЯ 7000                                                                                                                          | М2      | 2,5    |         |  |             |
|       |                          |                                                                                                                                                                        |         |        |         |  |             |
|       |                          |                                                                                                                                                                        |         |        |         |  |             |
|       |                          |                                                                                                                                                                        |         |        |         |  |             |
|       |                          | ИТОГО ПО ВСЕМ РАЗДЕЛАМ:                                                                                                                                                |         |        |         |  |             |
|       |                          |                                                                                                                                                                        |         |        |         |  |             |
|       |                          | ВСЕГО ЗАТРАТ:                                                                                                                                                          |         |        |         |  |             |
|       |                          | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ                                                                                                                                                  | ЧЕЛ-ЧАС |        |         |  |             |
|       |                          | ЗАРПЛАТА                                                                                                                                                               | СУМ     |        |         |  |             |
|       |                          | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                                                                                                                                                     | СУМ     |        |         |  |             |
|       |                          | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ                                                                                                                                                 | СУМ     |        |         |  |             |
|       |                          | ОБОРУДОВАНИЕ                                                                                                                                                           | СУМ     |        |         |  |             |
|       |                          | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                                                                                                                                                   | СУМ     |        |         |  |             |
|       |                          | ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ<br>РАСХОДЫ                                                                                                                                    | СУМ     |        |         |  |             |
|       |                          | ВСЕГО                                                                                                                                                                  | СУМ     |        |         |  |             |
|       |                          |                                                                                                                                                                        |         |        |         |  |             |
|       |                          |                                                                                                                                                                        |         |        |         |  |             |
|       |                          | ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА 18%                                                                                                                                          | СУМ     |        |         |  |             |
|       |                          | ИТОГО БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ                                                                                                                                                 | СУМ     |        |         |  |             |
|       |                          |                                                                                                                                                                        |         |        |         |  |             |
|       |                          | ИТОГО С ОБОРУДОВАНИЕМ                                                                                                                                                  | СУМ     |        |         |  |             |
|       |                          |                                                                                                                                                                        |         |        |         |  |             |
|       |                          | СТРАХОВАНИЕ ОБЪЕКТА 0,32%                                                                                                                                              | СУМ     |        |         |  |             |
|       |                          | ИТОГО                                                                                                                                                                  | СУМ     |        |         |  |             |
|       |                          |                                                                                                                                                                        |         |        |         |  |             |
|       |                          |                                                                                                                                                                        |         |        |         |  |             |
|       |                          | НДС 12%                                                                                                                                                                | СУМ     |        |         |  |             |
|       |                          | ВСЕГО                                                                                                                                                                  | СУМ     |        |         |  | 116 693 693 |