

«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель генерального директора по
маркетингу и продажам
ООО «UMS»



Л.Ю. Филатова

» 2024

**Техническое задание
к осуществлению работ по ремонту и техническому обслуживанию рекламных
конструкций в Кашкадарьинской области**

для нужд ООО «UMS»
(Общество с ограниченной ответственностью «Universal Mobile Systems»)

Ташкент -2024

Техническое задание
к осуществлению работ по ремонту и техническому обслуживанию рекламных
конструкций
(обязательные технические условия при исполнении работ)

1. Цель:

- Провести работы на оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию рекламных конструкций, а также гарантийное обслуживание установленных изделий в Кашкадарьинской области.

Количество, размеры, типы рекламных конструкций:

Место расположение	Тип НРК	Размер НРК (м)	Кол-во (шт)
Кашкадарьинская область	Биллборд	6 x 3	21

Обязательное техническое требования к осуществлению работ по ремонту и техническому обслуживанию конструкций.

2. Общие требования к участнику.

Опыт работы по выполнению аналогичных работ

3. Требования к качеству материалов при ремонте Биллбордов:

- *Использовать металл только высокого качества.*
- *Использовать цемент марки не менее М 400*
- *Использовать уголок шириной не менее 50 мм с толщиной полки не менее 4 мм*
- *Толщина листа плиты основания должна быть не менее 20 мм*
- *Габариты листа плиты основания должна быть не менее 700 x 700 мм*
- *Толщина косынок (от трубостойки к плите основания) должна быть не менее 10 мм*
- *Количество косынок должно быть не менее 4 шт*
- *Габариты косынок (от трубостойки к плите основания) должны быть не менее: высота 300 мм. длина 200 мм*
- *Диаметр анкерных болтов должен быть не менее 36 мм.*
- *Диаметр анкерных болтов для светодиодных экранов не менее 42мм.*
- *Толщина металлического листа экрана рекламного щита должна быть не менее 0,8 мм.*
- *Габариты экрана биллборда должны соответствовать: 6000 мм x 3000мм*
- *Высота биллборда от земли до верхней точки: 8000 мм.*
- *Высота трубостойки биллборда от земли до начала экрана 5000 мм.*
- *В качестве фундамента использовать только армированный бетон, габаритами не менее: глубина -1000 мм, длина -2000 мм, ширина -1500 мм (3 м3)*
- *В качестве трубостойки использовать только толстостенную, прямо шовную стальную трубу длиной 8 метров, диаметром не менее 273 мм, с толщиной стенок не*

менее 7 мм

- Частота крючков для люверсов рекламного материала: каждые 250 мм

4. Требования к качеству работ:

- Минимальное расстояние между анкерами фундамента должно быть не менее 500 мм
- Использовать электроды марки АНО-4.
- При покраске использовать только антикоррозийную эмаль марки ПФ-115 серого цвета
- Производить покраску конструкции не менее в 2 (два) слоя
- Сварочное крепление анкерных болтов к армосетке фундамента обязательно
- Дополнительно к гайкам анкерных болтов, установка контргаяк обязательно.
- Привлекать к проведению электромонтажных работ только квалифицированных специалистов с соответствующей группой допуска
- Стоимость работ должна включать в себя все расходные материалы

5. Требования по гарантийному обслуживанию.

Гарантийный срок на все выполненные работы должен составлять не менее 12 месяцев с момента сдачи работ.

6. Требования по количеству, периодичности, сроку и месту проведения ремонтных работ.

Место проведения работ указывается в соответствующем заказе. Доставка оборудования, материалов до места работ осуществляется контрагентом в пределах Кашикардинской области. Выполнение работ в сроки, указанные в заказе после поступления предоплаты, но не более 15 рабочих дней.

7. Перечень принятых сокращений

П/П	Сокращение	Расшифровка сокращения
1	НРК	Наружная рекламная конструкция

8. Перечень приложений.

№	Наименования приложения	Количество листов
1	Схема рекламной конструкции тип «Билборд»	1
2	Перечень и объем работ	2

Разработано:

Ведущий специалист

Отдела рекламного производства



Юлдашев Ю.Н.

Согласовано:


Начальник отдела рекламного

производства



Хакимов А.Х.

Схема рекламной конструкции тип «Билборд»



Перечень и объем работ

№	Наименование работ	Ед.изм.	Стоимость за ед.	Кол-во работ	Итого не более (Сум) с НДС (сум)
			Не более (Сум) с НДС		
Биллборды					
1	Монтаж конструкции (монтаж конструкции с использованием техники подрядчика, не включает в себя перевозку конструкции и монтаж фундамента)	шт.	4 400 000	3	13 200 000
2	Демонтаж конструкции (демонтаж конструкции с использованием техники подрядчика, не включает в себя перевозку конструкции и демонтаж фундамента)	шт.	4 400 000	3	13 200 000
3	Погрузка конструкции (погрузка конструкции с использованием техники подрядчика, не включает в себя перевозку конструкции)	шт.	4 370 000	12	52 440 000
4	Перемещение конструкции без фундамента (до 5м) (демонтаж, монтаж конструкции с использованием автокрана, без фундамента)	шт.	5 720 000	1	5 720 000
5	Перемещение конструкции с фундаментом (до 5м) (демонтаж, монтаж конструкции с использованием автокрана, с фундаментом)	шт.	7 000 000	1	7 000 000
6	Перемещение конструкции без фундамента (до 50м) (демонтаж, монтаж конструкции с использованием автокрана, без фундамента)	шт.	9 570 000	1	9 570 000
7	Перемещение конструкции с фундаментом (до 50м) (демонтаж, монтаж конструкции с использованием автокрана, с фундаментом)	шт.	10 890 000	1	10 890 000
8	Покраска трубостойки (с использованием материала и техники подрядчика)	шт.	440 000	10	4 400 000
9	Покраска рамы (с использованием материала и техники подрядчика)	шт.	440 000	10	4 400 000
10	Замена трубостойки (новая трубостойка от подрядчика согласно техническим требованиям с использованием материала и оборудования подрядчика. Включая сварочные работы.)	шт.	6 400 000	2	12 800 000
11	Замена листа основания (согласно техническим требованиям с использованием материала и	шт.	1 320 000	2	2 640 000

	оборудования подрядчика. Включая сварочные работы.)				
12	Замена листа экрана (согласно техническим требованиям с использованием материала и оборудования подрядчика. Включая сварочные работы.)	кв.м.	440 000	36	15 840 000
13	Ремонт обшивки и рамы конструкции (согласно техническим требованиям с использованием материала и оборудования подрядчика. Включая сварочные работы.)	кв.м.	440 000	36	15 840 000
14	Замена уголка 50-50-50 (согласно техническим требованиям с использованием материала и оборудования подрядчика. Включая сварочные работы.)	м.	165 000	10	1 650 000
15	Обеспечение доставки конструкции (обеспечение доставки рекламного щита из точки А на точку Б)	км.	165 000	120	19 800 000
16	Подготовка фундамента 3 куб/м (заливка нового фундамента, с использованием материала и техники подрядчика)	шт.	8 800 000	2	17 600 000

- Цены носят информационный характер для демонстрации формирования предельной стоимости отбора;

- Ценовое предложение участник должен внести в соответствующий раздел электронной системы специального информационного портала при подаче предложения;

- Цена, предложенная участником по каждой позиции, не должна превышать установленную предельную цену за единицу. Общая стоимость предложения должна быть рассчитана исходя из указанных объемов.

- Победитель обязуется предоставить финальную версию спецификации на момент контрактации и данная спецификация будет являться неотъемлемой частью договора

- При этом, общая стоимость договора является фиксированной. Работы и оплата будут производиться на основании подписанных сторонами заказов.