

«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель генерального директора по  
маркетингу и продажам  
ООО «UMS»



Л.Ю. Филатова

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2024

**Техническое задание  
к осуществлению работ по ремонту и техническому обслуживанию рекламных  
конструкций в г. Ташкент**

для нужд ООО «UMS»  
(Общество с ограниченной ответственностью «Universal Mobile Systems»)

Ташкент -2024

**Техническое задание**  
**к осуществлению работ по ремонту и техническому обслуживанию рекламных**  
**конструкций**  
**(обязательные технические условия при исполнении работ)**

**1. Цель:**

- Провести работы на оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию рекламных конструкций, а также гарантийное обслуживание установленных изделий в г. Ташкент.

Количество, размеры, типы рекламных конструкций:

Место расположение	Тип НРК	Размер НРК (м)	Кол-во (шт)
г.Ташкент	Биллборд	6 x 3	14
	Флажковая конструкция	4 x 2	1
	Крышная установка		23
	Брандмауэр		10
	Скроллер	1,2 x 1,8	3

**Обязательное техническое требования к осуществлению работ по ремонту и техническому обслуживанию конструкций.**

**2. Общие требования к участнику.**

*Опыт работы по выполнению аналогичных работ.*

**3. Требования к качеству материалов при ремонте Биллбордов/Флажковых конструкций:**

- *Использовать металл только высокого качества.*
- *Использовать цемент марки не менее М 400*
- *Использовать уголок шириной не менее 50 мм с толщиной полки не менее 4 мм*
- *Толщина листа плиты основания должна быть не менее 20 мм*
- *Габариты листа плиты основания должна быть не менее 700 x 700 мм*
- *Толщина косынок (от трубостойки к плите основания) должна быть не менее 10 мм*
- *Количество косынок должно быть не менее 4 шт*
- *Габариты косынок (от трубостойки к плите основания) должны быть не менее: высота 300 мм. длина 200 мм*
- *Диаметр анкерных болтов должен быть не менее 36 мм.*

- Диаметр анкерных болтов для светодиодных экранов не менее 42мм.
- Толщина металлического листа экрана рекламного щита должна быть не менее 0,8 мм.
- Габариты экрана билборда должны соответствовать: 6000 мм x 3000мм
- Высота билборда от земли до верхней точки: 8000 мм.
- Высота трубостойки билборда от земли до начала экрана 5000 мм.
- В качестве фундамента использовать только армированный бетон, габаритами не менее: глубина -1000 мм, длина -2000 мм, ширина -1500 мм (3 м3)
- В качестве трубостойки использовать только толстостенную, прямо шовную стальную трубу длиной 8 метров, диаметром не менее 273 мм, с толщиной стенок не менее 7 мм
- Частота крючков для люверсов рекламного материала: каждые 250 мм

#### **4. Требования к качеству работ:**

- Минимальное расстояние между анкерами фундамента должно быть не менее 500 мм
- Использовать электроды марки АНО-4.
- При покраске использовать только антикоррозийную эмаль марки ПФ-115 серого цвета
- Производить покраску конструкции не менее в 2 (два) слоя
- Сварочное крепление анкерных болтов к армосетке фундамента обязательно
- Дополнительно к гайкам анкерных болтов, установка контргаяк обязательна.
- Привлекать к проведению электромонтажных работ только квалифицированных специалистов с соответствующей группой допуска
- Стоимость работ должна включать в себя все расходные материалы

#### **5. Требования к качеству материалов при ремонте Крышных установок:**

- Использовать металл только высокого качества.
- Привлекать к проведению демонтаж/монтажных работ только квалифицированных специалистов с соответствующей группой допуска
- Стоимость работ должна включать в себя все расходные материалы

#### **6. Требования к качеству материалов при ремонте Брандмауэров:**

- Использовать металл только высокого качества.
- Привлекать к проведению демонтаж/монтажных работ только квалифицированных специалистов с соответствующей группой допуска
- Стоимость работ должна включать в себя все расходные материалы

**7. Требования по гарантийному обслуживанию.**

*Гарантийный срок на все выполненные работы должен составлять не менее 12 месяцев с момента сдачи работ.*

**8. Требования по количеству, периодичности, сроку и месту проведения ремонтных работ.**

*Место проведения работ указывается в соответствующем заказе. Доставка оборудования, материалов до места работ осуществляется контрагентом в пределах г. Ташкент. Выполнение работ в сроки, указанные в заказе после поступления предоплаты, но не более 15 рабочих дней.*

**9. Перечень принятых сокращений**


П/П	Сокращение	Расшифровка сокращения
1	НРК	Наружная рекламная конструкция

**10. Перечень приложений.**

№	Наименования приложения	Количество листов
1	Перечень и объем работ	2

**Разработано:**

Ведущий специалист

Отдела рекламного производства  Юлдашев Ю.Н.

**Согласовано:**

Начальник отдела рекламного

производства

 Хакимов А.Х.

## Перечень и объем работ

№	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во работ	Предельная стоимость сум с НДС
<b>Биллборды</b>				
1	Демонтаж конструкции (демонтаж конструкции с использованием техники подрядчика, не включает в себя перевозку конструкции и демонтаж фундамента)	шт.	2	3 300 000,00
2	Погрузка конструкции (погрузка конструкции с использованием техники подрядчика, не включает в себя перевозку конструкции)	шт.	2	3 300 000,00
3	Полная покраска конструкции (с фундаментом, с использованием материала и техники подрядчика)	шт.	1	860 000,00
4	Перевозка конструкции (перевозка рекламного щита из точки А на точку Б)	км.	26	110 000,00
5	Подготовка фундамента 3куб/м (заливка нового фундамента, с использованием материала и техники подрядчика)	шт.	1	2 750 000,00
6	Монтаж фундамента 3куб/м (монтаж фундамента без перевозки, с использованием техники подрядчика)	шт.	1	2 200 000,00
7	Перевозка фундамента 3куб/м (перевозка фундамента из точки А на точку Б)	км.	10	110 000,00
<b>Флажковая конструкция</b>				
8	Демонтаж конструкции (2х4м) (демонтаж конструкции с использованием техники подрядчика, не включает в себя перевозку конструкции и демонтаж фундамента)	шт.	1	2 750 000,00
9	Погрузка конструкции (погрузка конструкции с использованием техники подрядчика, не включает в себя перевозку конструкции)	шт.	1	2 750 000,00
10	Полная покраска конструкции (с фундаментом) (2х4м) (с использованием материала подрядчика)	шт.	1	550 000,00
11	Перевозка конструкции (2х4м) (перевозка конструкции из точки А на точку Б)	км.	1	100 000,00
<b>Крышные установки</b>				
12	Ремонт кровли (полизол, шифер, битум)	кв.м.	50	220 000,00
13	Демонтаж конструкции (согласно техническим требованиям с использованием материала и оборудования подрядчика. Включая сварочные работы, без перевозки)	шт.	3	18 130 000,00
14	Перевозка конструкции (перевозка конструкции из точки А на точку Б)	км.	9	110 000,00
<b>Скроллеры</b>				
15	Монтаж конструкции (скроллер 1,2х1,8м) (с использованием материала и техники подрядчика)	шт.	1	2 750 000,00
16	Перевозка конструкции (скроллер 1,2х1,8м)	км.	1	110 000,00

	(перевозка конструкции из точки А на точку Б)			
17	Полная покраска скроллера (с использованием материала и техники подрядчика)	шт.	<b>2</b>	550 000,00
<b>Брандмауэры</b>				
18	Демонтаж уголков (демонтаж уголков (50мм) или (70мм) согласно техническим требованиям с использованием материала и оборудования подрядчика. Включая сварочные работы.)	шт.	<b>5</b>	17 600 000,00
19	Ремонт кровли (полизол, шифер, битум)	кв.м.	<b>50</b>	220 000,00
20	Перевозка конструкции (перевозка конструкции из точки А на точку Б)	км.	<b>14</b>	110 000,00

- Цены носят информационный характер для демонстрации формирования предельной стоимости отбора;
- Ценовое предложение участник должен внести в соответствующий раздел электронной системы специального информационного портала при подаче предложения;
- Цена, предложенная участником по каждой позиции, не должна превышать установленную предельную цену за единицу. Общая стоимость предложения должна быть рассчитана исходя из указанных объемов.
- Победитель обязуется предоставить финальную версию спецификации на момент контрактации и данная спецификация будет являться неотъемлемой частью договора
- При этом, общая стоимость договора является фиксированной. Работы и оплата будут производиться на основании подписанных сторонами заказов.